

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๒,๖๑๗,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้
  - ๔.๑ งานปรับปรุงผิวพื้นคอนกรีต
  - ๔.๒ งานปรับปรุงผิวพื้นปลูกหญ้า
  - ๔.๓ งานปรับปรุงซุ้มพระ
  - ๔.๔ งานทาสีรั้วด้านหน้าศาลากลาง
  - ๔.๕ งานปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒,๖๑๗,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา ค่าก่อสร้างฯ (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางสาวอภิตี เก่งไทย	ประธานกรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด	
๗.๒ นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ	กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ	
๗.๓ นางทิพรัตน์ บุญรักษา	กรรมการและเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	




นางสาวอภิตี เก่งไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


ประธานกรรมการ



นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ



นางทิพรัตน์ บุญรักษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ประเภท งานปรับปรุงซ่อมแซมบริเซมโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์


แบบเลขที่ ยผจ.นว.42/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,005,273.82	1.3051	2,617,082.86	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย      0 %				
	เงินประกันผลงานหัก      0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้      7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม      7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,617,082.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,617,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	-			ตร.ม
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-			บาท/ตร.ม.


ลงชื่อ ..... 

(นางสาวอภิรดี เก่งไทย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... 

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสื่อ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ ..... 

(นางทิพรัตน์ บุญรักษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณโดยรอบอาคารศาลากลางจังหวัด

สถานที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เจ้าของ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์

ป.ร.4  
1 / 3

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงผิวพื้นคอนกรีต								
	- งานรื้อบล็อกลานเดิม	2,513.00	ตร.ม.	-	-	15.00	37,695.00	37,695.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อต่อไม่เดิม	2.00	ต้น	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อค้ำหิน คสล.เดิม บริเวณติดถนน	105.16	ม.	-	-	25.00	2,629.00	2,629.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานคืนชุดพร้อมขนย้าย	376.95	ลบ.ม.	-	-	77.67	29,277.71	29,277.71	
	- งานชั้นรองพื้นหินคลุก ทน 0.15 ม.	433.49	ลบ.ม.	238.45	103,365.69	-	-	103,365.69	
	- ทราเวอร์รอนพื้น ทน 0.05 ม.	125.65	ลบ.ม.	366.98	46,111.04	104.00	13,067.60	59,178.64	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 250 กก./ตร.ม.	376.95	ลบ.ม.	1,820.00	686,049.00	327.00	123,262.65	809,311.65	
	- ตะแกรงไจร์เมฆ 6 มม. @ 0.20 ม.	2,513.00	ตร.ม.	73.00	183,449.00	5.00	12,565.00	196,014.00	
	- งาน Contaction Joint	540.00	ม.	167.00	90,180.00	-	-	90,180.00	
	- งานแม่แบบ	81.00	ตร.ม.	250.00	20,250.00	139.00	11,259.00	31,509.00	
	- งานปูบล็อกสนามขนาด 25x40x8 ซม.	950.00	ก้อน	35.00	33,250.00	10.00	9,500.00	42,750.00	
	- งานฉาบหินสำหรับปูขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.พร้อมทาสี	99.26	ม.	255.00	25,311.30	50.00	4,963.00	30,274.30	
	รวมค่าปรับปรุงผิวพื้นคอนกรีต							1,434,184.99	
2	งานปรับปรุงผิวพื้นบล็อกหญ้า								
	- งานรื้อบล็อกลานเดิมพร้อมปรับพื้นที่	850.60	ตร.ม.	-	-	15.00	12,759.00	12,759.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานปลูกหญ้ามาเลเซียพร้อมดินปลูก	850.60	ตร.ม.	80.00	68,048.00	20.00	17,012.00	85,060.00	
	- หินแม่น้ำเบอร์ 3 สีขาว	43.00	ตร.ม.	300.00	12,900.00	-	-	12,900.00	
	- บล็อกประสานกลมรอบถนนปรับองศา	620.00	ก้อน	15.00	9,300.00	10.00	6,200.00	15,500.00	
	- ทราเวอร์รอนพื้น ทน 0.05 ม.	6.12	ลบ.ม.	366.98	2,245.92	104.00	636.48	2,882.40	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ม.	8.57	ลบ.ม.	1,800.00	15,426.00	327.00	2,802.39	18,228.39	
	- ตะแกรงไจร์เมฆ 4 มม. @ 0.20 ม.	122.40	ตร.ม.	45.00	5,508.00	5.00	612.00	6,120.00	



