สรุปบัญชีประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์สุวรรณ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

จากบ้านนายศรีไพร คำหอม ถึง นา น.ส.ชอบ ชันทเขตต์

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

ประมาณการ นายณัฏฐ์ จรูญฐิติวัฒน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม** ประเภทงานก่อสร้างทาง	404,287.74	1.3642	551,529.33	FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% หักประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	(ตัวอักษร)		รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง	551,529.33 **550,000.00**	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบในราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสุพจน์ อู่สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... ประมาณการ
(นายณัฏฐ์ จรูญฐิติวัฒน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายณัฏฐ์ จรูญฐิติวัฒน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจ
(นายสุพจน์ อู่สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางน้ำฝน เพิ่มพูล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายสุพจน์ อู่สุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ ..... ☑ อนุมัติ
(นายสมเดช ชาวบ้านกร่าง) ☐ ไม่อนุมัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

บัญชีประมาณการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์สุวรรณ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

จากบ้านนายศรีไพร คำหอม ถึง นา น.ส.ขอบ ชันทเขตต์

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

ประมาณการ นายณัฏฐ์ จรูญฐิติวัฒน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	**งานดิน (EARTHWORK)**							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	1,000.00	ตร.ม.	0.00	0.00	1.77	1,770.00	1,770.00
2	**งานรองพื้นทางและพื้นทาง**							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	50.00	ลบ.ม.	422.80	21,140.00	0.00	0.00	21,140.00
	2.2 งานหินคลุกกลบหลุมบ่อปรับเกลี่ย	60.00	ลบ.ม.	465.93	27,955.80	0.00	0.00	27,955.80
3	**งานผิวทาง**							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	1,000.00	ตร.ม.	322.38	322,380.00	0.00	0.00	322,380.00
	หนา 0.15 เมตร (ตะแกรงเหล็ก)							
	3.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง E.J	20.00	เมตร	52.41	1048.20	0.00	0.00	1048.20
	3.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง C.J	200.00	เมตร	56.51	11,302.00	0.00	0.00	11,302.00
	3.4 รอยต่อตามยาว L.J	250.00	เมตร	41.22	10,305.00	0.00	0.00	10,305.00
4	**งานไหล่ทาง**							
	4.1 งานหินคลุกไหล่ทางและทางเชื่อม	18.00	ลบ.ม.	465.93	8,386.74	0.00	0.00	8,386.74
5	ป้ายประชาสัมพันธ์	1	ป้าย					
							รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง	404,287.74
(ตัวอักษร)								

หมายเหตุ : - ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอสามชุก (ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร)

- ราคาวัสดุก่อสร้าง แหล่งวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น (แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567
- ราคาวัสดุก่อสร้างอ้างอิงตามราคาฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรีประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2568 หรือตามราคาในปัจจุบันที่มีการซื้อขายกันภายในท้องถิ่น
- ราคาค่าแรงงาน อ้างอิงตามราคาตามตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคากรมบัญชีกลาง (ราคาเครื่องจักรกล 2558)

ลงชื่อ ..... ประมาณการ

(นายณัฏฐ์ จรูญฐิติวัฒน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจ

(นายสุพจน์ อู่สุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง