

แบบประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

(ปร.4) แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 11บ้านหนองซอน(ซอยหลังพิแลนค์)
	ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 215.00 เมตรลึก 0.70 เมตร บ่อพัก จำนวน 2 บ่อ พร้อมวางท่อขนาด สก. 0.60 ม.จำนวน 6 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 บ้านหนองซอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนพื้น คสล.เดิมพร้อมชนทั้ง	107.50	ตร.ม	0	0.00	70	7,525.00	7,525.00	
2	งานดินชุดพร้อมชนทั้ง	94.35	ลบ.ม	0	0.00	129	12,171.15	12,171.15	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	7.68	ลบ.ม	470.00	3,607.25	112.00	859.60	4,466.85	
4	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	7.83	ลบ.ม	1,811.22	14,172.80	426.00	3,333.45	17,506.25	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง	65.77	ลบ.ม	1,902.95	125,155.12	327.00	21,506.46	146,661.58	
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต(รางและบ่อพัก)								
	1 เหล็กเส้นกลมขนาด สก. 9 มม	3.5332	ตัน	21,725.69	76,760.55	4,400.00	15,545.95	92,306.49	
	2 เหล็กเส้นกลมขนาด สก. 12 มม	0.0781	ตัน	21,101.71	1,648.97	3,600.00	281.32	1,930.29	
	3 เหล็กฉาก ขนาด L75x75x6 มม	246.600	กก.	166.16	40,975.06	41.10	10,135.26	51,110.32	
	4 ลวดผูกเหล็ก	104.60	กก.	85.84	8,979.11	0.00	0.00	8,979.11	
7	งานไม้แบบ(ค่าแรง)	723.36	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	100,517.01	100,547.04	
	1 ไม้แบบขนาด 1 x 8"	132.00	ลบ.ฟ.	603.07	79,605.24	0.00	0.00	79,605.24	
	2 ตะปู	33.00	กก.	65.00	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	
	3 ไม้เคร่าค้ำยันยึดแบบ	39.60	ลบ.ฟ.	603.07	23,881.57	0.00	0.00	23,881.57	
8	เหล็กแบนขนาด 2 นิ้ว หนา 4 มม.	235.50	กก.	28.26	6,655.23	12.00	2,826.00	9,481.23	
9	เหล็กแบนขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.	113.04	กก.	61.00	6,895.44	12.00	1,356.48	8,251.92	
10	งานคอนกรีตคั่นผิวหนา 0.15 เมตร	5.00	ตร.ม	364.00	1,820.00	80.00	400.00	2,220.00	
11	วางท่อ คสล.ขนาด สก.0.60 เมตร	6.00	ท่อน	730.01	4,380.06	120.00	720.00	5,100.06	
12	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	2,311.74	2,311.74	0.00	0.00	2,311.74	
	รวมทั้งสิ้น							576,200.84	บาท

.....ประมาณราคา

(นาย วรพจน์ สีสิมมา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ