

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร ๑๓) จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๐๑๔,๕๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป....งานโครงสร้างวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานระบบสุขาภิบาล
งานระบบไฟฟ้าและส้วม งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
- 2 ส.ค. 2567
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....เป็นเงิน.....๓,๐๑๔,๐๐๐.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑.....ปร. ๕.....
 - ๖.๒.....ปร. ๕ (พ).....
 - ๖.๓.....ปร. ๕ (ก).....
 - ๖.๔.....ปร. ๕ (ข).....
 - ๖.๕.....ปร. ๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายกรพล รสอู่่น.....
 - ๗.๒นายพิทยาลงกรณ์ ยงยิ่ง.....
 - ๗.๓นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย.....
 - ๗.๔นางสาวรุ่งดาว ทูมสงคราม.....
 - ๗.๕นางสาวชลธิดา ศรีไวยาร.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน	2,841,655.55	
2	ส่วนที่ 2 : ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ	165,220.04	
3	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษ	7,800.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง กำหนดราคากลางที่ (สามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	3,014,675.59	
		3,014,000.00	

*** หมายเหตุ *** ข้อความที่ปรากฏด้านล่างทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ข้อที่ 2 (ข้อ 2.3 ผนวก 3)

ตารางประมาณราคา (BOQ) นี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเสนอราคาและประกอบการทำสัญญา หากปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลในตารางประมาณราคานี้ ไม่สอดคล้องกับแบบรูปรายการ และ/หรือ คำอธิบายรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ผู้เสนอราคา (หรือผู้รับจ้าง) ยินดีแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องโดยถือจำนวนปริมาณและคุณภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในแบบรูปรายการ และ/หรือ คำอธิบายรายการเป็นสำคัญ โดยยินดีที่จะปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และ/หรือ คำอธิบายรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการดังกล่าวและหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะเหตุดังกล่าว ผู้เสนอราคา (หรือผู้รับจ้าง) จะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายรวมทั้งจำนวนวันและเวลาต่างๆ จากผู้ว่าจ้างในทุกกรณี

(ข้อความนี้จะต้องปรากฏในการเสนอราคา และ/หรือ ประกอบการทำสัญญาจ้าง ห้ามตัดออกในทุกกรณี)

ลงนาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรพล รสอู่)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิทยา ลงกรณ์ ยงยิ่ง)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย)

ลงนาม กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรุ่งดาว ทุมสงคราม)

ลงนาม กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวชลธิดา ศรีไวย)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	2,177,680.70	1.3049	2,841,655.55	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ตามที่ กค 0433.2/6499 ลว. 28 สิงหาคม 2566				
รวมค่าก่อสร้าง				2,841,655.55	

ลงนาม  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกรพล รสอู่)

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพิทยาลงกรณ์ ยงยิ่ง)

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย)

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวรุ่งดาว ทุมสงคราม)

ลงนาม  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวชลธิดา ศรีโวหาร)



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง : เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ	154,411.25	10,808.79	165,220.04	
รวมค่าครุภัณฑ์				165,220.04	

ลงนาม  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรพล รสอู่)

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิทยา ลงกรณ์ ยงยิ่ง)

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวจันทนา เอี่ยมวิสัย)

ลงนาม  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวรุ่งดาว ทุมสงคราม)

ลงนาม  กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวชลธิดา ศรีไวยหาร)



(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานทีก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางไทย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าส่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

8 446069

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

МЛН : ВЗРМ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)		หมายเหตุ
3.1	ส่วนที่ 3 : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี ค่างานจัดทำร่างขอบเขตการก่อสร้าง (ตามรายละเอียดประกอบแบบรายการก่อสร้าง)	1.00	งาน	7,800.00		
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				7,800.00		

Qms. ~~Ans.~~ Qms.



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ต่างงานต้นท่น (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานพิกัดสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020


กำหนดการโดย : คณะกรรมการกลางศึกษาเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

NAME: BERNARD

[illegible]

Clubs. *And* *Thorns.* *And*



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง		
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)									
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
1.1.1	งานวางผังตำแหน่งโครงการ	310.50	ตร.ม.	-	-	10.00	3,105.00	3,105.00		
1.1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	62.91	ลบ.ม.	-	-	142.00	8,933.22	8,933.22		
1.1.3	งานทรายหยาบ	4.30	ลบ.ม.	540.50	2,324.15	104.00	447.20	2,771.35		
1.1.4	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.47	ลบ.ม.	1,597.94	3,946.91	426.00	1,052.22	4,999.13		
1.1.5	งานเสาเข็ม									
	- เสาเข็มเจาะ Dia. 35 ซม. ยาว 5.00 ม.	28.00	ต้น	2,737.50	76,650.00	-	-	76,650.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Pile Test)	28.00	ต้น	-	-	300.00	8,400.00	8,400.00		
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม (Dynamic Load Test)	1.00	ต้น	-	-	28,500.00	28,500.00	28,500.00		
	- งานสัฟท์หัวเสาเข็ม	28.00	ต้น	-	-	350.00	9,800.00	9,800.00		
1.1.6	งานไม้แบบคอนกรีต									
	- ไม้แบบหนา 1 นิ้ว	164.14	ลบ.ฟ.	120.00	19,696.80	-	-	19,696.80		
	- ไม้คร่าว	49.24	ลบ.ฟ.	120.00	5,909.04	-	-	5,909.04		
	- ไม้ค้ำยันท้องสนาม	136.00	ต้น	120.00	16,320.00	-	-	16,320.00		
	- ไม้ค้ำยันพื้น	9.00	ต้น	120.00	1,080.00	-	-	1,080.00		
	- ตะปู	4.10	กก.	46.73	191.76	-	-	191.76		
	- ค่าแรงติดตั้ง	164.14	ตร.ม.	-	-	139.00	22,815.46	22,815.46		
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				126,118.66		83,053.10	209,171.76		

Sms

Plamag.

3



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 สำนักงานผู้แทน (กลุ่มงานที่ 1)

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารของช่าง (อาคาร 13)

สถานพิกอสราง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคาทางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาส่งออก 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เลขที่ : TRU/DDC.2021-020

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

NAME : BENJ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง		
	ยอดยกมาจากแผ่น (ป.ร.4 แผ่นที่ 2/13)				126,118.66		83,053.10	209,171.76		
1.1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Dia. 6 มม.	186.35	กก.	28.60	5,329.61	4.40	819.94	6,149.55		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Dia. 9 มม.	1,930.60	กก.	27.89	53,844.43	4.40	8,494.64	62,339.07		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 Dia. 12 มม.	997.02	กก.	27.10	27,019.24	3.60	3,589.27	30,608.51		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 Dia. 16 มม.	1,592.93	กก.	27.10	43,168.40	3.60	5,734.55	48,902.95		
	- ลวดผูกเหล็ก	141.21	กก.	46.73	6,598.60	-	-	6,598.60		
1.1.8	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ									
	- เหล็กอาซิม ขนาด H-150x150x7x10 มม. (มอก.)	2,586.93	กก.	45.58	117,912.27	10.00	25,869.30	143,781.57		
	- แผ่น Plate ขนาด 25x25 ซม. ทหนา 5 มม.	57.02	กก.	27.70	1,579.45	10.00	570.20	2,149.65		
	- แผ่น Plate ขนาด 10x40 ซม. ทหนา 5 มม. (ต่อเสาเหล็ก)	20.44	กก.	27.70	566.19	10.00	204.40	770.59		
	- J Bolt ขนาด M16 ยาว 45 ซม. (พร้อมน็อตและแหวน)	100.00	ชุด	118.00	11,800.00	23.60	2,360.00	14,160.00		
1.1.9	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc. (ทรงกระบอกที่อยู่ 28 วัน)	57.79	ลบ.ม.	2,467.29	142,584.69	327.00	18,897.33	161,482.02		
1.1.10	งานพื้น									
	- พื้นสำเร็จรูปชนิด 3 ขา รับน้ำหนักตลอดวัย 250 กก./ตร.ม.	164.00	ตร.ม.	260.00	42,640.00	25.00	4,100.00	46,740.00		
	- เหล็กตะแกรงวางแนวขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	164.00	ตร.ม.	33.00	5,412.00	5.00	820.00	6,232.00		
	- คอนกรีตเทพพื้นหน้า (Topping) 210 ksc. (ทรงกระบอกที่อยู่ 28 วัน)	8.20	ลบ.ม.	2,355.14	19,312.15	327.00	2,681.40	21,993.55		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Dia. 9 มม. (เหล็กมัดแผ่นพื้น)	568.63	กก.	27.89	15,859.09	4.40	2,501.97	18,361.06		
	- ลวดผูกเหล็ก	17.06	กก.	46.73	797.16	-	-	797.16		
					620,541.95		159,696.10	780,238.05		

[illegible]

กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าวัสดุ วันที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ยอดยกมาจากแผ่น (ปร.4 แผ่นที่ 4/13)				620,541.95		159,696.10		780,238.05	
1.1.1	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก									
	- เหล็กตัวซี ขนาด C-150x50x20 มม. ทน 3.2 มม. (เมก.)	991.38	กก.	27.94	27,699.16	10.00	9,913.80		37,612.96	
	- เหล็กตัวซี ขนาด C-100x50x20 มม. ทน 3.2 มม. (เมก.)	2,515.00	กก.	28.07	70,596.05	10.00	25,150.00		95,746.05	
	- เหล็กตัวซี ขนาด C-75x45x15 มม. ทน 2.3 มม. (เมก.)	1,201.76	กก.	30.67	36,857.98	10.00	12,017.60		48,875.58	
1.1.12	งานทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมัน	303.03	ตร.ม.	69.69	21,118.16	73.00	22,121.19		43,239.35	
1.1.13	ชุดอุปกรณ์ Turnbuckle									
	- แผ่น Plate ขนาด 8x25 ซม. ทน 9 มม.	70.02	กก.	30.25	2,118.11	10.00	700.20		2,818.31	
	- แผ่น Plate ขนาด 20x20 ซม. ทน 9 มม.	17.51	กก.	30.25	529.68	10.00	175.10		704.78	
	- แผ่น Plate ขนาด 15x15 ซม. ทน 9 มม. (Plate ทัวเลา Turnbuckle)	29.56	กก.	30.25	894.19	10.00	295.60		1,189.79	
	- TIED ROD R8 12 มม. (พร้อมทากลิ้ว)	13.55	กก.	24.36	330.08	15.00	203.25		533.33	
	- ชุดเกลียวแรง	24.00	ชุด	108.00	2,592.00	27.00	648.00		3,240.00	
	- ชุด BOL T&NUT	48.00	ชุด	45.00	2,160.00	4.50	216.00		2,376.00	
1.1.14	งานโครงสร้าง Lamp ทางขึ้น									
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก. (ทราบระยะยกท่อ 28 วัน)	3.48	ลบ.ม.	2,392.52	8,325.97	327.00	1,137.96		9,463.93	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Dia. 6 มม.	110.02	กก.	28.60	3,146.57	4.40	484.09		3,630.66	
	- เหล็กฉากขนาด L-50x50 มม. ทน 3 มม.	69.43	กก.	26.47	1,837.81	10.00	694.30		2,532.11	
	- ชัดผิวเรียบและขัดร่องลายทางปลา	34.80	ตร.ม.	-	-	45.00	1,566.00		1,566.00	
1.1.15	งานหยอด Joint (ตาม GB1)	119.60	ม.	13.65	1,632.54	4.10	489.76		2,122.30	
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				800,380.24		235,508.95		1,035,889.20	






กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง		
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)									
1.2	งานสถาปัตยกรรม									
1.2.1	งานผนังหลังคา									
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet ขนาด 0.47 มม. สีเทาเข้ม แบบติดฉนวนหนา 25 มม. ตรงกลาง	359.00	ตร.ม.	451.72	162,167.48	70.00	25,130.00	187,297.48		
	- ฉนวนกันความร้อน PU หนาด้วยอูมิเนียมฟอยล์									
	- แผ่นครอบข้างหลังคาหลังคา Metal Sheet ขนาด 0.4 มม. (ระบุสีภายหลัง)	53.60	ม.	66.00	3,537.60	50.00	2,680.00	6,217.60		
1.2.2	งานฝ้าเพดาน									
	- C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ชนิดกันชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	170.90	ตร.ม.	250.10	42,742.09	75.00	12,817.50	55,559.59		
	- C2 ฝ้า Metal Sheet ขนาด 0.40 มม. (รายละเอียดดูตามแบบ)	62.00	ตร.ม.	386.67	23,973.54	70.00	4,340.00	28,313.54		
	- ติดตั้งพร้อมด้วยโครงสร้างเหล็กกล่องขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 1.2 มม.									
1.2.3	งานผนัง									
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60 ซม. ขนาด 7.5 ซม.	245.89	ตร.ม.	267.15	65,689.51	53.00	13,032.17	78,721.68		
	- เสาคอนกรีตและทับหลังขนาด 7x10 ซม.	223.40	ม.	80.57	17,999.34	46.00	10,276.40	28,275.74		
	- ตะแกรงกรงไก่ค้ำชายเส้นลึสม เบอร์ 24 ตาราง 1/2 นิ้ว (สำหรับงานฉาบ)	20.00	ตร.ม.	10.55	211.00	2.11	42.20	253.20		
1.2.4	งานตกแต่งผิวผนัง									
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิกสีขาว (ผิวมัน) ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	18.63	ตร.ม.	214.00	3,986.82	166.00	3,092.58	7,079.40		
	- ผนังแผ่น Metal Sheet ชนิดสแกนลอกสลายเรียบ (สีดำ) ขนาด 0.40 มม. ติดตั้งพร้อมด้วย	107.60	ตร.ม.	429.75	46,241.10	108.47	11,671.37	57,912.47		
	- โครงสร้างเหล็กกล่องขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว ขนาด 2.0 มม.									
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				366,548.48		83,082.22	449,630.70		







กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	ยอดยกมาจากแผ่น (ป.ร.4 แผ่นที่ 6/13)				366,548.48		83,082.22	449,630.70	
1.2.5	งานฉาบปูน								
	- ฉาบเรียบผนัง (ภายใน)	356.65	ตร.ม.	35.58	12,689.61	87.00	31,028.55	43,718.16	
	- ฉาบเรียบผนัง (ภายนอก)	147.19	ตร.ม.	35.58	5,237.02	95.00	13,983.05	19,220.07	
	- งานฉาบปูนโครงสร้างผนังคาน (รวมฉาบผนังคาน GBI)	32.80	ตร.ม.	77.79	2,551.51	105.00	3,444.00	5,995.51	
1.2.6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องยางชนิด SPC (Click Lock) ขนาด 1220x180 มม. ทน 4 มม.	162.45	ตร.ม.	408.64	66,383.57	-	-	66,383.57	วัสดุ + ค่าแรง
	(ระบุสีภายหลัง) รองพื้นด้วยโฟม EP ทน 1 มม.								
	- F2 พื้นปูกระเบื้องกรรพอลเลน (ชนิดเต็มแผ่น) ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	23.46	ตร.ม.	418.00	9,806.28	158.00	3,706.68	13,512.96	
	- F3 พื้นผิวขัดหยาบ	167.08	ตร.ม.	116.12	19,401.33	30.00	5,012.40	24,413.73	
1.2.7	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- D1. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเลื่อนคู่) ช่องกระจกบานติดตาย (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00	-	-	21,500.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- D2. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานสวิงเดี่ยว)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	9,660.00	9,660.00	-	-	9,660.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- D3. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเลื่อนสลับ)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	7,158.60	7,158.60	-	-	7,158.60	วัสดุ + ค่าแรง
	- D4. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเลื่อนสลับ)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	6,826.50	6,826.50	-	-	6,826.50	วัสดุ + ค่าแรง
	- D5. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเลื่อนคู่) ช่องกระจกบานติดตาย (พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	18,007.20	18,007.20	-	-	18,007.20	วัสดุ + ค่าแรง
	- D6. ประตูอลูมิเนียมสีดำ (ชนิดบานเปิด)(พร้อมอุปกรณ์)	3.00	ชุด	5,166.00	15,498.00	-	-	15,498.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- D7. ประตู UPVC (สีขาว) เฉพาะร่อง (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	3,910.00	7,820.00	-	-	7,820.00	วัสดุ + ค่าแรง
	- D8. ประตูโครงเหล็กสีน้ำตาลเงาเหล็ก (พร้อมอุปกรณ์) + ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	4.00	ชุด	34,800.00	139,200.00	-	-	139,200.00	วัสดุ + ค่าแรง
	สรุปราคาวัสดุ + ค่าแรง				708,288.10		140,256.90	848,545.00	

สมร สมร สมร



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ตำแหน่ง (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งก่อสร้างที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ยอดยกมาจากแผ่น (ป.ร.4 แผ่นที่ 7/13)				708,288.10		140,256.90	848,545.00		
	- W1. ผนังต่างอุณิเฌยม (ชนิดช่องกระจกติดตาย)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	18,300.00	18,300.00	-	-	18,300.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- W2. ผนังต่างอุณิเฌยม (ชนิดช่องกระจกติดตาย)(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	-	-	5,100.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- W3. ผนังต่างอุณิเฌยม (ชนิดบานเลื่อน)(พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	5,900.00	11,800.00	-	-	11,800.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- W4. ผนังต่างอุณิเฌยม (ชนิดบานกระจก) กระดาษฝ้า+ตายกับแสง (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	- W5. ผนังต่างอุณิเฌยม (ชนิดช่องกระจกติดตาย)(พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	วัสดุ + ค่าแรง	
1.2.8	งานตกแต่งวัสดุผิวบันได									
	- F2. ผนังปูกระเบื้องแกรททอปอล (ชนิดไม้เส้น) ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	5.76	ตร.ม.	418.00	2,407.68	158.00	910.08	3,317.76		
	- ผนังปูกระเบื้องแกรททอปอล (ชนิดไม้เส้น) ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	1.56	ตร.ม.	418.00	652.08	158.00	246.48	898.56		
1.2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์									
	- โถส้วมนั่งราบ ชนิดมีถังพักน้ำ (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	4,690.00	9,380.00	450.00	900.00	10,280.00		
	- สายฉีดชำระ (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	420.00	840.00	35.00	70.00	910.00		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (ชนิดสแตนเลส)	2.00	ชุด	499.00	998.00	70.00	140.00	1,138.00		
	- อ่างล้างหน้า (ชนิดแขวน) พร้อมก๊อกน้ำ+สวิตช์+สายชัก (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	3,279.00	6,558.00	450.00	900.00	7,458.00		
	- โถปัสสาวะชายพร้อมฝั้ววาล์ว (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	5,040.00	5,040.00	450.00	450.00	5,490.00		
	- กระเบื้องงาน ขนาด 80 ซม. x 100 ซม.	2.00	ชุด	558.00	1,116.00	70.00	140.00	1,256.00		
	- Floor Drain (FD) ขนาด Dia. 3 นิ้ว	2.00	ชุด	360.00	720.00	300.00	600.00	1,320.00		
	- อ่างล้างจานชนิดฝั้ว พร้อมก๊อกน้ำชนิดโฝ้ว+สวิตช์+สายชัก (ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	1,850.00	1,850.00	300.00	300.00	2,150.00		
	- ถังตกไขมัน PE แบบติดใต้ซิงค์ ขนาด 15 ลิตร	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00		
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				799,449.86		144,983.46	944,433.32		








กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่าตอบแทน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานงานอำนวยการ บต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าจ้างเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

МЛН : БЗММ

ลำดับ ถัดไป	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ยอดยกมาจากแผ่น (ปร.4 แผ่นที่ 8/13)				799,449.86		144,983.46	944,433.32		
1.2.10	งานทาสี									
	- งานทาสีรองพื้นพร้อมทาสีน้ำมันอะคริลิก 100% กึ่งเงา ชนิดทาภายใน	356.65	ตร.ม.	30.55	10,895.66	30.00	10,699.50	21,595.16		
	- งานทาสีรองพื้นพร้อมทาสีน้ำมันอะคริลิก 100% กึ่งเงา ชนิดทาภายนอก	147.19	ตร.ม.	34.47	5,073.64	34.00	5,004.46	10,078.10		
	- งานทาสีรองพื้นพร้อมทาสีน้ำมันอะคริลิก 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน	170.90	ตร.ม.	30.55	5,221.00	30.00	5,127.00	10,348.00		
1.2.11	งานแป้นดัดลีด									
	- งานตัวอักษรได้แก่ อักษรรูป ปลาสุุด ทนมา 20 มม. (พร้อมติดตั้ง)	1.00	ชุด	3,618.00	3,618.00	-	-	3,618.00	วัสดุ + ค่าแรง	
	สรุปราคาระดับวัสดุ + ค่าแรง				824,258.15		165,814.42	990,072.57		

Q. Was it not a fact that you were not present at the trial of the case of *James O. Smith*?



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าสิ่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม	วัสดุ+ค่าแรง		
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)									
1.3	งานระบบสุขาภิบาล									
1.3.1	ท่อน้ำดีชนิด PVC ชั้นคุณภาพ 13.5									
	- Dia. 1/2 นิ้ว (รวม Air Chamber)	7.87	ม.	14.72	115.85	30.00	236.10	351.95		
	- Dia. 1 นิ้ว	3.83	ม.	28.03	107.35	30.00	114.90	222.25		
	- ข้อต่อและข้องอต่างๆ	1.00	งาน	111.60	111.60	33.48	33.48	145.08		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	66.96	66.96	20.09	20.09	87.05		
	- ค่าทดสอบและทำความสะอาด	1.00	งาน	22.32	22.32	6.70	6.70	29.02		
1.3.2	ท่อน้ำใสโครชนิด PVC ชั้นคุณภาพ 8.5									
	- Dia. 2 นิ้ว	1.96	ม.	47.25	92.61	40.00	78.40	171.01		
	- Dia. 4 นิ้ว	9.69	ม.	166.25	1,610.96	100.00	969.00	2,579.96		
	- ข้อต่อและข้องอต่างๆ	1.00	งาน	681.43	681.43	204.43	204.43	885.86		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	511.07	511.07	153.32	153.32	664.39		
	- ค่าทดสอบและทำความสะอาด	1.00	งาน	170.36	170.36	51.11	51.11	221.46		
1.3.3	ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้นคุณภาพ 8.5									
	- Dia. 2 นิ้ว	14.37	ม.	47.25	678.98	40.00	574.80	1,253.78		
	- ข้อต่อและข้องอต่างๆ	1.00	งาน	271.59	271.59	81.48	81.48	353.07		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	203.69	203.69	61.11	61.11	264.80		
	- ค่าทดสอบและทำความสะอาด	1.00	งาน	67.90	67.90	20.37	20.37	88.27		
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				4,596.84		2,369.18	6,966.01		



S. S. S.

S. S. S.

S. S. S.



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานพักก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำสั่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

NAME : BENJAMIN

[illegible]

Qms. and them. and



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่างานเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)									
1.4	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง									
1.4.1	งานดวงโคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์									
	- โคมโคมดาวโคมขนาด Dia. 6 นิ้ว หลอด LED สีขาวขนาด 18 วัตต์ ชนิด Daylight ชั่วโมง E27	35.00	ชุด	274.00	9,590.00	115.00	4,025.00	13,615.00		
	- โคมโคมดาวโคมขนาด Dia. 6 นิ้ว ติดหลอด หลอด LED สีขาวขนาด 18 วัตต์	8.00	ชุด	268.00	2,144.00	115.00	920.00	3,064.00		
	ชนิด Daylight ชั่วโมง E28									
	- โคมโคมดาวโคมหลอด LED สีขาวขนาด 18 วัตต์ (T8)	12.00	ชุด	698.00	8,376.00	115.00	1,380.00	9,756.00		
	ชนิด Daylight									
1.4.2	งานสวิตช์ไฟฟ้า									
	- สวิตช์ (แบบเดี่ยว) ทางเดียวติดตั้งหน้าฉาก ชนิด 1 ช่อง	8.00	ชุด	42.10	336.80	80.00	640.00	976.80		
	- สวิตช์ (แบบเดี่ยว) ทางเดียวติดตั้งหน้าฉาก ชนิด 2 ช่อง	3.00	ชุด	99.00	297.00	90.00	270.00	567.00		
	- สวิตช์ (แบบเดี่ยว) ทางเดียวติดตั้งหน้าฉาก ชนิด 3 ช่อง	1.00	ชุด	132.00	132.00	100.00	100.00	232.00		
	- เสารับไฟฟ้าแบบคู่ ขนาดลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ หน้าฉากแบบ 2 ช่อง	38.00	ชุด	139.00	5,282.00	90.00	3,420.00	8,702.00		
	- เสารับไฟฟ้าแบบคู่ ขนาดลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ หน้าฉากแบบ 2 ช่อง	1.00	ชุด	449.00	449.00	115.00	115.00	564.00		
1.4.3	งานสายไฟฟ้า									
	- สายไฟชนิด THW ขนาด 35 ตร.มม.	60.00	ม.	167.00	10,020.00	30.00	1,800.00	11,820.00		
	- สายไฟชนิด THW ขนาด 16 ตร.มม.	20.00	ม.	62.23	1,244.60	20.00	400.00	1,644.60		
	- สายไฟชนิด THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	956.16	ม.	12.24	11,703.40	7.00	6,693.12	18,396.52		
	- สายไฟชนิด THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	220.75	ม.	7.55	1,666.66	5.00	1,103.75	2,770.41		
	สรุปราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				51,241.46		20,866.87	72,108.33		

สมิทธิ์

สมิทธิ์

สมิทธิ์



ชื่อโครงการ/งานประกวด : ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมการวัดการศัลยกรรม

สถานที่ท่องเที่ยว : ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาพิเศษพระบรมราชโอรสของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายestra

แบบเลขที่ : TRU/DDDC.2022-011


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางสัญญา 1850/2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า : ๒๓

Q. Mrs. Jones. Mrs. Jones. Mrs. Jones.



กลุ่มงาน/งาน : ส่วนที่ 1 คำนวณต้นทุน (กลุ่มงานที่ 1)

ชื่อโครงการ/งานก่อนสร้าง : ปรับปรุงอาคารกองช่าง (อาคาร 13)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ : TRU/DDC.2021-020

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กำหนดราคาจากทางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคาจากสิ่งเลขที่ 2216/2567 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เมื่อวันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน้า : ๒๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวม	วัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม			
	ส่วนที่ 2 : วัสดุน้ำจืดซื้อ									
2.1	งานบรรจุภัณฑ์น้ำจืดซื้อ									
2.1.1	ปั้มน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ ขนาดท 150 วัดต	1.00	ชุด	5,411.21	5,411.21	-	-	5,411.21		พร้อมติดตั้ง
2.1.2	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร	1.00	ชุด	3,542.06	3,542.06	-	-	3,542.06		พร้อมติดตั้ง
2.1.3	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานชนิด 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU.	2.00	ชุด	36,355.14	72,710.28	-	-	72,710.28		พร้อมติดตั้ง
2.1.4	เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดานชนิด 4 ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU.	1.00	ชุด	53,084.11	53,084.11	-	-	53,084.11		พร้อมติดตั้ง
2.1.5	ชุดฝ้าม่าน (ตามรายละเอียดแบบรายการ)	10.00	ชุด	1,864.49	18,644.90	-	-	18,644.90		พร้อมติดตั้ง
2.1.6	ถังตกไขมัน PE แบบติดใต้เชิงค ขนาด 15 ลิตร	1.00	ชุด	1,018.69	1,018.69	-	-	1,018.69		พร้อมติดตั้ง
					154,411.25				154,411.25	

Quins Point, Oregon, June

