

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหล่ม หมู่ที่ 18 บ้านนาเจริญ ตำบลโนนแดง กว้าง 12 เมตร ยาว 8 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยหล่ม หมู่ที่ 18 บ้านนาเจริญ ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่

11 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	645,210.79	Factor F งานก่อสร้าง
2	ป้ายโครงการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด	3,000.00	สะพานและท่อเหลี่ยม <ul style="list-style-type: none"> - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	648,210.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	648,210.79	
	(หกแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสิบบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)		

**หมายเหตุ

- คำนวนจาก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร
- ราคาสถูก่อสร้าง ใช้ราคาสถูก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดบุรีรัมย์ เดือน ธันวาคม 2567
- ราคาค่าแรงจาก บัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2566
- รายการใดที่หน่วยงานข้างต้นมิได้กำหนดไว้ ใช้ราคาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือสืบราคาเองจากในท้องถิ่น

ประมาณราคา

(นายกอบชัย พลชุมแสง)

นายช่างสำรวจ

เห็นชอบ

(นางสาวศรีจันทร์ คำโฮง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

ตรวจ

(นายสุมิตร มาศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอจชา เทียงท่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

งาน

โครงการ

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหล่ม หมู่ที่ 18 บ้านนาเจริญ ตำบลโนนแดง กว้าง 12 เมตร ยาว 8 เมตร ฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดโครงการ

สถานีก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางเมื่อ

11 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย FN	ราคากลาง
1	ดินชุดและถม	ม ³	52.00	168.50	8,762.00	1.3392	225.66	11,734.07
2	คอนกรีตโครงสร้าง	ม ³	100.00	2,509.78	250,978.00	1.2799	3,212.27	321,226.74
3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	กก.	63.00	28.77	1,812.70	1.2799	36.83	2,320.07
4	เหล็ก RB Ø 12 มม.	กก.	5,106.00	30.25	154,441.18	1.2799	38.71	197,669.27
5	ลวดผูกเหล็ก	กก	90.00	47.07	4,236.30	1.2799	60.24	5,422.04
6	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50	พ ³	40.00	680.00	27,200.00	1.2799	870.33	34,813.28
7	หินใหญ่	ม ³	16.00	1,114.79	17,836.64	1.3392	1,492.93	23,886.83
8	ไม้แบบ	ม ²	101.00	358.97	36,255.97	1.2799	459.45	46,404.02
9	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 15"	เมตร	12.00	112.93	1,355.16	1.2799	144.54	1,734.47
รวมราคากลาง								645,210.79

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ



(นายสุมิตร มาศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายกอบชัย พลชุมแสง)

นายช่างสำรวจ

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายมนต์ชัย จันทสมบัติ)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า