แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตรระยะทาง 0.725 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา/กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อย้าย							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม (ความหนา 5 ซม.)(Milling)	ตร.ม.	2,820.000	13.50	38,070.00	1.3605	18.36	51,794.23
	2. งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	ลบ.ม.	583.000	445.06	259,469.98	1.3605	605.50	353,008.90
3	2.1.1.2 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	4,350.000	86.71	377,188.50	1.3605	117.96	513,164.95
	3. งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

เสรี ริกระโทก

08 กันยายน 2568 13:34:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตรระยะทาง 0.725 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา/กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)(พื้นทางดินซีเมนต์หรือหินคลุกซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP	ตร.ม.	4,350.000	31.51	137,068.50	1.3605	42.86	186,481.69
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5	3.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,350.000	306.17	1,331,839.50	1.3605	416.54	1,811,967.63
	4. งานเครื่องหมายจราจร							
6	4.1 ป้ายโครงการจังหวัด	ชุด	2.000	4,380.00	8,760.00	1.3605	5,958.99	11,917.98
7	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	163.000	290.00	47,270.00	1.3605	394.54	64,310.83
	5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							7,660.00
							รวมราคากลาง	3,000,306.21

เสรี ริกระโทก

08 กันยายน 2568 13:34:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตรระยะทาง 0.725 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง	แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา/กรมทางหลวงชนบท

เสรี ริกระโทก

08 กันยายน 2568 13:34:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านหนองม่วง ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตรระยะทาง 0.725 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา/กรมทางหลวงชนบท

เสรี ริกระโทก
(เสรี ริกระโทก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปรัตถกร กฤตยานวัช
(ปรัตถกร กฤตยานวัช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชวกานต์ สวัสดิ์พุทรา
(ชวกานต์ สวัสดิ์พุทรา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสรี ริกระโทก
08 กันยายน 2568