

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)

ตำบลช้างเมือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1 | งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โชนอ่างเก็บน้ำหนองเขียว | | | | | | | | |
| 1.1 | งานถมดิน ปรับพื้นที่ และงานปลูกหญ้าขนาดเล็ก | | | | | | | | |
| | 1. ดินลูกรัง พร้อมรถบรรทุกด้วยเครื่องจักร พื้นที่ถมไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร/หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,895 ลูกบาศก์เมตร | 2,895.00 | ลูกบาศก์เมตร | 325.00 | 940,875.00 | 25.00 | 72,375.00 | 1,013,250.00 | |
| | 2. ดินปลูก พร้อมปรับปรุงดินด้วยเครื่องจักร พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 15,830 ตารางเมตร และใช้รองก้นหลุมต้นไม้ | 5,152.00 | ลูกบาศก์เมตร | 450.00 | 2,318,400.00 | 50.00 | 257,600.00 | 2,576,000.00 | |
| | 3. ขยายหยบรองพื้น พร้อมบดอัดทรายให้เรียบสำหรับปลูกหญ้า | 4,745.00 | ลูกบาศก์เมตร | 450.00 | 2,135,250.00 | 50.00 | 237,250.00 | 2,372,500.00 | |
| | 4. หญ้าขนาดเล็ก | 32,980.00 | ตารางเมตร | 40.00 | 1,319,200.00 | 15.00 | 494,700.00 | 1,813,900.00 | |
| | 5. งานดูแลรดน้ำ กำจัดวัชพืช พื้นที่ปลูกหญ้าใหม่ | 32,980.00 | ตารางเมตร | - | - | 10.00 | 329,800.00 | 329,800.00 | 30 วัน |
| 1.2 | ปุ๋ยและสารเคมีกำจัดวัชพืช | | | | | | | | |
| | 1. ปุ๋ย 16-16-16 (50 กิโลกรัม/กระสอบ) | 10.00 | กระสอบ | 2,000.00 | 20,000.00 | 360.00 | 3,600.00 | 23,600.00 | |
| | 2. ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 (50 กิโลกรัม/กระสอบ) | 20.00 | กระสอบ | 1,450.00 | 29,000.00 | 145.00 | 2,900.00 | 31,900.00 | |
| | 3. ปุ๋ยอินทรีย์ (50 กิโลกรัม/กระสอบ) | 840.00 | กระสอบ | 400.00 | 336,000.00 | 80.00 | 67,200.00 | 403,200.00 | |
| | 4. สารกำจัดแมลง ขนาด 1 ลิตร | 6.00 | ขวด | 1,900.00 | 11,400.00 | 380.00 | 2,280.00 | 13,680.00 | |
| | 5. สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (พาคีนา) ขนาด 1 ลิตร | 6.00 | ขวด | 1,280.00 | 7,680.00 | 240.00 | 1,440.00 | 8,640.00 | |
| | 6. สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (พาคีนา) ขนาด 1 ลิตร | 6.00 | ขวด | 1,200.00 | 7,200.00 | 240.00 | 1,440.00 | 8,640.00 | |


(นาย) รัชชพงศ์ ปิ่นแก้ว
ประธานกรรมการ

(นางสาว) รัชชชิตา สอนาธิกุล
กรรมการ

(นาย) สุทธิพงษ์ หวังดี
กรรมการ

(นาย) เกรียงศักดิ์ ไชยคำ
กรรมการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1.3 | งานระบบน้ำในสวน และระบบไฟฟ้าสำหรับตู้ควบคุม | | | | | | | | |
| | 1. ระบบน้ำในแปลง จำนวน 4 จุด | | | | | | | | |
| | - ท่อ Pe ขนาด 63 มิลลิเมตร | 3,312.00 | เมตร | 36.00 | 119,232.00 | 30.00 | 99,360.00 | 218,592.00 | |
| | - ท่อ Pvc ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5 | 220.00 | เมตร | 62.15 | 13,673.00 | 30.00 | 6,600.00 | 20,273.00 | |
| | - ท่อ Pvc ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5 | 50.00 | เมตร | 247.66 | 12,383.00 | 29.00 | 1,450.00 | 13,833.00 | |
| | - ข้อต่อตรง Pe ขนาด 63 มิลลิเมตร | 60.00 | อัน | 305.00 | 18,300.00 | 30.50 | 1,830.00 | 20,130.00 | |
| | - ข้อต่อตรงบีดปลาย Pe ขนาด 63 มิลลิเมตร | 6.00 | อัน | 205.00 | 1,230.00 | 20.50 | 123.00 | 1,353.00 | |
| | - ข้อต่อ Pe ขนาด 63 มิลลิเมตร | 40.00 | อัน | 340.00 | 13,600.00 | 34.00 | 1,360.00 | 14,960.00 | |
| | - ข้อต่อ 3 ทาง Pe ขนาด 63 มิลลิเมตร | 20.00 | อัน | 200.00 | 4,000.00 | 20.00 | 400.00 | 4,400.00 | |
| | - แคลมป์รัดแยก Pe ขนาด 63 มิลลิเมตร PVC 3/4 นิ้ว | 80.00 | อัน | 95.00 | 7,600.00 | 9.50 | 760.00 | 8,360.00 | |
| | - ก๊อกลาม ขนาด 3/4 นิ้ว | 80.00 | ตัว | 150.00 | 12,000.00 | 45.00 | 3,600.00 | 15,600.00 | |
| | - ประตุน้ำ Pvc ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว | 20.00 | ตัว | 250.00 | 5,000.00 | 75.00 | 1,500.00 | 6,500.00 | |
| | - หัวจ่ายน้ำชนิดฝังดิน (Pop up Sprinklers) | 150.00 | ตัว | 2,250.00 | 337,500.00 | - | - | 337,500.00 | |
| | - หัวกระโหลกทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว และท่อสอยน้ำ | 4.00 | ตัว | 900.00 | 3,600.00 | 270.00 | 1,080.00 | 4,680.00 | |
| | - งานสถานีส่งน้ำพร้อม ตู้ควบคุม สำหรับส่งน้ำ | 4.00 | จุด | 250,000.00 | 1,000,000.00 | 270.00 | 1,080.00 | 1,001,080.00 | |
| | - แฉงบังตาสำหรับสถานีส่งน้ำ | 4.00 | งาน | 35,000.00 | 140,000.00 | 270.00 | 1,080.00 | 141,080.00 | |
| | - ถังพักน้ำพลาสติก PE ขนาด 10,000 ลิตร | 8.00 | ใบ | 47,500.00 | 380,000.00 | 7,000.00 | 56,000.00 | 436,000.00 | |
| | - ฐานสลักพักน้ำ ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร ความหนา 12 เซนติเมตร | 50.00 | ตารางเมตร | 360.00 | 18,000.00 | 72.00 | 3,600.00 | 21,600.00 | |
| | - งานจุดวางแนวท่อและฝังกลบ ด้วยเครื่องจักร | 1.00 | งาน | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | - สายยางขนาด 6 นิ้ว ยาว 100 เมตรต่อวัน | 8.00 | วัน | 2,900.00 | 23,200.00 | - | - | 23,200.00 | |



 (นายพรพงษ์ ชื่นแก้ว)

 ปะธานกรรมการ

 กรรมการ



 (นายพรพงษ์ ชื่นแก้ว)

 กรรมการ


 กรรมการ



 (นายพรพงษ์ ชื่นแก้ว)

 กรรมการ

 กรรมการ



 (นายพรพงษ์ ชื่นแก้ว)

 กรรมการ

 กรรมการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2. | แบบหลักจากมิเตอร์การไฟฟ้า ถึง ตู้ควบคุมหลัก | | | | | | | | |
| | - ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3P 200A สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร | 1.00 | ใบ | 58,500.00 | 58,500.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 74,100.00 | |
| | และฐานปูนเบรคเกอร์สูงย่อย 3P 100A 2 ชุด, 3P 50A 3 ชุด | | | | | | | | |
| | ขนาดตู้ 70 x 120 x 40 เซนติเมตร ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร | | | | | | | | |
| | รายละเอียดประกอบด้วย | | | | | | | | |
| | 1. Metering Gent | | | | | | | | |
| | - Volt meter 0-500V | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| | - Ammeter 0-150A | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| | - Volt selector | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| | - Amp selector | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| | - Pilot lamp LED | 3.00 | ชุด | | | | | | |
| | - Control fuse 6A | 3.00 | ชุด | | | | | | |
| | - CT 150/5A | 3.00 | ชุด | | | | | | |
| | 2. Circuit breaker | | | | | | | | |
| | - MCCB 3P 200/250AF IC>=25kA | 1.00 | ชุด | | | | | | |
| | - MCCB 3P 100A IC>=25kA | 2.00 | ชุด | | | | | | |
| | - MCCB 3P 50A IC>=25kA | 3.00 | ชุด | | | | | | |
| | 3. Accessories | 1.00 | งาน | | | | | | |
| | - สายไฟฟ้าชนิด CV 1-C x 50 ตารางมิลลิเมตร | 3,972.00 | เมตร | 226.00 | 897,672.00 | 40.00 | 158,880.00 | 1,056,552.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE 75 มิลลิเมตร PN6 | 993.00 | เมตร | 116.00 | 115,188.00 | 27.00 | 26,811.00 | 141,999.00 | |
| | อุปกรณ์เปิดสวิตช์ เช่น ข้อง, รื้อต่อ, ทาหมพางแดง ฯลฯ | 1.00 | งาน | 18,000.00 | 18,000.00 | - | - | 18,000.00 | |

 (นายวิฑูรธ ปิ่นแก้ว)
ประธานกรรมการ

(นายบริพันธ์ พลัดัน)

กรรมการ

 (นายวิฑูรธ ปิ่นแก้ว)
ประธานกรรมการ

(นายบริพันธ์ พลัดัน)

กรรมการ

 (นายวิฑูรธ ปิ่นแก้ว)
ประธานกรรมการ

(นายบริพันธ์ พลัดัน)

กรรมการ


๒๕๖๓

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | คำวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3. | ผู้ควบคุมย่อย ถึง ผู้ควบคุมเป็นน้ำ | | | | | | | | |
| | - ผู้ควบคุมไฟฟ้า 3P 50A แบบ 12 ช่อง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารพร้อมฐานปูน เบริคเกอร์ลูกย่อย 12 ชุด | 1.00 | ใบ | 19,500.00 | 19,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,000.00 | |
| | - สายไฟฟ้าชนิด CV 1C x 25 ตารางมิลลิเมตร | 20.00 | เมตร | 122.00 | 2,440.00 | 30.00 | 600.00 | 3,040.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE 50 มิลลิเมตร PN6 | 20.00 | เมตร | 55.00 | 1,100.00 | 22.00 | 440.00 | 1,540.00 | |
| | - ผู้ควบคุมบิมน้ำแบบอัตโนมัติขนาด 5 HP 380V. สำหรับติดตั้งภายนอก พร้อมฐาน สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมฐานปูน | 5.00 | ใบ | 12,500.00 | 62,500.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | 70,000.00 | |
| | - สายไฟฟ้าชนิด CV 4 x 6 ตารางมิลลิเมตร | 1,642.00 | เมตร | 155.00 | 254,510.00 | 30.00 | 49,260.00 | 303,770.00 | |
| | - ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE 40 มิลลิเมตร PN 6 | 1,642.00 | เมตร | 34.00 | 55,828.00 | 20.00 | 32,840.00 | 88,668.00 | |
| | - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น ข้อง, ขั้วต่อ, หางปลาทองแดง ฯลฯ | 1.00 | งาน | 7,000.00 | 7,000.00 | - | - | 7,000.00 | |
| | ระบบระบายน้ำใต้ดิน จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย | 1.00 | งาน | - | - | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | |
| | 1. งานติดตั้งระบบระบายน้ำใต้ดิน ท่อพีไอเดรน ขนาด 6 นิ้ว | | | | | | | | |
| 1.4 | เรื่องหินหุ้มด้วยผ้า Geotextile น้ำหนัก 200 กรัม/ตารางเมตร | | | | | | | | |
| | ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 เมตร ตามแบบที่ อบจ.กำหนด | | | | | | | | |
| | 2. งานจุดติบวางระบบท่อความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร | | | | | | | | |
| | 3. งานปรับปรุงพื้นด้วยทรายบดอัด | | | | | | | | |



 (นายวิรุทธ ชื่นแก้ว)
 ประธานกรรมการ


 (นางสาวสิริศรिता สอนศิริกุล)
 กรรมการ



 (นายยุทธพงศ์ หล้าเต็ม)
 กรรมการ


 (นายเกรียงศักดิ์ โชยคำวัง)
 กรรมการ


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 1.5 | งานออกแบบและจัดทำประชาคมกรรมาธิการ - ประติมากรรมช้างเสมือนจริง ขนาดความสูง 6 เมตร จำนวน 1 ชุด - รูปแบบเป็นช้างเสมือนจริง ยืนชูวงพ่นน้ำ - โครงสร้างเหล็กทำจากเหล็ก หุ้มด้วยวัสดุผิวคอมกรีตเสริมเหล็ก - ฐานประติมากรรม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เมตร ความสูง 2 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุผิวแกรนิตสีดำด้าน พร้อมติดตั้งสระน้ำ และระบบปั๊มน้ำโดยรอบ - ตกแต่งด้วยไฟประดับ และภูมิทัศน์ให้สวยงาม (ตามแบบ อย.จ. กำหนด) | 1.00 | งาน | - | - | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |
| 1.6 | งานปลูกไม้ยืนต้น 1. ต้นพุดพันธุ์ ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยเหล็กกล้าในไซส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมทำสี 2. ต้นหว้าชมพู ความสูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยเหล็กกล้าในไซส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมทำสี 3. ต้นยางนา ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยไม้ยูคา | 2.00 1.00 30.00 | ต้น ต้น ต้น | 183,000.00 176,000.00 25,000.00 | 366,000.00 176,000.00 750,000.00 | 10,000.00 10,000.00 850.00 | 20,000.00 10,000.00 25,500.00 | 386,000.00 186,000.00 775,500.00 | |


 (นายวิรัช พิชิต) (นายปิ่น พิชิต)
ประธานกรรมการ กรรมการ

 (นางสาวกัลยวิศา อดนาฮีวิทิต) (นางชอุทธพงศ์ หล้าเดิน)
กรรมการ กรรมการ

 (นายชอุทธพงศ์ หล้าเดิน) (นายเกรียงศักดิ์ ไขยคำวัง)
กรรมการ กรรมการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 4. | ตันโอ๊คไม้ ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยไม้ยูคา | 30.00 | ตัน | 18,000.00 | 540,000.00 | 850.00 | 25,500.00 | 565,500.00 | |
| 5. | ตันอินทนิลไม้ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยไม้ยูคา | 15.00 | ตัน | 35,000.00 | 525,000.00 | 850.00 | 12,750.00 | 537,750.00 | |
| 6. | ตันไทร ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยไม้ยูคา | 30.00 | ตัน | 13,500.00 | 405,000.00 | 850.00 | 25,500.00 | 430,500.00 | |
| 7. | ตันดอกแก้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยไม้ยูคา | 30.00 | ตัน | 12,000.00 | 360,000.00 | 850.00 | 25,500.00 | 385,500.00 | |
| 8. | ตันยี่ราฟ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยไม้ยูคา | 10.00 | ตัน | 8,200.00 | 82,000.00 | 850.00 | 8,500.00 | 90,500.00 | |
| 9. | ตันหางนกยูง ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยไม้ยูคา | 30.00 | ตัน | 8,200.00 | 246,000.00 | 850.00 | 25,500.00 | 271,500.00 | |
| 10. | ตันแคนนา ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยไม้ยูคา | 10.00 | ตัน | 8,200.00 | 82,000.00 | 850.00 | 8,500.00 | 90,500.00 | |
| 11. | ตันศรีตรัง ความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว พร้อมค้ำยันด้วยไม้ยูคา | 50.00 | ตัน | 4,500.00 | 225,000.00 | 850.00 | 42,500.00 | 267,500.00 | |
| 12. | ตันเฟื่องฟ้า ขนาดสูง 5x11 นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร | 300.00 | ตัน | 150.00 | 45,000.00 | 25.00 | 7,500.00 | 52,500.00 | |
| 13. | ตันทองอุไร ความสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร | 500.00 | ตัน | 120.00 | 60,000.00 | 40.00 | 20,000.00 | 80,000.00 | |


 (นายปรัชญ์ อภิธรรมการ) (นายวินทร์ หล้าเต็ม)
 ประธานกรรมการ กรรมการ


 (นางสาวกัลยธิดา ลอนาชีรกุล) กรรมการ


 (นายยุทธพงศ์ หล้าเต็ม) กรรมการ


 (นายยุทธพงศ์ หล้าเต็ม) กรรมการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.7 | งานปลูกไม้คลุมดิน และไม้ประดับ | | | | | | | | |
| | 1. หินตะกั่ว ขนาด 5 x 10 นิ้ว ลำต้นสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร | 6,500.00 | ถุง | 45.00 | 292,500.00 | 5.00 | 32,500.00 | 325,000.00 | |
| | 2. ใบไม้ไผ่ รอย ขนาด 4 x 8 นิ้ว ลำต้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร | 7,500.00 | ถุง | 35.00 | 262,500.00 | 5.00 | 37,500.00 | 300,000.00 | |
| | 3. ใบไม้ไผ่ รอย ขนาด 4 x 8 นิ้ว ลำต้นสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร | 8,600.00 | ถุง | 70.00 | 602,000.00 | 5.00 | 43,000.00 | 645,000.00 | |
| | 4. กระดาษห่อหุ้ม ขนาด 4 x 8 นิ้ว ลำต้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร | 7,800.00 | ถุง | 25.00 | 195,000.00 | 5.00 | 39,000.00 | 234,000.00 | |
| | 5. เมล็ดพันธุ์ดาวกระจาย หว่านพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า พื้นที่หว่านไม่น้อยกว่า 8,360 ตารางเมตร | 15.00 | กิโลกรัม | 7,000.00 | 105,000.00 | 50.00 | 750.00 | 105,750.00 | |
| 1.8 | งานตกแต่งรอบสระน้ำ | 1.00 | งาน | - | - | 3,318,000.00 | 3,318,000.00 | 3,318,000.00 | |
| | - ตกแต่งรอบสระน้ำด้วยรั้วคอนกรีต ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,370 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร | | | | | | | | |
| | - พร้อมติดตั้ง และสามารถรื้อถอนไปติดตั้งใหม่ได้ | | | | | | | | |


(นายวิรุฬห์ จันทน์)
ประธานกรรมการ


(นางสาวกัลยวิดา สอนกวีกุล)
กรรมการ


(นายสุพจน์ ห่อหุ้ม)
กรรมการ



(นายเกรียงศักดิ์ ใจคำวัง)
กรรมการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.9 | งานตกแต่งรอบคัลึงใช้หินภูเขา 1. งานตกแต่งคัลึงด้วยหินภูเขา รอบคัลึง พื้นที่ 441 ตารางเมตร รอบคัลึงบ่อน้ำที่ใต้วงรอบ 138 เมตร ระยะ 3 เมตร จากขอบคัลึง ถึงพื้นระยะ 3 เมตร จากขอบคัลึง ถึงพื้นขอบบ่อถือเป็นแนว โดยรอบ 20 เซนติเมตร 2. งานปูปรับพื้นที่ที่ขอบคัลึง 3. งานปรับรองพื้นด้วยทรายบดอัด เทพื้นด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 4. เติงหินภูเขา คละขนาดระหว่าง 10 - 30 เซนติเมตร 5. งานย่นแนวระหว่างร่องหินด้วยคอนกรีต | 1.00 | งาน | - | - | 2,249,100.00 | 2,249,100.00 | 2,249,100.00 | |
| 1.10 | งานดูแลบำรุงรักษา รดน้ำ ใสน้ำอ่างระราก ก้างจัดวัชพืช ดันไม้ใหญ่ ไม้คุดดินและไม้ดอกไม้ประดับ คนงานไม่น้อยกว่าวันละ 4 คน | 1.00 | งาน | - | - | 66,480.00 | 66,480.00 | 66,480.00 | 30 วัน |
| 2 | งานปรับภูมิทัศน์ โขง 120 ไร่ หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ | | | | | | | | |
| 2.1 | งานปลูกหญ้า | | | | | | | | |
| | 1. งานปลูกหญ้านวลเขียว | 22,000.00 | ตารางเมตร | 40.00 | 880,000.00 | 15.00 | 330,000.00 | 1,210,000.00 | |
| | 2. งานปลูกหญ้านวลน้อย | 16,000.00 | ตารางเมตร | 40.00 | 640,000.00 | 15.00 | 240,000.00 | 880,000.00 | |
| | 3. งานปรับพื้นที่และปรับปรุงสภาพดิน | 38,000.00 | ตารางเมตร | 10.00 | 380,000.00 | 5.00 | 190,000.00 | 570,000.00 | |
| | 4. งานดูแลรดน้ำกำจัดวัชพืช พื้นที่ปลูกหญ้าใหม่ | 38,000.00 | ตารางเมตร | 10.00 | 380,000.00 | 10.00 | 380,000.00 | 760,000.00 | 30 วัน |


(นายวิฑูรย์ ชื่นแก้ว)
ประธานกรรมการ



(นางสาวกิตติธิดา ถอนวิฑูร)
กรรมการ


(นายยุทธพงศ์ หัสนัน)
กรรมการ


(นายยุทธพงศ์ หัสนัน)
กรรมการ


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 2.2 | งานวางระบบท่อน้ำ และระบบบำบัดน้ำด้วยสปีริงเกอร์ | | | | | | | | |
| | 1. งานติดตั้งชุดเตอร์ปั๊มน้ำกำลังไฟฟ้า | 2.00 | ชุด | | | | | | |
| | 1.1) ปั๊มน้ำชนิดแรงดันสูง 5 HP (3.7KW) 380V 50 Hz ขนาด 2 x 2 นิ้ว ระยะส่ง 41.2-18.2 เมตร ปริมาณน้ำ 200-500 ลิตร/นาที | 2.00 | ชุด | 25,000.00 | 50,000.00 | 6,500.00 | 13,000.00 | 63,000.00 | |
| | 1.2) ตู้คอนโทรล แบบกึ่งอัตโนมัติ ติดตั้งภายนอกอาคาร ขนาด 40 x 57 x 20 เซนติเมตร | 2.00 | ชุด | 1,100.00 | 2,200.00 | 500.00 | 1,000.00 | 3,200.00 | |
| | 1.3) ถังพรอสเจอร์ 100 ลิตร | 2.00 | ใบ | 15,000.00 | 30,000.00 | 300.00 | 600.00 | 30,600.00 | |
| | 1.4) บัดเตอร์สายยาวส่ว ขนาด 3 นิ้ว | 2.00 | อัน | 4,840.00 | 9,680.00 | 500.00 | 1,000.00 | 10,680.00 | |
| | 1.5) เครื่องจับเวลาอัตโนมัติ (Timer) | 2.00 | อัน | 570.00 | 1,140.00 | 30.00 | 60.00 | 1,200.00 | |
| | 1.6) เกจวัดแรงดัน | 2.00 | ชุด | 375.00 | 750.00 | 20.00 | 40.00 | 790.00 | |
| | 1.7) อุปกรณ์ป้องกันแรงดันกระแสสลับ (Phase Protector) | 2.00 | อัน | 1,600.00 | 3,200.00 | 480.00 | 960.00 | 4,160.00 | |
| | 1.8) สวิตช์ควบคุมแรงดัน ออกได้ปั๊มน้ำ (Pressure Switch) | 4.00 | อัน | 1,950.00 | 7,800.00 | 30.00 | 120.00 | 7,920.00 | |
| | 1.9) กรองสำหรับท่อส่งชุด (Y Strainer) ขนาด 3 นิ้ว | 2.00 | อัน | 7,520.00 | 15,040.00 | 600.00 | 1,200.00 | 16,240.00 | |
| | 1.10) เบรกเกอร์ ชนิด 3P 20A | 2.00 | ตัว | 3,100.00 | 6,200.00 | 100.00 | 200.00 | 6,400.00 | |
| | 1.11) ชุดฟิวส์ตัดไฟ | 8.00 | ตัว | 150.00 | 1,200.00 | 10.00 | 80.00 | 1,280.00 | |
| | 1.12) อุปกรณ์ท่วงเวลาทำงาน (Multi Range Timer) | 4.00 | อัน | 1,460.00 | 5,840.00 | 20.00 | 80.00 | 5,920.00 | |
| | 1.13) รีเลย์ 230VAC | 2.00 | ตัว | 1,250.00 | 2,500.00 | 10.00 | 20.00 | 2,520.00 | |
| | 1.14) โฉวหีโหดรีเลย์ | 2.00 | ตัว | 1,400.00 | 2,800.00 | 20.00 | 40.00 | 2,840.00 | |


(นายพิชิต ปิ่นแก้ว)
ประธานกรรมการ



(นายปิ่นทร ปิ่นแก้ว)
กรรมการ


(นางสาวกัลยจิรา สอนาสิริกุล)
กรรมการ


(นายยุทธพงศ์ หล้าเต็ม)
กรรมการ



(นายเกรียงศักดิ์ ไขยกิ่ง)
กรรมการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 1.15) สายไฟ VCT 4 x 16 ตารางเมตรมิลลิเมตร | 20.00 | เมตร | 454.00 | 9,080.00 | 35.00 | 700.00 | 9,780.00 | |
| | 1.16) เชื้อควาส์สวิงทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว | 2.00 | อัน | 2,580.00 | 5,160.00 | 300.00 | 600.00 | 5,760.00 | |
| | 1.17) มิบบอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว | 2.00 | อัน | 150.00 | 300.00 | 50.00 | 100.00 | 400.00 | |
| | 1.18) บอลวาล์วทองเหลืองเปิดเต็ม ขนาด 1 นิ้ว | 4.00 | อัน | 900.00 | 3,600.00 | 200.00 | 800.00 | 4,400.00 | |
| | 1.19) สามทางเหล็ก ขนาด 1 1/2 นิ้ว | 6.00 | อัน | 200.00 | 1,200.00 | 70.00 | 420.00 | 1,620.00 | |
| | 1.20) สามทางเหล็ก ลดเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว | 2.00 | อัน | 500.00 | 1,000.00 | 250.00 | 500.00 | 1,500.00 | |
| | 1.21) สามทางเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว | 2.00 | อัน | 840.00 | 1,680.00 | 250.00 | 500.00 | 2,180.00 | |
| | 1.22) ข้อต่อตรงทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว | 2.00 | อัน | 2,700.00 | 5,400.00 | 600.00 | 1,200.00 | 6,600.00 | |
| | 1.23) ข้อต่อเหล็ก 90° ขนาด 1 นิ้ว | 6.00 | อัน | 265.00 | 1,590.00 | 80.00 | 480.00 | 2,070.00 | |
| | 1.24) ข้อต่อ PVC 90° ขนาด 2 นิ้ว | 4.00 | อัน | 50.27 | 201.08 | 50.00 | 200.00 | 401.08 | |
| | 1.25) ข้อต่อ PVC 90° ขนาด 3 นิ้ว | 4.00 | อัน | 116.60 | 466.40 | 50.00 | 200.00 | 666.40 | |
| | 1.26) ข้อต่อ PVC 45° ขนาด 3 นิ้ว | 2.00 | อัน | 169.60 | 339.20 | 50.00 | 100.00 | 439.20 | |
| | 1.27) ข้อต่อน้ำยา ขนาด 2 นิ้ว ขยายเป็น 3 นิ้ว | 2.00 | อัน | 250.00 | 500.00 | 50.00 | 100.00 | 600.00 | |
| | 1.28) ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC ขนาด 3 นิ้ว | 4.00 | อัน | 74.20 | 296.80 | 50.00 | 200.00 | 496.80 | |
| | 1.29) ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC ขนาด 2 นิ้ว | 4.00 | อัน | 31.75 | 127.00 | 50.00 | 200.00 | 327.00 | |
| | 1.30) แท่นเหล็ก ฐานรองเหล็กกรางน้ำ 3 นิ้ว | 2.00 | ชุด | 5,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 13,000.00 | |
| | ขนาด 90 x 80 เซนติเมตร | | | | | | | | |
| | 1.31) ฐานรองพื้นปูน ขนาด 2 x 2 เมตร | 2.00 | ชุด | 5,400.00 | 10,800.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 13,800.00 | |
| | 1.32) ท่อ HDPE PN 10 ขนาด 3 นิ้ว | 48.00 | เมตร | 118.78 | 5,701.44 | 120.00 | 5,760.00 | 11,461.44 | |
| | 1.33) ท่อ PVC ขนาด 3 x 13.5 นิ้ว | 24.00 | เมตร | 141.61 | 3,398.64 | 75.00 | 1,800.00 | 5,198.64 | |
| | 1.34) ท่อ PVC ขนาด 2 x 13.5 นิ้ว | 16.00 | เมตร | 61.29 | 980.64 | 40.00 | 640.00 | 1,620.64 | |
| | 1.35) หัวกะโหลกทองเหลือง 3 นิ้ว และท่อนลายน้ | 2.00 | ชุด | 4,211.17 | 8,422.34 | 1,050.00 | 2,100.00 | 10,522.34 | |

 (นายวิรัช ปันแก้ว)
ประธานกรรมการ

 (นางสาวกสิวิดา ถอนศิริกุล)
กรรมการ

 (นายทองพงศ์ หล้าเต็ม)
กรรมการ

 (นายเกียรติศักดิ์ ใจคำวัง)
กรรมการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| | 2. งานวางท่อแบบ ขนาด 3 นิ้ว (HDPE PN6 มอก. ขนาด 90 มิลลิเมตร) | 1,000.00 | เมตร | 180.00 | 180,000.00 | 120.00 | 120,000.00 | 300,000.00 | |
| | 3. งานวางท่อแบบ ขนาด 2 นิ้ว (HDPE PN4 มอก. ขนาด 63 มิลลิเมตร) | 1,850.00 | เมตร | 36.00 | 66,600.00 | 75.00 | 138,750.00 | 205,350.00 | |
| | 4. งานวางท่อ ขนาด 1 นิ้ว (HDPE PN4 มอก. ขนาด 32 มิลลิเมตร) | 1,000.00 | เมตร | 10.40 | 10,400.00 | 30.00 | 30,000.00 | 40,400.00 | |
| | 5. ข้อต่อตรง PE ขนาด 90 มิลลิเมตร แบบสวมอัด | 20.00 | อัน | 931.97 | 18,639.40 | 100.00 | 2,000.00 | 20,639.40 | |
| | 6. ข้อต่อตรง PE ขนาด 63 มิลลิเมตร แบบสวมอัด | 37.00 | อัน | 266.43 | 9,857.91 | 100.00 | 3,700.00 | 13,557.91 | |
| | 7. ข้อต่อสามทาง PE ขนาด 90 มิลลิเมตร แบบสวมอัด | 5.00 | อัน | 1,398.49 | 6,992.45 | 100.00 | 500.00 | 7,492.45 | |
| | 8. ข้อต่อสามทาง PE ขนาด 63 มิลลิเมตร แบบสวมอัด | 5.00 | อัน | 422.20 | 2,111.00 | 100.00 | 500.00 | 2,611.00 | |
| | 9. ข้อต่อสามทาง PE ขนาด 90 มิลลิเมตร ลด 3/4 นิ้ว แบบแฉกหัว | 20.00 | อัน | 253.00 | 5,060.00 | 100.00 | 2,000.00 | 7,060.00 | |
| | 10. ข้อต่อสามทาง PE ขนาด 63 มิลลิเมตร ลด 3/4 นิ้ว แบบแฉกหัว | 25.00 | อัน | 200.00 | 5,000.00 | 84.00 | 2,100.00 | 7,100.00 | |
| | 11. ข้อต่อ PE 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว | 90.00 | อัน | 95.00 | 8,550.00 | 10.00 | 900.00 | 9,450.00 | |
| | 12. แคลมป์รัดแยกเกลียวใน PE ขนาด 90 มิลลิเมตร x 1 นิ้ว | 10.00 | อัน | 266.00 | 2,660.00 | 20.00 | 200.00 | 2,860.00 | |
| | 13. แคลมป์รัดแยกเกลียวใน PE ขนาด 63 มิลลิเมตร x 1 นิ้ว | 90.00 | อัน | 170.00 | 15,300.00 | 25.00 | 2,250.00 | 17,550.00 | |
| | 14. แคลมป์รัดแยกเกลียวใน PE ขนาด 63 มิลลิเมตร x 3/4 นิ้ว | 90.00 | อัน | 130.00 | 11,700.00 | 25.00 | 2,250.00 | 13,950.00 | |
| | 15. ก้อนน้ำสาม ขนาด 3/4 นิ้ว แบบเหล็กกับสนิม | 45.00 | ตัว | 195.00 | 8,775.00 | 10.00 | 450.00 | 9,225.00 | |
| | 16. ก้อนน้ำบอสวาล์ว ขนาด 1 นิ้ว แบบเหล็กกับสนิม | 90.00 | ตัว | 270.00 | 24,300.00 | 25.00 | 2,250.00 | 26,550.00 | |
| | 17. บอสวาล์ว PVC ขนาด 3/4 นิ้ว | 90.00 | ตัว | 50.00 | 4,500.00 | 25.00 | 2,250.00 | 6,750.00 | |
| | 18. ท่อ PE PN4 ขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 100 เมตรต่อม้วน | 3,000.00 | เมตร | 15.00 | 45,000.00 | 30.00 | 90,000.00 | 135,000.00 | |
| | (วางระบบน้ำในแปลงดอกไม้) | | | | | | | | |

(นายยุทธ ธิบับแก้ว)
ประธานกรรมการ

(นางสาวกสิวิดา สนาธิกุล)
กรรมการ

(นายยุทธพงศ์ หล้าเต็ม)
กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ใจคาวัง)
กรรมการ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | 19. ท่อ PE PN4 ขนาด 50 มิลลิเมตร ความยาว 100 เมตรต่อม้วน (วางระบบน้ำในแปลงถอกไม้) | 100.00 | เมตร | 25.95 | 2,595.00 | 40.00 | 4,000.00 | 6,595.00 | |
| | 20. สายยาง ขนาด 1 นิ้ว ความยาว 100 เมตรต่อม้วน | 15.00 | ม้วน | 3,664.00 | 54,960.00 | - | - | 54,960.00 | |
| | 21. ชุดสปริงเกอร์แบบปรับได้ ขนาด 1 นิ้ว | 90.00 | ชุด | 300.00 | 27,000.00 | 30.00 | 2,700.00 | 29,700.00 | |
| | 22. ชุดสปริงเกอร์แบบปรับได้ขนาด 3/4 นิ้ว | 40.00 | ชุด | 200.00 | 8,000.00 | 20.00 | 800.00 | 8,800.00 | |
| | 23. ท่อ PVC ชั้น 8.5 3/4 นิ้ว | 80.00 | เมตร | 17.00 | 1,360.00 | 30.00 | 2,400.00 | 3,760.00 | |
| | 24. ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 1 นิ้ว | 90.00 | อัน | 15.00 | 1,350.00 | 5.00 | 450.00 | 1,800.00 | |
| | 25. ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC 1 นิ้ว | 90.00 | อัน | 15.00 | 1,350.00 | 5.00 | 450.00 | 1,800.00 | |
| | 26. ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC 3/4 นิ้ว | 90.00 | อัน | 15.00 | 1,350.00 | 5.00 | 450.00 | 1,800.00 | |
| | 27. ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC 3/4 นิ้ว | 180.00 | อัน | 15.00 | 2,700.00 | 5.00 | 900.00 | 3,600.00 | |
| | 28. สามทาง PVC 3/4 นิ้ว | 90.00 | อัน | 20.00 | 1,800.00 | 5.00 | 450.00 | 2,250.00 | |
| | 29. ข้อต่อตรง PE สามลิ้นเกลียวนอก ขนาด 1 นิ้ว | 90.00 | อัน | 49.38 | 4,444.20 | 15.00 | 1,350.00 | 5,794.20 | |
| 2.3 | งานปลูกต้นกระตือรือร้นเฉลี่ย จำนวน 300 ตารางเมตร ปลูกบริเวณที่ลาดเอียงต่อกับบริเวณที่ปลูกพญาไม้พุ่มสูง ช้างสนาม รอลส์บอกล จำนวน 36 ต้นต่อตารางเมตร สูง 3.5 x 7 นิ้ว | 10,800.00 | ต้น | 15.00 | 162,000.00 | 5.00 | 54,000.00 | 216,000.00 | |
| 2.4 | งานปลูกต้นเฟื่องฟ้า (บริเวณริมถนนเลียบคลองชลประทาน) ขนาดสูง 4 x 8 นิ้ว | 3,600.00 | ต้น | 50.00 | 180,000.00 | 30.00 | 108,000.00 | 288,000.00 | |
| 2.5 | งานปลูกต้นชาฮอกเกี้ยนโครงคันทรงพุ่มกลม (บริเวณริมถนนเลียบคลองชลประทาน) ขนาดพุ่ม 40-50 ซม. สูง 40-50 ซม. | 17.00 | ต้น | 3,200.00 | 54,400.00 | 400.00 | 6,800.00 | 61,200.00 | |
| 2.6 | งานปลูกต้นชาฮอกเกี้ยนโครงคันทรงสูง (บริเวณริมถนนเลียบคลองชลประทาน) สูง 0.80 - 1 เมตร | 17.00 | ต้น | 3,200.00 | 54,400.00 | 400.00 | 6,800.00 | 61,200.00 | |

(นายวิรัช บันแก้ว) (นายวินทร์ หล้าตัน) (นายสุทธพงศ์ หล้าตัน) (นายเกรียงศักดิ์ ไชยคำวัง)

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

(นางสาวพัชรีดา ตนาชีวกุล)

กรรมการ


(นายสุทธพงศ์ หล้าตัน)


กรรมการ

นายสุทธพงศ์


| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน | |
| 2.7 | งานปลูกต้นราชพฤกษ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร ลำต้นจะต้องมีความสมบูรณ์แข็งแรง ได้รูปทรง มีใบติดหรือกำลังแตกยอดอ่อนชุดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน ระยะปลูกตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ระยะห่าง 6 - 8 เมตร | 22.00 | ต้น | 23,300.00 | 512,600.00 | 3,500.00 | 77,000.00 | 589,600.00 | |
| 2.8 | ปุ๋ยอินทรีย์ (50 กิโลกรัม/กระสอบ) | 350.00 | กระสอบ | 400.00 | 140,000.00 | 80.00 | 28,000.00 | 168,000.00 | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | | 33,998,500.00 | |

หมายเหตุ ราคาข้างนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว


(นายวิรัชยุทธ บัวแก้ว)
ประธานกรรมการ


(นางสาวกมลศิริดา ฌสนาชีร์กุล)
กรรมการ


(นายยุทธพงศ์ หล้าเต็ม)
กรรมการ


(นายเกียรติศักดิ์ ไข้อย่าง)
กรรมการ