แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0078 บ้านเขาดินเหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคันทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอบริเวณไหล่ทาง ขนาดเบาข้างละ 1.50 เมตร (CLEARING AND GRUBBING) (รวมถนนต่อเชื่อม)	ตร.ม.	11,625.000	1.74	20,227.50	1.2935	2.25	26,164.27
	1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.1 งานขุดซ่อมผิวทางเดิมขุดรื้อถึงชั้นพื้นทาง (Deep Patch) (ขุดซ่อมบริเวณหลังท่อระบายน้ำที่ทรุดตัว)	ตร.ม.	120.000	103.42	12,410.40	1.2935	133.77	16,052.85
3	1.2.2 งานพื้นทางหินคลุก รวมบริเวณถนนต่อเชื่อม (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (รวมถนนต่อเชื่อม)	ลบ.ม. หลวม	1,569.380	234.88	368,615.97	1.2935	303.81	476,804.75

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0078 บ้านเขาดินเหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.3 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร(Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	30,600.000	85.29	2,609,874.00	1.2935	110.32	3,375,872.01
5	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์) 2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	22,950.000	26.62	610,929.00	1.2935	34.43	790,236.66
6	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 5 .....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	22,950.000	227.60	5,223,420.00	1.2935	294.40	6,756,493.77
7	2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 5 .....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) ช่วง Deep Patch) 3. งานผิวไหล่ทาง	ตร.ม.	120.000	227.60	27,312.00	1.2935	294.40	35,328.07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0078 บ้านเขาดินเหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
8	3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	7,650.000	26.62	203,643.00	1.2935	34.43	263,412.22
	3.2 งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
9	3.2.1 งานชั้นผิวไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 ซม.	ตร.ม.	7,650.000	227.60	1,741,140.00	1.2935	294.40	2,252,164.59
	4. งานผิวจราจรถนนต่อเชื่อมและงานทางเชื่อมบริเวณจุดเชื่อมต่อถนน สาย ทล. 1182							
	4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
10	4.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 เมตร(Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	940.000	85.29	80,172.60	1.2935	110.32	103,703.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0078 บ้านเขาดินเหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	4.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุกซีเมนต์)	ตร.ม.	940.000	26.62	25,022.80	1.2935	34.43	32,366.99
12	4.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 .....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	940.000	227.60	213,944.00	1.2935	294.40	276,736.56
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
13	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (YELLOW) เผื่อเส้นทึบ 10 เปอร์เซ็นต์	ตร.ม.	188.910	290.00	54,783.90	1.2935	375.11	70,862.97
14	5.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (WHITE)	ตร.ม.	1,162.500	290.00	337,125.00	1.2935	375.11	436,071.18
15	5.1.3 งาน Rumble Strips	ตร.ม.	30.000	460.00	13,800.00	1.2935	595.01	17,850.30
	6. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
16	6.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายบังคับ (จราจร 3 ชนิดเสาเหล็ก)	ชุด	4.000	18,460.00	73,840.00	1.2935	23,878.01	95,512.04
17	6.2 งานป้ายบังคับ บ.1 (จราจร 2)	ชุด	6.000	4,680.00	28,080.00	1.2935	6,053.58	36,321.48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0078 บ้านเขาดินเหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	6.3 งานป้ายบังคับ บ.32 และ บ.33 (จราจร 2) ติดตั้งในสายทาง และในโครงการ	ชุด	6.000	2,810.00	16,860.00	1.2935	3,634.73	21,808.41
19	6.4 งานป้ายจราจร แบบ ต1-ต27, ต75 (จราจร 2)	ชุด	16.000	2,980.00	47,680.00	1.2935	3,854.63	61,674.08
20	6.5 งานป้ายจราจร ป้าย น-1 (จราจร 2) ติดตั้งในสายทาง	ชุด	2.000	4,570.00	9,140.00	1.2935	5,911.29	11,822.59
21	6.6 งานป้ายจราจร ป้าย น-1/1 (จราจร 2) ติดตั้งในสายทาง	ชุด	4.000	3,060.00	12,240.00	1.2935	3,958.11	15,832.44
22	6.7 งานหลักนำโค้ง (ดำเนินการติดตั้งในสายทาง)	หลัก	120.000	508.30	60,996.00	1.2935	657.48	78,898.32
	7. งานซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะในสายทาง							
	7.1 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร ขนาด 250 วัตต์							
	7.1.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0078 บ้านเขาดินเหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	7.1.1.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							
23	7.1.1.1.1 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF(9.00 M. (MOUNTING HEIGHT)	ต้น	46.000	34,255.81	1,575,767.26	1.2935	44,309.89	2,038,254.95
24	7.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า กันน้ำ กันฝุ่น มีหลังคา ขนาด 400 x 500 x 200 มม.	ชุด	2.000	17,400.00	34,800.00	1.2935	22,506.90	45,013.80
	8. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							515,558.10
							รวมราคากลาง	17,850,816.65

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0078 บ้านเขาดินเหนือ-บ้านหนองขี้วัว ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหูกวาง, ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง
(สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

12 มิถุนายน 2567