

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนต้นกันยา หมู่ 4 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลตาลเลียน ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6/12/67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	600.00	1.77	1,062.00	1.3642	1,448.78	1,448.78
	1.2 งานดินตัด	ลบ.ม.	0.00	47.00	0.00	1.3642	-	-
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	324.00	256.00	82,944.00	1.3642	113,152.20	113,152.20
	2.3 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	72.00	526.13	37,881.36	1.3642	51,677.75	51,677.75
	2.4 งานโหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	33.00	199.26	6,575.58	1.3642	8,970.40	8,970.40
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,200.00	437.91	525,492.00	1.3642	716,876.18	716,876.18
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	ม.	24.00	138.44	3,322.56	1.3642	4,532.63	4,532.63
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	ม.	384.00	141.91	54,493.44	1.3642	74,339.95	74,339.95
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	168.75	0.00	1.3642	-	-
4	งานทดสอบวัสดุ							
	4.1 งานทดสอบ(เหล็กเสริม)	งาน	1.00	4,000.00	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00
	3.4 งานทดสอบ(CBR,กำลังอัดประลัยคอนกรีต)	งาน	1.00	4,000.00	4,000.00	1.0000	4,000.00	4,000.00
								978,997.89
TOTAL								978,900.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	719,770.94
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ขนาดหรือเนื้อที่ 1200.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 815.83 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 816/2567 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2567

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายฉัตรชัย พันธวัช)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุกัลยา โพธิ์มูล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งศิลป์ ชิมะสาร)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ขนาด กว้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลศาลเลี่ยน ตำบลศาลเลี่ยน อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

อยู่ในท้องที่จังหวัด

อุดรธานี

เขตมณฑล

ฝนซุก 1

ราคาน้ำมันโซล่า

33.50 บาท /ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0

%

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00

%

เงินประกันผลงานหัก

0

%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00

%

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

6/12/67

ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด / ตัด (บาท)	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ การอ้างอิงราคา หรือ แหล่งวัสดุ
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	27,967.29	0	0	80	4,400.00	32,447.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	27,757.01	0	0	80	4,400.00	32,237.01	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
3	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	25,093.46	0	0	80	3,600.00	28,773.46	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
4	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	33,196.26	0	0	80	3,100.00	36,376.26	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
5	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,686.92	0	0	50	-	2,736.92	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
6	ลูกรัง	บ./ลบ.ม.	70.00	15	56.42	0	-	126.42	รถบรรทุก 10 ล้อ	ต.กระบี่น้อย อ.เมืองฯ จ.กระบี่
7	หินย่อยผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	551.40	15	56.42	0	-	607.82	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
8	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	364.49	15	56.42	0	-	420.91	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
9	ไม้กระบาก 1" x 8"	ลบ.ฟ.	464.96	0	0	0	-	464.96	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
10	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	467.29	0	0	0	-	467.29	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
11	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ตัน	35.00	0	0	0	-	35.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
12	JOINT FILLER	บ./ตร.ม.	-	0	0	0	-	-	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากราคาแนะนำในหลักเกณฑ์
13	JOINT SEALER	บ./ลิตร	50.00	0	0	0	-	50.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากราคาแนะนำในหลักเกณฑ์
14	แผ่นพลาสติก	บ./ม.	20.00	0	0	0	-	20.00	รถบรรทุก 10 ล้อ	จากราคาแนะนำในหลักเกณฑ์
15	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.	บ./ลบ.ม.	2,336.45	15	56.42	0	-	2,392.87	รถคอนกรีตผสมเสร็จ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี
16	ตะปู ขนาด 3"	กก.	51.41	0	0	0	-	51.41	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก พาณิชยจ.อุดรธานี