

สรุปการประมาณการราคาค่างานก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างเมรุเผาศพสุสานบ้านหัวหลิม

ประมาณราคาโดย กองช่าง เทศบาลตำบลท่ากว้าง

ประเภทงาน งานอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหัวหลิม ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่ากว้าง

แบบเลขที่ ม1/2568

จำนวน 17 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 4 แผ่น

วันที่ประมาณการ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2568

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	661,276.24	1.3083	865,147.70	Factor F.
2	หมวดค่าครุภัณฑ์				ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	2.1 ชุดประตูเหล็กขนาด 0.80x1.80x2.5 ซม. พร้อมรถ	69,500.00	1.0000	69,500.00	ภาษี 7%
	เตาเผาชนิดมีรางเลื่อนและตะแกรงเหล็กสำหรับถ่าน				เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงาน 0%
					พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		934,647.70	
		งบประมาณที่จะใช้ดำเนินการ		934,647.70	
ตัวอักษร		(แก้สามหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					
(ลงชื่อ).....		(ลงชื่อ).....			
(นายสุพจน์ หวมคำ)		(นายวัชร พรหมจักร)			
ประธานกรรมการ		กรรมการ			
(ลงชื่อ).....		(ลงชื่อ).....อนุมัติ			
(นายวิชา ฒ ลำพูน)		(นายชัชวาล โพธิ์ยอด)			
กรรมการ		นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง			

วันที่ประมาณการ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2568										ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน				หมายเหตุ
ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน						
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก													
	1.1 งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	30.00	ลบ.ม.					142.00	4,260.00		4,260.00			
	1.2 ทราวยหยาบรองพื้น	5.89	ลบ.ม.	528.04			3,110.16	112.00	659.68		3,769.84			
	1.3 ทราวยหยาบรองกันหลุม	1.79	ลบ.ม.	528.04			945.19	104.00	186.16		1,131.35			
	1.4 คอนกรีตหยาบ st.180	0.88	ลบ.ม.	1,827.10			1,607.85	426.00	374.88		1,982.73			
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง st.280	29.00	ลบ.ม.	1,934.58			56,102.82	419.00	12,151.00		68,253.82			
2	งานเหล็กเสริม													
	2.1 เหล็กเส้นกลม RB6 มม.	519.94	กก.	21.21			11,027.93	4.40	2,287.74		13,315.66			
	2.2 เหล็กเส้นกลม RB9 มม.	464.07	กก.	20.74			9,624.81	4.40	2,041.91		11,666.72			
	2.3 เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12 มม.	1,420.80	กก.	20.28			28,813.82	3.60	5,114.88		33,928.70			
	2.3 เหล็กเส้นข้ออ้อย DB16 มม.	474.00	กก.	20.09			9,522.66	3.60	1,706.40		11,229.06			
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	86.36	กก.	35.05			3,027.07				3,027.07			
3	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต													
	3.1 ไม้แบบ	96.00	ลบ.ฟ.	467.29			44,859.84				44,859.84			
	3.2 ไม้ค้ำยัน	29.00	ลบ.ฟ.	448.60			13,009.40				13,009.40			
	3.3 ตะปู	47.50	กก.	43.93			2,086.68				2,086.68			
	3.4 ค่าแรงไม้แบบ	190.00	ตร.ม.					139.00	26,410.00		26,410.00			
4	งานหลังคาและโครงสร้างหลังคาเหล็ก													
	4.1 เหล็ก C - 100x50x20x2.3 มม.(24.36 กก./ท่อน)	14.00	เส้น	471.50			6,601.00				6,601.00			
	รวม						190,339.22		55,192.64		245,531.87			

บัญชีประมาณการค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ ก่อสร้างมรุเมาศพสุสานบ้านหัวหลิม
ตามแบบ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18.00 ตารางเมตร

วันที่ประมาณการ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2568

แผนที่ 2/4
สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านหัวหลิม ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ผู้ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		
	รวมยอดยกมา				190,339.22		55,192.64	245,531.87		
	4.2 เหล็กกล่อง 1"x1" ทน 1.2 มม. (5.10 กก./ท่อน)	35.00	เส้น	141.13	4,939.55			4,939.55		
	4.3 ค่าแรงโครงสร้างหลังคาเหล็ก (รวมลวดเชื่อม)	519.54	กก.			10.00	5,195.40	5,195.40		
	4.4 กระเบื้องมุงหลังคาซีพีเอ็มเบีย ขนาด 0.33x0.42 ม.	703.00	แผ่น	14.02	9,856.06	6.72	4,724.16	14,580.22		
5	งานผนัง									
	5.1 งานก่ออิฐทนไฟ	30.00	ตร.ม.	1,776.97	53,308.96	162.00	4,860.00	58,168.96		
	5.2 งานก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	152.00	ตร.ม.	449.70	68,353.64	94.00	14,288.00	82,641.64		
	5.3 งานก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	28.00	ตร.ม.	915.41	25,631.50	176.00	4,928.00	30,559.50		
	5.4 นํ้ายาแทนปูนขาว	5.00	แกลลอน	120.00	600.00			600.00		
	5.5 ดินก่อทนไฟ	20.00	ถุง	310.00	6,200.00			6,200.00		
	5.6 ผงฉาบปูนเรียบ	300.00	ตร.ม.	116.68	35,003.40	87.00	26,100.00	61,103.40		
6	งานปูพื้น									
	6.1 ปูนป่นลวดลายเทพพนม	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00		
	6.2 ปั้นลม คสล. ทนน้ำบรณ	18.00	ม.	350.00	6,300.00	250.00	4,500.00	10,800.00		
	6.3 สันหลังคาบัวปูนปั้น	7.00	ม.	350.00	2,450.00	250.00	1,750.00	4,200.00		
	6.4 ทวยค้ายัน	8.00	จุด	950.00	7,600.00	380.00	3,040.00	10,640.00		
	6.5 เจียงชาย คสล. คิ้วปูนปั้น	29.00	ม.	250.00	7,250.00	150.00	4,350.00	11,600.00		
	6.6 บัวปลายเสา	4.00	ม.	850.00	3,400.00	250.00	1,000.00	4,400.00		
	6.7 บัวฐานลิง	20.00	ม.	650.00	13,000.00	150.00	3,000.00	16,000.00		
	รวม				440,732.33		133,928.20	574,660.53		

วันที่ประมาณการ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2568										
ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน		
	รวมยอดยกมา				440,732.33		133,928.20	574,660.53		
7	งานลูกกรงราวบันได									
	7.1 ลูกกรงเหล็กรูปสูง 0.80 ม.	38.00	ฟุต	160.00	6,080.00			6,080.00		
	7.2 ดุมหัวเสาเหล็กรูป	8.00	อัน	120.00	960.00			960.00		
	7.3 งานราวบันได	15.00	ม.	250.00	3,750.00	120.00	1,800.00	5,550.00		
8	งานผิวพื้น									
	8.1 กระเบื้องปูพื้นและบันได ขนาด 8"x8"	29.00	ตร.ม.	261.10	7,571.99	158.00	4,582.00	12,153.99		
	8.2 ฉุยกบันได PVC. ขนาด 1"	42.00	ม.	45.00	1,890.00	38.00	1,596.00	3,486.00		
	8.3 พื้นผิวขัดมันเรียบ	3.00	ตร.ม.	38.89	116.68	40.00	120.00	236.68		
	งานหน้าต่าง - ช่องลม									
9	9.1 หน้าต่างบานไม้เนื้อแข็ง บานทึบ พร้อมวงกบและอุปกรณ์ (น1)	2.00	ชุด	2,100.00	4,200.00	350.00	700.00	4,900.00		
	9.2 หน้าต่างบานไม้เนื้อแข็ง บานทึบ พร้อมวงกบและอุปกรณ์ (น2)	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	350.00	350.00	1,950.00		
	9.3 ช่องลม	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	350.00	700.00	3,100.00		
	งานทาสี									
10	10.1 สีน้ำพลาสติก	300.00	ตร.ม.	37.96	11,388.76	30.00	9,000.00	20,388.76		
	10.2 สีกันสนิม	50.00	ตร.ม.	40.50	2,025.07	35.00	1,750.00	3,775.07		
	งานอื่นๆ									
11	12.1 ผ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ พหนา 4 มม. โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง	40.00	ตร.ม.	353.88	14,155.20	97.00	3,880.00	18,035.20		
	ขนาด 1 1/2"x3" @ 0.60 ม.									
	12.2 ชุดสายล่อฟ้า	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00		
	รวมค่างานต้นทุน				501,370.03		159,906.20	661,276.24		

