

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ่อน้ำชุมชนเดอะ

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.19/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวรัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1		รวม							
1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		304,055.78			89,503.64	393,559.42	
2 งานสถาปัตยกรรม		รวม		55,583.13			26,254.94	81,838.07	
3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		-			-	-	
4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		4,847.83			1,853.00	6,700.83	
5 งานระบบปรับสภาพอากาศและระบายอากาศ		รวม		-			-	-	
6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-			-	-	
7 งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-			-	-	
รวมค่างานกลุ่มที่ 1				364,486.74			117,611.58	482,098.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ่อน้ำชุมชนเคหะ

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.19/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
กลุ่มงานที่ 2									
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	รวม			-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร	รวม			-		-	-	
รวมค่างานกลุ่มที่ 2									
กลุ่มงานที่ 3									
1	งานภูมิทัศน์	รวม			-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	รวม			-		-	-	
รวมค่างานกลุ่มที่ 3									
								482,098.32	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด (สี่แสนแปดหมื่นสองพันเก้าสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์)									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ่อน้ำชุมชนเคหะ

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.19/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมดิน	ลบ.ม.	87.28	-	-	142.00	12,393.76	12,393.76	
	- งานพรวนหน้าดิน	ลบ.ม.	5.40	514.02	2,775.71	104.00	561.60	3,337.31	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก (คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5)	ลบ.ม.	2.03	1,498.22	3,041.39	426.00	864.78	3,906.17	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	277.52	-	-	139.00	38,575.28	38,575.28	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ	ลบ.ฟ.	222.02	467.29	103,745.86	-	-	103,745.86	
	- ไม้คร่าว	ลบ.ฟ.	66.60	614.30	40,915.33	-	-	40,915.33	
	- ตะปู	กก.	55.50	58.88	3,268.08	-	-	3,268.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ่อน้ำชุมชนเคหะ

แบบเลขที่ : พ.19/2566

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	ตัน	0.10	22,103.95	2,210.40	4,400.00	440.00	2,650.40	
-	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	ตัน	2.44	20,520.56	50,070.17	3,600.00	8,784.00	58,854.17	
-	ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. ขนาดตาราง	ตร.ม.	46.20	31.46	1,453.45	5.00	231.00	1,684.45	
-	ลวดผูกเหล็ก	กก.	76.20	34.42	2,622.80	-	-	2,622.80	
งานคอนกรีต									
-	คอนกรีตโครงสร้าง ค.3 (กำลังอัด 240 กก./ตร.ซม. รูปสี่เหลี่ยม)	ลบ.ม.	37.50	1,565.74	58,715.25	532.00	19,950.00	78,665.25	
งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก									
-	เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	ฟ่อน	7.00	789.57	5,526.99	-	-	5,526.99	
-	เหล็กกล่อง ขนาด 75 x 38 x 2.3 มม.	ฟ่อน	5.00	644.49	3,222.45	-	-	3,222.45	
-	เหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม.	ฟ่อน	6.00	1,165.29	6,991.74	-	-	6,991.74	
-	ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	กก.	492.18	-	-	10.00	4,921.80	4,921.80	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ่อน้ำชุมชนเคหะ

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสีมหาราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : พ.19/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
- งานทาสีกันสนิมเหล็ก		ตร.ม.	26.60	45.69	1,215.40	35.00	931.00	2,146.40	
งานโครงสร้างเหล็ก									
- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.		ท่อน	3.00	463.14	1,389.42	-	-	1,389.42	
- เหล็กแบน ขนาด 50 x 4 มม.		เส้น	5.00	337.59	1,687.95	-	-	1,687.95	
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.		กก.	6.66	22.10	147.21	4.40	29.30	176.52	
- ท่อเหล็กอบสังกะสี (คาดแดง) ขนาด 1"		ท่อน	3.00	219.43	658.29	-	-	658.29	
- ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างเหล็ก		กก.	116.76	-	-	12.00	1,401.12	1,401.12	
- งานทาสีกันสนิมเหล็ก		ตร.ม.	12.00	45.69	548.30	35.00	420.00	968.30	
งานอื่น ๆ									
- งานประตูเปิด - ปิดน้ำ		บาน	1.00	13,849.60	13,849.60	-	-	13,849.60	
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด					304,055.78		89,503.64	393,559.42	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ่อน้ำชุมชนเคหะ

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสีมหาราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : พ.19/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่ใจ

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีทเคลือบอะลูซิงค์ หนา 0.35 มม. (TOP METAL SHEE	ม.	24.60	91.14	2,242.04	-	-	2,242.04	
	- ครอบหลังคาเมทัลชีทเคลือบอะลูซิงค์ (FLASHING METAL SHEET)	ม.	5.85	65.10	380.84	-	-	380.84	
	- ตะปูเกลียว ปลายส่วน	ตัว	48.00	1.20	57.60	-	-	57.60	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	ตร.ม.	26.56	-	-	70.00	1,859.20	1,859.20	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน หนา 7 x 16 x 3.5 ซม. (ฉ1)	ตร.ม.	31.55	440.99	13,913.13	94.00	2,965.70	16,878.83	
	- เสาค้ำยันและคานทับหลัง ค.ส.ล. ชนิดก่อครึ่งแผ่น	ม.	57.40	55.40	3,179.84	46.00	2,640.40	5,820.24	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- โครงผนังเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. (ฉ2)	ท่อน	6.00	789.57	4,737.42	-	-	4,737.42	
	- โครงผนังเหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. (ฉ2)	ท่อน	24.00	537.54	12,900.96	-	-	12,900.96	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ่อน้ำชุมชนและ

แบบเลขที่ : ท.19/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. 3/8 นิ้ว	ม.	16.00	15.11	241.76	20.00	320.00	561.76	
	- ท่อ PVC ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	ม.	8.00	18.37	146.96	20.00	160.00	306.96	
	- ท่ออ่อน PVC ขนาด Dia. 3/8 นิ้ว	ม.	6.00	17.67	106.02	-	-	106.02	
	- Handy Box ขนาด 2 x 4 นิ้ว	ชิ้น	3.00	15.81	47.43	-	-	47.43	
	- Square Box ขนาด 4 x 4 นิ้ว	ชิ้น	3.00	26.97	80.91	-	-	80.91	
	- ข้อต่อตรง PVC Dia. 1/2 นิ้ว	อัน	1.00	5.12	5.12	-	-	5.12	
	- ข้อต่อเข้ากล่อง PVC Dia. 3/8 นิ้ว	อัน	10.00	3.72	37.20	-	-	37.20	
	- ข้อต่อเข้ากล่อง PVC Dia. 1/2 นิ้ว	อัน	5.00	6.51	32.55	-	-	32.55	
	- คลิปก้ามปู PVC Dia. 3/8 นิ้ว	อัน	8.00	3.72	29.76	-	-	29.76	
	- คลิปก้ามปู PVC Dia. 1/2 นิ้ว	อัน	3.00	4.65	13.95	-	-	13.95	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ่อน้ำชุมชนเคหะ

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ่อม อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.19/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย : นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
สายไฟฟ้า	- สาย THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. (สีเขียว)	ม.	21.00	5.93	124.53	5.00	105.00	229.53	
	- สาย THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. (สีแดง)	ม.	10.00	5.93	59.30	5.00	50.00	109.30	
	- สาย THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. (สีน้ำเงิน)	ม.	7.00	5.93	41.51	5.00	35.00	76.51	
	- สาย THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. (สีน้ำตาล)	ม.	15.00	8.42	126.30	7.00	105.00	231.30	
	- สาย THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. (สีน้ำเงิน)	ม.	6.00	8.42	50.52	7.00	42.00	92.52	
	- สาย THW ขนาด 1 x 4 ตร.มม. (สีน้ำตาล)	ม.	15.00	13.55	203.25	10.00	150.00	353.25	
	- สาย THW ขนาด 1 x 4 ตร.มม. (สีน้ำเงิน)	ม.	15.00	13.55	203.25	10.00	150.00	353.25	
	- สาย THW ขนาด 1 x 10 ตร.มม. (สีดำ)	ม.	6.00	36.07	216.42	16.00	96.00	312.42	
แผงควบคุมไฟฟ้า	- แท่งกราวด์ ยาวไม่น้อยกว่า 2 ม.	อัน	1.00	883.50	883.50	-	-	883.50	
	- Breaker Conusmer Unit (ไม่น้อยกว่า 5 Circit)	ชุด	1.00	1,041.60	1,041.60	-	-	1,041.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณบ่อน้ำชุมชนเคหะ

หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ้อม อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ : ท.19/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคาโดย : นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	- MCCB (เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์) 2P , 50AT	ชุด	1.00	298.53	298.53	110.00	110.00	408.53	
	- MCB (ลูกย่อยเบรกเกอร์) 1P , 32AT	อัน	1.00	79.05	79.05	-	-	79.05	
	- MCB (ลูกย่อยเบรกเกอร์) 1P , 20AT	อัน	2.00	79.05	158.10	-	-	158.10	
	- MCB (ลูกย่อยเบรกเกอร์) 1P , 16AT	อัน	2.00	79.05	158.10	-	-	158.10	
	ดวงโคมไฟฟ้าระอุปรกรณ์								
	- โคมไฟฟ้าฝ้าเพดาน LED panel 18 W.	ชุด	2.00	144.15	288.30	135.00	270.00	558.30	
	สวิตช์ไฟและเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟทางเดียว	อัน	1.00	38.13	38.13	80.00	80.00	118.13	
	- เต้ารับคู่ แบบฝังผนัง	อัน	2.00	57.66	115.32	90.00	180.00	295.32	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	อัน	1.00	10.23	10.23	-	-	10.23	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	อัน	1.00	10.23	10.23	-	-	10.23	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารทั้งหมด	รวม		4,847.83	4,847.83		1,853.00	6,700.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง: บริเวณบ่อน้ำชุมชนเคหะ

แบบเลขที่: พ.19/2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย: นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เมื่อ: วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		



(นายเอกกร นธิ์พรนธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสง่าชัย วงศ์ยิ่ง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรัชชัย จอมงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง






แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :      ครุภัณฑ์จัดซื้อ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :      ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างถังบำบัดน้ำเสียและระบบสูบน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง :      บริเวณบ่อน้ำชุมชนเคหะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ้อม อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่  
 แบบเลขที่ :      ท.19/2566  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :      งานวิศวกรรม ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองแม่โจ้  
 คำนวณราคากลางโดย :      นางสาวณัฐอร แก้วมาลา (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)      เมื่อ :      วันที่ 31 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		



(นายเอกราช นิธิภัทรนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธวัชชัย จอมงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสง่าชัย วงศ์วัง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการกำหนดราคากลาง