

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนหินคลุกสายหลัง ศพด.- ภูเขา หมู่ที่ 3 บ้านดอเฮะ ตำบลลิโก อำเภอสว่างปาดิ จังหวัดนราธิวาส
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านดอเฮะ ตำบลลิโก อำเภอสว่างปาดิ จังหวัดนราธิวาส
 ค่าพิกัดโครงการ เริ่มต้น lat 6.035207 , long 101.854663 สิ้นสุด lat 6.055472 , long 101.846056
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก
 แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต.กำหนด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	0.00	1.82	0.00	1.4018	2.55	0.00
	งานถางป่าและขุดตอ ขนาดหนัก	ตร.ม.	2,220.00	6.13	13,608.60	1.4018	8.59	19,076.54
	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,850.00	1.89	3,496.50	1.4018	2.65	4,901.39
	งานดินถมคันทาง หนา 0.30 ม.	ลบ.ม.	444.00	386.83	171,752.52	1.4018	542.26	240,762.68
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานพื้นทาง							
	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	148.00	1,201.82	177,869.36	1.4018	1,684.71	249,337.27
3	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ม.	6.00	1,775.30	10,651.80	1.4018	2,488.62	14,931.69
					377,378.78		TOTAL	529,009.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 529,009.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(5%) = 555,460.05

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.4018

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน	555,400.00
--------------------------	------------------------------------	------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,480.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 375.27 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางอรทัย รังเสาร์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวแวชะห์ แวมุซอ)

นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายแวอาเลง แวอาแซ)