

ใบสรุปผลประมาณการราคากลาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

ประเภท งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ปริมาณ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 (บริเวณหน้าบ้านนายเชิด เพ็งละมูล ถึงบริเวณหน้าบ้านนายพิษณุ ผาสุก)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อ 22 สิงหาคม 2566 ราคาน้ำมันเฉลี่ย 32.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	216,334.04	1.3624	294,733.50	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง		294,733.50	บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาและยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 นายรัชชัย ปิยะดา นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
 นายกฤษณะ เชื้ออ้วน นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเภท	งานทาง
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางย้อย อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่
	(บริเวณหน้าบ้านนายเจ็ด เพ็งละมูล ถึงบริเวณหน้าบ้านนายพิชญ์ ผาสุก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางย้อย อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่
ประมาณราคาเมื่อ	22 สิงหาคม 2566
น้ำมันราคาเฉลี่ยอัตรา	32.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนแผ่นคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	70.00	0.00	0.00	- รื้อขนไป
2	งานขุดดิน								
	- งานขุดดิน	32.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,640.00	3,640.00	
3	งานทรายหยาบ								
	- ทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	500.00	2,500.00	112.00	560.00	3,060.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีต 240 ksc.	11.00	ลบ.ม.	1,597.79	17,575.69	466.00	5,126.00	22,701.69	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร Ø 6 มม.	222.00	กก.	26.28	5,834.16	4.40	976.80	6,810.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร Ø 9 มม.	324.35	กก.	25.61	8,306.60	4.40	1,427.14	9,733.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.39	กก.	45.14	739.84	-	-	739.84	
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 หนา 4 มม.	33.33	ท่อน	747.67	24,919.84	-	-	24,919.84	18.4
	- เหล็กแบน ขนาด 2 นิ้ว หนา 4 มม.	170.00	ท่อน	379.00	64,430.00	-	-	64,430.00	9.3
	- เหล็กแบน ขนาด 1 นิ้ว หนา 3 มม.	17.00	ท่อน	135.00	2,295.00	-	-	2,295.00	3.73
	- ค่าแรงงานเหล็ก ดัด เชื่อม	2,257.68	กก.	-	-	10.00	22,576.82	22,576.82	รวมลาดเชื่อม

ประเภท	งานทาง
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 100.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านแม่ยางเตาปูน ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่
	(บริเวณหน้าบ้านนายเชิด เพ็งละมูล ถึงบริเวณหน้าบ้านนายพิชญ์ ผาสุก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอวังยาง จังหวัดแพร่
ประมาณราคาเมื่อ	22 สิงหาคม 2566
น้ำมันราคาเฉลี่ยลิตรละ	32.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบทั้งหมด	60.00	ตร.ม.	-	-	139.00	8,340.00	8,340.00	
	- ไม้แบบ คัด 50% (ของไม้แบบทั้งหมด)	30.00	ลบ.ฟ.	934.58	28,037.40	-	-	28,037.40	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ คัด 30% (ของปริมาณไม้แบบ)	9.00	ลบ.ฟ.	654.21	5,887.89	-	-	5,887.89	
	- ตะปู	15.00	กก.	44.39	665.85	-	-	665.85	
7	งานทาสี								
	- งานทาสีกันสนิม	147.00	ตร.ม.	50.00	7,350.00	35.00	5,145.00	12,495.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				168,542.28		47,791.76	216,334.04	

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและเห็นชอบกับราคาและยึดถือประมาณการนี้
เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

รายนามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
นายพงษ์สวัสดิ์ ทิพย์วัน ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) กรรมการ
นายรัชชัย ปิยะดา นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
นายศุภษณะ เชื้ออ้วน นายช่างโยธาชำนาญงาน