

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลดงหลวง
ประเภท	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 7	
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลดงหลวง	
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	
แบบเลขที่.....	0	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 7 รายการ คิดเป็น	10 แผ่น
ประมาณราคา..... เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569		

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	และงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	420,500	1.3091	550,476	
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค				
3	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	41,000	1.0700	43,870	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	461,500		594,346	
	คิดเป็นเงินประมาณ			594,000	
	(ตัวอักษร) (..... ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน.....)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพศาล แสงจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสายันต์ สนโรสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพายุ ดวงปากดี)

ตรวจ.....
(นางสาวนุศราณ์ สุคำภา)
รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง

เห็นชอบ.....
(นายประยงค์ อุปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง

อนุมัติ.....
(นายโชควิทย์ พรหมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง	เทศบาลตำบลคงหลวง
ประเภท	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 7	
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลคงหลวง	
สถานที่ก่อสร้าง....	บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	
หน่วยงานออกแบบแปลน	เทศบาลตำบลคงหลวง กำหนด	
แบบเลขที่.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 7 รายการ คิดเป็น	10 แผ่น
เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป งานอาคาร	594,000	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	594,000	
	(ตัวอักษร) (.....ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน		)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายไพศาล แสงจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสายันต์ สนธิสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพายุ ดวงปากดี)

ตรวจ.....
(นางสาวนุศราณี สุคำภา)
รองปลัดเทศบาลตำบลคงหลวง

เห็นชอบ.....
(นายประยงค์ อุปัญญา)
ปลัดเทศบาลตำบลคงหลวง

อนุมัติ.....
(นายโชควิทย์ พรหมดี)
นายกเทศมนตรีตำบลคงหลวง

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลดงหลวง

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 7

เจ้าของอาคาร..... เทศบาลตำบลดงหลวง

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ..... เทศบาลตำบลดงหลวง กำหนด

แบบเลขที่..... 0

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 รายการ คิดเป็น 10 แผ่น

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ก) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีผลการทดสอบดินปรากฏว่าไม่ตอกเข็ม ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	ค่าวัสดุ (บาท) (1)	ค่าแรง (บาท) (2)	ค่าขนส่ง (บาท) (3)	รวม (บาท) (1)+(2)+(3)
1	หอดึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม.	25920		12,600	7,200	0	19,800
	เป็นเงิน	25,920					
ตัวอักษร สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน							

ข) กำหนดคืนเงินค่าใช้จ่ายในการตอกเสาเข็ม กรณีตอกเข็มที่มีความยาวน้อยกว่าที่กำหนดในแบบแปลน ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (ราคาต่อ เมตร)	ค่าวัสดุ/ เมตร (บาท) (1)	ค่าแรง/ เมตร (บาท) (2)	ค่าขนส่ง/ เมตร (บาท) (3)	รวม (บาท) (1)+(2)+(3)	ตอก เข็ม ยาว/ต้น (ม.)	รวม ความ ยาวเข็ม ที่ไม่ได้
1	หอดึงสูง ขนาด 10 ลบ.ม.	25,920	120	58	33	0	92	0	216
	เป็นเงิน	25,920							
ตัวอักษร สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายไพศาล แสงจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายसानันต์ สนโรตง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพายุ ดวงปากดี)

ตรวจ

(นางสาวนุสรณ์ สุคำภา)

รองปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง

เห็นชอบ

(นายประยงค์ อุบุญญ์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงหลวง

อนุมัติ

(นายโชควิทย์ พรหมดี)

นายกเทศมนตรีตำบลดงหลวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน ปีงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่ 1.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายอริสศักดิ์ หอมภูกลาง

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 ชุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	รวมเงิน			0.00		12,000.00	12,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						12,000.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าเจาะบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ปิงประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

รายการเลขที่

2.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายอริศศักดิ์ หอมกฤษลาบ

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานเจาะบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว พร้อมลงท่อ PVC ๑6" ความลึกไม่น้อยกว่า 65 เมตร ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชั่วโมง พร้อมคอนกรีตปาดบ่อ ขนาด 2.00x2.00x0.15 ม. รายละเอียดตามแบบ กำหนด	1 ชุด	-	-	52,000.00	52,000.00	52,000.00	
	รวมเงิน			0.00		52,000.00	52,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						52,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าภายใน ภายนอก ปีงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง.....บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ รายการเฉพาะแห่ง รายการเลขที่ 3.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายอิทธิศักดิ์ หอมกุหลาบ

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ก. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า ขนาด 15(45) แอมป์ 1 เฟส (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	1 ชุด				3,000.00	3,000.00	
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	5 ตัน	1,300.00	6,500.00	500.00	2,500.00	9,000.00	
2	[1] บั๊กเส้า เหล็กอบสังกะสี (BS-M) ยาว...5.00.....ม.	320 ม.	25.00	8,000.00	10.00	3,200.00	11,200.00	
3	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นี่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม. หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด	1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำพร้อมตู้กันน้ำ	6 ชุด	350.00	2,100.00	200.00	1,200.00	3,300.00	
5	อุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้า	1 ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
6	สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	1 ชุด	380.00	380.00	500.00	500.00	880.00	
7	อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟฟ้า	50 ม.	15.00	750.00	1.00	50.00	800.00	
	สายไฟฟ้าทองแดงกลม สายแบบแกนคู่หุ้มฉนวน และหุ้มเปลือกนอก							
	พี.วี.ซี. ทนแรงดัน 300 โวลต์ อุนหภูมิ 70 องศา ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.							
	รวมเงิน			19,230.00		7,900.00	27,130.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			19,200.00		7,900.00	27,100.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปังงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แบบเลขที่ 3412010 รายการเลขที่ 4.00

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายอัครศักดิ์ หอมภูหลาบ เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. งานดิน ขุดดินหลุมฐานจาก/ถมดิน	19 ลบ.ม.		0.00			2,812.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1 ลบ.ม.	400.00	400.00	91.00	91.00	491.00	
2.1	2. งานแบบหล่อ ไม้แบบ	11 ลบ.ฟ.	350.00	3,850.00		0.00	3,850.00	
2.2	ค่าแรง	32 ตร.ม.		0.00	133.00	4,256.00	4,256.00	
2.3	ค้ำยัน + เครื่อวัดแบบ	8 ลบ.ฟ.	280.00	2,240.00		0.00	2,240.00	
2.4	ตะปู	8 กก.	48.78	390.24		0.00	390.24	
3.1	3. งานคอนกรีต คอนกรีต 1 : 3 : 5	1 ลบ.ม.	1,600.00	1,600.00	300.00	300.00	1,900.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,900.00	11,400.00	391.00	2,346.00	13,746.00	
4.1	4. งานเหล็ก เหล็กเส้นกลม ขนาด dia. 6 มม.	54 กก.	25.05	1,352.70	4.10	221.40	1,574.10	
4.2	เหล็กข้ออ้อย ขนาด dia. 12 มม.	300 กก.	20.84	6,252.00	3.30	990.00	7,242.00	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No. 18	11 กก.	88.79	976.69		0.00	976.69	
	รวมยอดยกไป			28,461.63		11,016.40	39,478.03	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคงหลวง อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	แบบเลขที่ 3412010	รายการเลขที่ 4.00
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง		
ประมาณการโดย นายอริศศักดิ์ หอมภูหลาบ	เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	5. งานโครงสร้างเหล็ก			28,461.63		11,016.40	39,478.03	
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3" (ประเภท BS-M)	8 ท่อน	1,497.00	11,976.00			11,976.00	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2 1/2" (ประเภท BS-M)	4 ท่อน	1,493.00	5,972.00			5,972.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2" (ประเภท BS-M)	27 ท่อน	1,211.58	32,712.66			32,712.66	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/4" (ประเภท BS-M)	32 ท่อน	459.00	14,688.00			14,688.00	
5.5	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	3 ท่อน	739.00	2,217.00			2,217.00	
5.6	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้างและระบบท่อ อุปกรณ์	1 รายการ			25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	6. ระบบท่อและอุปกรณ์							
6.1	ท่อ PVC ขนาด 3" ชั้น 8.5 รวมข้อต่อ	4 ท่อน	471.02	1,884.08			1,884.08	
6.2	ท่อ PVC ขนาด 2" ชั้น 8.5 รวมข้อต่อ	6 ท่อน	191.59	1,149.54			1,149.54	
6.3	ท่อ PVC ขนาด 1" ชั้น 8.5 รวมข้อต่อ	1 ท่อน	72.66	72.66			72.66	
6.4	ข้อต่อ PVC 90 ขนาด 3"	1 ตัว	79.62	79.62			79.62	
6.5	ข้อต่อ PVC 90 ขนาด 2"	5 ตัว	26.86	134.30			134.30	
6.6	ข้อต่อ PVC 45 ขนาด 3"	4 ตัว	79.62	318.48			318.48	
	รวมยอดยกไป			99,665.97		36,016.40	135,682.37	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หอถังสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ปีงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ 3412010

รายการเลขที่ 4.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายอติศักดิ์ หอมภูหลาบ

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
6.7	ข้อต่อ ข้อต่อ PVC ขนาด 2"	10 ตัว		99,665.97		36,016.40	135,682.37	
6.8	สามทาง PVC ขนาด 3"	1 ตัว	20.56	205.60			205.60	
6.9	สามทาง PVC ขนาด 2"	4 ตัว	152.94	152.94			152.94	
6.10	เหล็กรัดท่อ dia 3"	6 ชุด	38.92	155.68			155.68	
6.11	เหล็กรัดท่อ dia 2"	12 ชุด	75.00	450.00			450.00	
6.12	วาล์วน้ำ PVC ขนาด 3"	1 ชุด	55.00	660.00			660.00	
6.13	วาล์วน้ำ PVC ขนาด 2"	4 ชุด	358.00	358.00			358.00	
6.14	นิปเปิ้ล PVC ขนาด 2"	2 ตัว	155.00	620.00			620.00	
6.15	ยูเนียน PVC ขนาด 2"	4 ตัว	36.00	72.00			72.00	
6.16	ยูเนียน PVC ขนาด 3"	1 ตัว	167.00	668.00			668.00	
6.17	เทพื้นเกลียว	12 ม้วน	450.00	450.00			450.00	
			15.00	180.00			180.00	
7.1	<u>Z. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง</u> ฉาบปูนเรียบธรรมดา	4 ตร.ม.	53.00	212.00	78.00	312.00	524.00	
	รวมยอดยกไป			103,850.19		36,328.40	140,178.59	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องสูง ขนาด 10 ม.³ (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) ใช้งบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลคลอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่

3412010

รายการเลขที่

4.00

ฝ่ายประมาณราคา

กองช่าง

ประมาณการโดย

นายอริศศักดิ์ หอมกุดดาบ

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			103,850.19		36,328.40	140,178.59	
8.1	8. งานทาสี							
	ทาสีน้ำพลาสติก	4 ตร.ม.	40.00	160.00	40.00	160.00	320.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	75 ตร.ม.	45.00	3,375.00	45.00	3,375.00	6,750.00	
9.1	9. งานอื่น ๆ							
	ไม้เนื้อแข็ง	24 ลบ.ฟ.	720.00	17,280.00	70.00	1,680.00	18,960.00	
9.2	ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.50 ลบ.ม.	4 ใบ	12,000.00	48,000.00	500.00	2,000.00	50,000.00	
9.3	น็อต dia. 1/2" x 3"	144 ตัว	8.00	1,152.00			1,152.00	
9.4	อุปกรณ์ยึดถัง	1 เหม	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
9.5	บันไดเหล็ก	1 ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
9.6	ป้ายชื่อ	1 ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
10.1	10. งานฐานราก							
	เสาเข็ม คสล. ขนาด [J] 0.15 x 0.15 x 6.00 ม. หรือทดเหลี่ยมกลาง	36 ต้น	350.00	12,600.00	200.00	7,200.00	19,800.00	
	ขนาด 0.15 x 6.00 ม.							
	รวมเงิน			201,417.19		52,243.40	253,660.59	
	คิดเป็นเงินค่างาน			201,000.00		52,000.00	253,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ท่อส่งน้ำดิบ ینگประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง...บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

แบบเลขที่ ทด.ดงหลวง

รายการเลขที่ 5.00

ประมาณการโดย นายอรรถศักดิ์ หอมกุลลาบ

เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.1	1. การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังห้องระบบประปา ท่อ PVC ยาว 4 ม. Ø 2" ขึ้น 13.5 พร้อมข้อต่อเกลียว	11 ท่อน	240.00	2,640.00			2,640.00	
1.2	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาเชื่อมท่อ, ข้อต่อ, ข้อโค้ง และอื่นๆ ที่จำเป็น	1 รายการ	500.00	500.00			500.00	
2.1	2. เสารับท่อส่งน้ำดิบ สายยางอ่อน dia. 1/2 "	0 ม.	10.00	0.00			0.00	
2.2	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางดูน้ำ	0 ช่าง	3,600.00	0.00			0.00	
3.1	3. อุปกรณ์อื่น ๆ วาล์วกักเก็บ ขนาด 2 นิ้ว	1 ชุด	850.00	850.00		500.00	1,350.00	
	รวมเงิน			3,990.00		500.00	4,490.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,400.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ท่อจ่ายน้ำประปา ปิงปองประมาณ 2569	แบบเลขที่	ทต.ดงหลวง	รายการเลขที่	6.00
สถานที่ก่อสร้าง...บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร					
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง				
ประมาณการโดย	นายอรรถศักดิ์ หอมกุลหลาบ	เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ขึ้น 8.5 ปลายเป็น dia 3"	100 ท่อน	471.02	47,102.00	164.86	16,485.70	63,587.70	
2	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	6 กระป๋อง	145.71	874.26		0.00	874.26	
3	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ข้อต่อ, ข้อโค้ง, ตามทางแยก และอุปกรณ์อื่นๆ	1 รายการ	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	
4	งานติดตั้งท่อพร้อมเดินฉนวน (รวมอุปกรณ์) ร้อยท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M ขนาด 4 นิ้ว	1 จุด	3,500.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	
	รวมเงิน			52,976.26		18,485.70	71,461.96	
	คิดเป็นเงินค่างาน						71,400.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องสูบน้ำดีบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ปีงบประมาณ 2569

สถานที่ก่อสร้าง....บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลดงหลวง อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง	รายการเลขที่	7.00
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง			

ประมาณการโดย นายอรรถศักดิ์ หอมกุลลาบ เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible Solar Pump ท่อส่ง 2 นิ้ว ขนาด 1100 วัตต์ 1.5 แรงม้า สูบปริมาณน้ำได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงไม่น้อยกว่า 55 ม. รายละเอียด ทด.ดงหลวง กำหนด รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน	1 ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมงานเชื่อมระบบ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	สายไฟฟ้า ชนิด VCT ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. หรือ เบอร์ 16	50 ม.	45.00	2,250.00			2,250.00	
4	ท่อ PVC.ร้อยสายไฟ(สี่เหลี่ยม) มอก.216-25244 dia 3/4"	6 ฟุต	50.00	300.00			300.00	
5	อุปกรณ์ประกอบระบบ	1 รายการ	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	รวมเงิน (2+3+4+5)			3,550.00		2,500.00	6,050.00	
	รวมเงิน (1+2+3+4+5)			38,550.00		2,500.00	41,050.00	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1+2+3+4+5)						41,000.00	