

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 จุด							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนหัวฬ่อ	ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างขั้วตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 1 ขนาด 8.00x5.70 เมตร)						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขั้วตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างขั้วตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนหัวฬ่อ	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					27,815.27	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					352,420.00	
3	งานระบบไฟฟ้า พร้อมเดินสายและอุปกรณ์ (จำนวน 3 จุด)		รวม					41,039.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,082,118.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

โสภณ เจียประเสริฐ

02 มกราคม 2568 09:50:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้วหนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 14.64 กก. / เส้น)	141.520	กก.	27.59	3,904.53	12.00	1,698.24	5,602.77	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้วหนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 20.07 กก. / เส้น)	303.940	กก.	27.55	8,373.54	12.00	3,647.28	12,020.82	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 3 นิ้วหนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 42.12 กก. / เส้น)	126.180	กก.	27.56	3,477.52	12.00	1,514.16	4,991.68	
	- แผ่นเพลท ขนาด 100 x 100 มิลลิเมตร หนา 5 มิลลิเมตร	14.000	แผ่น	60.00	840.00	40.00	560.00	1,400.00	
	- พุกเหล็ก st 3/8	56.000	ตัว	20.00	1,120.00	5.00	280.00	1,400.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	25.000	ตร.ม.	58.00	1,450.00	38.00	950.00	2,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	220.70	19,165.59	119.00	8,649.68	27,815.27	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก)	1.000	งาน	34,034.00	34,034.00	14,586.00	14,586.00	48,620.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	3.000	งาน	23,562.00	70,686.00	10,098.00	30,294.00	100,980.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ตราสัญลักษณ์ วปร. เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก)	1.000	งาน	1,456.00	1,456.00	624.00	624.00	2,080.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	1,008.00	1,008.00	432.00	432.00	1,440.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ป้ายทรงพระเจริญลวดลายไทยประติมากรรมนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาส)	1.000	งาน	3,640.00	3,640.00	1,560.00	1,560.00	5,200.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	1,575.00	1,575.00	675.00	675.00	2,250.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ครุฑ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา)	1.000	งาน	1,365.00	1,365.00	585.00	585.00	1,950.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	945.00	945.00	405.00	405.00	1,350.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (พานพุ่มสักการะ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา)	1.000	งาน	2,730.00	2,730.00	1,170.00	1,170.00	3,900.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	งาน	1,890.00	3,780.00	810.00	1,620.00	5,400.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ฐานซุ้ม เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา)	1.000	งาน	65,065.00	65,065.00	27,885.00	27,885.00	92,950.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	45,045.00	45,045.00	19,305.00	19,305.00	64,350.00	
	งานสถาปัตยกรรม (งานพิมพ์)								
	- แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง ชนิดกันน้ำเกรด A เนื้อเชรุกำ มีเชื้อพีวีซีผสม หนา 5 มม.	4.000	แผ่น	665.00	2,660.00	285.00	1,140.00	3,800.00	
	- งานพิมพ์อิงค์เจ็ท ลงบนวัสดุสติ๊กเกอร์ภายนอก หนา 100 แกรม	11.000	ตร.ม.	1,350.00	14,850.00	300.00	3,300.00	18,150.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	184,330.00	248,839.00	78,720.00	103,581.00	352,420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า พร้อมเดินสายและอุปกรณ์ (จำนวน 3 จุด)								
	- ตู้ควบคุมชนิดกั้นน้ำ	3.000	ชุด	706.00	2,118.00	300.00	900.00	3,018.00	
	- BREAKER 50AT 2P	3.000	ชุด	2,180.00	6,540.00	300.00	900.00	7,440.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR ขนาด 60 แอมป์	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
	- PHOTO SWITCH 10A	3.000	ชุด	360.00	1,080.00	108.00	324.00	1,404.00	
	- โคมไฟ LED FLOOD LIGHT ขนาด 50 วัตต์	5.000	ชุด	1,390.00	6,950.00	180.00	900.00	7,850.00	
	- หลอดไฟ LED T8 ขนาด 18 วัตต์	10.000	ชุด	129.00	1,290.00	38.00	380.00	1,670.00	
	- รังกั้นน้ำ LED T8	10.000	ชุด	348.00	3,480.00	104.00	1,040.00	4,520.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด VCT ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	30.000	เมตร	26.80	804.00	12.00	360.00	1,164.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด VCT ขนาด 2 x 4 ตร.มม.	30.000	เมตร	66.38	1,991.40	12.00	360.00	2,351.40	
	- สายไฟฟ้าชนิด THW ขนาด 1 x 16 ตร.มม.	40.000	เมตร	60.44	2,417.60	12.00	480.00	2,897.60	
	- BREAKER 16AT 2P	3.000	ชุด	698.00	2,094.00	209.00	627.00	2,721.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- Ground Rod พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	155.00	465.00	46.00	138.00	603.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า พร้อมเดินสายและอุปกรณ์ (จำนวน 3 จุด)	-	-	7,619.62	33,730.00	1,621.00	7,309.00	41,039.00	
	หมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างขั้วตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 2 ขนาด 4.90x3.80 เมตร)								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 14.64 กก. / เส้น)	131.760	กก.	27.59	3,635.25	12.00	1,581.12	5,216.37	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 20.07 กก. / เส้น)	40.140	กก.	27.55	1,105.85	12.00	481.68	1,587.53	
	- เหล็กวางน้ำ ขนาด 100 x 50 x 5 x 7.5 มิลลิเมตร (น้ำหนัก 56.16 กก./เส้น)	224.640	กก.	23.25	5,222.88	12.00	2,695.68	7,918.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลท ขนาด 100 x 100 มิลลิเมตรหนา 5 มิลลิเมตร	4.000	แผ่น	60.00	240.00	40.00	160.00	400.00	
	- พุกเหล็ก ST 3/8 นิ้ว	16.000	ตัว	20.00	320.00	5.00	80.00	400.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	12.000	ตร.ม.	58.00	696.00	38.00	456.00	1,152.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ค่างานต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม (หลังกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก)	1.000	งาน	37,537.00	37,537.00	16,088.00	16,088.00	53,625.00	
	- ค่างานหล่อขึ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	25,987.00	25,987.00	11,138.00	11,138.00	37,125.00	
	- ค่างานต้นแบบขึ้นงานประติมากรรม (กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก)	1.000	งาน	26,390.00	26,390.00	11,310.00	11,310.00	37,700.00	
	- ค่าหล่อขึ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	18,270.00	18,270.00	7,830.00	7,830.00	26,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (กรอบตราสัญลักษณ์ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก)	1.000	งาน	4,368.00	4,368.00	1,872.00	1,872.00	6,240.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	งาน	3,024.00	6,048.00	1,296.00	2,592.00	8,640.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ตราสัญลักษณ์ วปร. เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก)	1.000	งาน	819.00	819.00	351.00	351.00	1,170.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	งาน	567.00	1,134.00	243.00	486.00	1,620.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ป้ายทรงพระเจริญลวดลายไทยประติมากรรมนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา)	1.000	งาน	5,687.00	5,687.00	2,438.00	2,438.00	8,125.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	3,937.00	3,937.00	1,688.00	1,688.00	5,625.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (คชสิงห์ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา)	1.000	งาน	5,005.00	5,005.00	2,145.00	2,145.00	7,150.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	3,465.00	3,465.00	1,485.00	1,485.00	4,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ราชสิงห์ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา)	1.000	งาน	5,005.00	5,005.00	2,145.00	2,145.00	7,150.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	3,465.00	3,465.00	1,485.00	1,485.00	4,950.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (พานพุ่มสักการะ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา)	1.000	งาน	2,184.00	2,184.00	936.00	936.00	3,120.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	2.000	งาน	1,512.00	3,024.00	648.00	1,296.00	4,320.00	
	งานสถาปัตยกรรม (งานพิมพ์)								
	- แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง ชนิดกันน้ำเกรด A เนื้อเชรุกำ มีเชื้อพีวีซีผสม หนา 5 มม.	9.000	แผ่น	665.00	5,985.00	285.00	2,565.00	8,550.00	
	- งานพิมพ์องค์เจี๊ยก ลงบนวัสดุติดเกอร์ภายนอก หนา 100 แกรม	26.000	ตร.ม.	1,350.00	35,100.00	300.00	7,800.00	42,900.00	
	หมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างขั้วตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 3 ขนาด 3.50x10.00 เมตร)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้วหนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 14.64 กก. / เส้น)	146.400	กก.	27.59	4,039.17	12.00	1,756.80	5,795.97	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2 x 2 นิ้วหนา 2.3 มม. (น้ำหนัก 20.07 กก. / เส้น)	160.560	กก.	27.55	4,423.42	12.00	1,926.72	6,350.14	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 3 x 3 นิ้วหนา 3.2 มม. (น้ำหนัก 42.12 กก. / เส้น)	252.720	กก.	27.56	6,964.96	12.00	3,032.64	9,997.60	
	- แผ่นเพลท ขนาด 200 x 200 มิลลิเมตรหนา 12 มิลลิเมตร	6.000	แผ่น	60.00	360.00	40.00	240.00	600.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 100 x 100 มิลลิเมตรหนา 5 มิลลิเมตร	5.000	แผ่น	60.00	300.00	40.00	200.00	500.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	93.600	ตร.ม.	58.00	5,428.80	38.00	3,556.80	8,985.60	
	- พุกเหล็ก ST 3/8 นิ้ว	26.000	ตัว	20.00	520.00	5.00	130.00	650.00	
	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (กรอบพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก)	1.000	งาน	71,344.00	71,344.00	30,576.00	30,576.00	101,920.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	49,392.00	49,392.00	21,168.00	21,168.00	70,560.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก)	1.000	งาน	16,744.00	16,744.00	7,176.00	7,176.00	23,920.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	11,592.00	11,592.00	4,968.00	4,968.00	16,560.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ป้ายทรงพระเจริญลอยตลายไทยประติมากรรมนูนต่ำ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาส)	1.000	งาน	11,375.00	11,375.00	4,875.00	4,875.00	16,250.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	7,875.00	7,875.00	3,375.00	3,375.00	11,250.00	
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (ครุฑ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็ก)	1.000	งาน	2,230.00	2,230.00	955.00	955.00	3,185.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	1,544.00	1,544.00	661.00	661.00	2,205.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่างานต้นแบบชิ้นงานประติมากรรม (พานพุ่มสักการะ เป็นงานหล่อไฟเบอร์กลาสเสริมเหล็กทำสีทองลงยา)	1.000	งาน	2,184.00	2,184.00	936.00	936.00	3,120.00	
	- ค่างานหล่อชิ้นงานประติมากรรม	1.000	งาน	1,512.00	1,512.00	648.00	648.00	2,160.00	
	- แผ่นพีวีซีโฟมแข็ง ชนิดกันน้ำเกรด A เนื้อเชรุกำ มีเชื้อพีวีซีผสม หนา 5 มม.	16.000	แผ่น	665.00	10,640.00	285.00	4,560.00	15,200.00	
	- งานพิมพ์องค์เจ้าฯ ลงบนวัสดุสติ๊กเกอร์ภายนอก หนา 100 แกรม	46.000	ตร.ม.	1,350.00	62,100.00	300.00	13,800.00	75,900.00	
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 2 ขนาด 4.90x3.80 เมตร)	-	-	327,541.09	475,198.33	139,884.00	185,645.44	660,843.77	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,082,118.04	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ดอนหัวฬ่อ	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเครื่องจักรในการติดตั้งและขนย้าย	3.000	วัน	36,000.00	ราคาสืบในพื้นที่ก่อสร้าง
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			36,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าเครื่องจักรในการติดตั้งและขนย้าย		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมตั้งพื้นเดิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างซ่อมตั้งพื้นเดิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อความคล่องตัวในการติดตั้งและการทำงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	3	12,000.00	ราคาซื้อ
	รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งขั้วตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 จุด				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขั้วตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างขั้วตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ		อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งขั้วตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 จุด	0.00	1.3065	0.00	
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	0.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 0.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 1 ขนาด 8.00x5.70 เมตร)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ	ตำบล	ดอนหัวฬ่อ	อำเภอ	เมืองชลบุรี
				จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม	2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 1 ขนาด 8.00x5.70 เมตร)	1,082,118.04	1.3065	1,413,787.21	
รวมค่าก่อสร้าง				1,413,787.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,413,787.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,413,787.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	หมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 1 ขนาด 8.00x5.70 เมตร)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ				
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ	ตำบล	ดอนหัวฬ่อ	อำเภอ	เมืองชลบุรี
				จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2567	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,413,787.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,413,787.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,413,787.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ					
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ	ตำบล	ดอนหัวฬ่อ	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	2567		

โสภณ เจียประเสริฐ
(โสภณ เจียประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุพจน์ ธรรมนิทา
(สุพจน์ ธรรมนิทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานิช เนติวิเชียร
(มานิช เนติวิเชียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 จุด จำนวน 1.000 หลังละ .00 บาท	0.00	
2	หมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ 1 ขนาด 8.00x5.70 เมตร) จำนวน 1.000 หลังละ 1,413,787.21 บาท	1,413,787.21	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	36,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ					
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ตำบล ดอนหัวฬ่อ		อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2567					

สรุป	ราคากลาง		
		1,449,787.21	
		ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์))	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ ภายในตำบลดอนหัวฬ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติภายในตำบลดอนหัวฬ่อ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนหัวฬ่อ	อำเภอ	เมืองชลบุรี	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ / เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 ธันวาคม 2567				

โสภณ เจียประเสริฐ
(โสภณ เจียประเสริฐ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุพจน์ ธรรมนิทา
(สุพจน์ ธรรมนิทา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มานิช เนติวิเชียร
(มานิช เนติวิเชียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง