บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)

☐	โครงการก่อสร้าง	**บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ**					
☐	สถานที่ก่อสร้าง	**สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร**					
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ					
☐	แบบเลขที่	11058	เอกสารเลขที่	11058-2021-69	พื้นที่อาคาร	100	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	11 แผ่น	จำนวนชั้น	2	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจิตร				ประจำเดือน	กันยายน 2568	
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน	สิงหาคม	2568	☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน			

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว.499 ลว.27 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		1,175,505.38		
	ราคารวมค่า Factor F 1.3064		1,535,680.23		
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		-		
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		-		
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		-		
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			1,535,680.23		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			**1,535,600**		
☐ พื้นที่อาคาร 100 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	15,356	0	บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ : ค่า Factor F คำนวณจาก ค่างานต้นทุน ฐานรากชนิดเสาเข็มคอร.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพนม ปทุมสูติ)
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุทธิพงษ์ ยิ่งสูง)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอโพทะเล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายผจญ ศักดี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภาณุพันธ์ นิ่มสวัสดิ์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณธน ศรีทอง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายศุภกิจ ศรีสังข์)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานรากชนิด		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		404,190.08	
	1.1.2 งานโครงหลังคา		69,910.00	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานหลังคา		59,492.50	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		59,757.00	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง		172,968.81	
	1.2.4 งานผิวพื้น		51,864.00	
	1.2.5 งานบันได และทางลาด		19,302.00	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง		110,900.00	
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		23,470.00	
	1.2.8 งานทาสี		43,592.00	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		17,720.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		46,342.19	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ			
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.77/มิ.ย./61) ลงชื่อ.....กรรมการ		72,046.80	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ลงชื่อ.....กรรมการ		-	0
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน ลงชื่อ.....กรรมการ		-	0
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ ลงชื่อ.....กรรมการ		-	0
	ลงชื่อ.....กรรมการ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	**0**	**1,151,555.38**	**0**
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		23,950	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	**0**	**23,950**	**0**

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานรากชนิด		
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์			
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0	0
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	1,175,505	0
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			
	2 ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์			
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0	0
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี			
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0	0

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	2) งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากชนิดตอกเข็ม คอร.)							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.							
	(คิดความยาวที่ 15.00 ม.)							
	รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น	ต้น	15.00	3,218.00	48,270.00	1,021.00	15,315.00	63,585.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	15.00	-	-	200.00	3,000.00	3,000.00
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	7.00	-	-	168.00	1,176.00	1,176.00
5	ทรายหยาบบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1.00	450.00	450.00	104.00	104.00	554.00
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.50	1,930.00	965.00	426.00	213.00	1,178.00
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	30.00	2,010.00	60,300.00	579.00	17,370.00	77,670.00
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	200.00	260.00	52,000.00	-	-	52,000.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	60.00	280.00	16,800.00	-	-	16,800.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	285.00	-	-	139.00	39,615.00	39,615.00
9	ตะปู	กก.	71.00	48.37	3,434.27	-	-	3,434.27
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	409.00	24.53	10,032.77	4.40	1,799.60	11,832.37
	- RB 9 มม.	กก.	984.00	24.17	23,783.28	4.40	4,329.60	28,112.88
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,519.00	22.88	34,754.72	3.60	5,468.40	40,223.12
	- DB 16 มม.	กก.	1,099.00	22.96	25,233.04	3.60	3,956.40	29,189.44
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	120.00	55.00	6,600.00	-	-	6,600.00
13	น้ำยากันซึม	ลิตร	9.00	30.00	270.00	-	-	270.00
14	พื้นสำเร็จห้องเรียบหนา 5 ซม.							
	รับน้ำหนักบบรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	30.00	230.00	6,900.00	25.00	750.00	7,650.00
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม.							
	@ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	30.00	125.00	3,750.00	35.00	1,050.00	4,800.00
	รวม 2)				**310,043.08**		**94,147.00**	**404,190.08**

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กรูปพรรณ							
	- C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	ท่อน	25.00	560.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	ท่อน	21.00	586.00	12,306.00	-	-	12,306.00
	- C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	ท่อน	13.00	955.00	12,415.00	-	-	12,415.00
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 1/2 x 150 x 50 x 4 มม.	แผ่น	12.00	5.00	60.00	-	-	60.00
	- ขนาด 150 x 50 x 6 มม.	แผ่น	6.00	10.00	60.00	-	-	60.00
	- ขนาด 100 x 100 x 10 มม.	แผ่น	3.00	20.00	60.00	-	-	60.00
	- ขนาด 200 x 200 x 10 มม.	แผ่น	9.00	70.00	630.00	-	-	630.00
	- เหล็กหางปลา ขนาด 50 x 300 x 6 มม.	แผ่น	33.00	20.00	660.00	-	-	660.00
3	J-Bolts Dia. 12 มม. ยาว 0.25 ม.	ชุด	36.00	10.00	360.00	-	-	360.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	1,513.00	-	-	10.00	15,130.00	15,130.00
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	153.00	55.00	8,415.00	38.00	5,814.00	14,229.00
	รวม (1.1.2)				**48,966.00**		**20,944.00**	**69,910.00**
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นลอนคู่	แผ่น	289.00	58.00	16,762.00	-	-	16,762.00
2	ครอบสัน	แผ่น	6.00	55.00	330.00	-	-	330.00
3	ครอบตะเฆ่สัน	แผ่น	90.00	55.00	4,950.00	-	-	4,950.00
4	ครอบปิดชาย	แผ่น	6.00	35.00	210.00	-	-	210.00
5	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	493.00	2.50	1,232.50	-	-	1,232.50
6	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	126.00	-	-	50.00	6,300.00	6,300.00
7	เชิงชาย,ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	56.00	220.00	12,320.00	73.00	4,088.00	16,408.00
8	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันนกสำเร็จรูป	ม.	56.00	25.00	1,400.00	10.00	560.00	1,960.00
9	แผ่นอลูมิเนียมฟอล์ยชนิดฟอล์ย 2 ด้าน	ตร.ม.	126.00	70.00	8,820.00	20.00	2,520.00	11,340.00
	รวม (1.2.1)				**46,024.50**		**13,468.00**	**59,492.50**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	53.00	324.00	17,172.00	75.00	3,975.00	21,147.00
2	ยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ขอบลาด							
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							
	@ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	23.00	405.00	9,315.00	75.00	1,725.00	11,040.00
3	กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. เว้นร่อง 5 มม.							
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	62.00	360.00	22,320.00	75.00	4,650.00	26,970.00
4	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
	รวม (1.2.2)				**49,407.00**		**10,350.00**	**59,757.00**
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	122.00	170.50	20,801.00	56.00	6,832.00	27,633.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	31.00	191.23	5,928.13	78.00	2,418.00	8,346.13
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	40.00	278.83	11,153.20	89.00	3,560.00	14,713.20
4	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	16.00	570.00	9,120.00	167.00	2,672.00	11,792.00
5	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	143.00	72.00	10,296.00	82.00	11,726.00	22,022.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	117.00	72.00	8,424.00	95.00	11,115.00	19,539.00
6	ผิวฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ							
	- ภายใน	ตร.ม.	17.00	77.00	1,309.00	82.00	1,394.00	2,703.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	24.00	77.00	1,848.00	95.00	2,280.00	4,128.00
7	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	19.00	75.36	1,431.84	100.00	1,900.00	3,331.84
	- ภายนอก	ตร.ม.	40.00	75.36	3,014.40	115.00	4,600.00	7,614.40
8	ฉาบปูนเตรียมผิวสำหรับบุกระเบื้อง	ตร.ม.	51.00	77.24	3,939.24	70.00	3,570.00	7,509.24
9	ผิวบุกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	50.00	315.00	15,750.00	166.00	8,300.00	24,050.00
10	ผิวบุกระเบื้องโมเสค	ตร.ม.	1.00	505.00	505.00	174.00	174.00	679.00
11	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	105.00	85.00	8,925.00	44.00	4,620.00	13,545.00
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	31.00	95.00	2,945.00	78.00	2,418.00	5,363.00
	รวม (1.2.3)				**105,389.81**		**67,579.00**	**172,968.81**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	65.00	315.00	20,475.00	158.00	10,270.00	30,745.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น							
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	18.00	315.00	5,670.00	158.00	2,844.00	8,514.00
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	6.00	110.00	660.00	87.00	522.00	1,182.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	19.00	100.00	1,900.00	82.00	1,558.00	3,458.00
5	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.							
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน	ม.	59.00	95.00	5,605.00	40.00	2,360.00	7,965.00
	รวม (1.2.4)				**34,310.00**		**17,554.00**	**51,864.00**
	1.2.5 งานบันได และทางลาด							
1	บันได 1							
	- ขั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน	ม.	14.00	315.00	4,410.00	158.00	2,212.00	6,622.00
	- ชานพักบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน	ตร.ม.	2.00	315.00	630.00	158.00	316.00	946.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	16.00	140.00	2,240.00	40.00	640.00	2,880.00
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2"x3" ลบมุม ทำสี +							
	เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 มม. 4 เส้น เสาเหล็กแบน							
	ขนาด 6 x 50 มม. ทำสีดำ ความสูง 0.90 ม.	ม.	7.00	650.00	4,550.00	-	-	4,550.00
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	6.00	80.00	480.00	82.00	492.00	972.00
2	บันได 2							
	- ขั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น	ม.	1.00	315.00	315.00	158.00	158.00	473.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	2.00	140.00	280.00	40.00	80.00	360.00
3	บันได 3							
	- ขั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น	ม.	3.00	315.00	945.00	158.00	474.00	1,419.00
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมฝังเส้นพีวีซี 3 เส้น	ม.	6.00	140.00	840.00	40.00	240.00	1,080.00
	รวม (1.2.5)				**14,690.00**		**4,612.00**	**19,302.00**

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	1.00	10,110.00	10,110.00	1,350.00	1,350.00	11,460.00
	- D2	ชุด	1.00	4,060.00	4,060.00	460.00	460.00	4,520.00
	- D3	ชุด	4.00	4,730.00	18,920.00	500.00	2,000.00	20,920.00
	- D4	ชุด	2.00	5,270.00	10,540.00	500.00	1,000.00	11,540.00
	- D5	ชุด	1.00	2,410.00	2,410.00	340.00	340.00	2,750.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	8.00	2,770.00	22,160.00	350.00	2,800.00	24,960.00
	- W2 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ		1.00	4,000.00	4,000.00	510.00	510.00	4,510.00
	- W3 ลงชื่อ.....กรรมการ	ชุด	2.00	3,550.00	7,100.00	370.00	740.00	7,840.00
	- W4 ลงชื่อ.....กรรมการ	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	490.00	980.00	7,980.00
	- W5 ลงชื่อ.....กรรมการ	ชุด	2.00	5,060.00	10,120.00	670.00	1,340.00	11,460.00
	- W6 ลงชื่อ.....กรรมการ	ชุด	2.00	1,250.00	2,500.00	230.00	460.00	2,960.00
	ลงชื่อ.....กรรมการ							
	รวม (1.2.6)				**98,920.00**		**11,980.00**	**110,900.00**
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง							
	P 55000	ชุด	2.00	1,765.00	3,530.00	450.00	900.00	4,430.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชิ้น ชนิดท่อลงพื้น P 11005	ชุด	2.00	2,320.00	4,640.00	450.00	900.00	5,540.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน (PM600K#6R(HM))	ชุด	2.00	270.00	540.00	70.00	140.00	680.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด							
	(P97(HM)+PM1001Q56(HM))	ชุด	2.00	830.00	1,660.00	70.00	140.00	1,800.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ (PM7003(HM))	ชุด	2.00	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00
6	ราวแขวนผ้า (PM7002(HM))	ชุด	4.00	540.00	2,160.00	70.00	280.00	2,440.00
7	กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม.							
	(MM004#B)	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น(PM1024Q28(HM))	ชุด	2.00	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00
9	ที่วางสบู่ (PM7005(HM))	ชุด	2.00	260.00	520.00	70.00	140.00	660.00
10	ชั้นวางของ กระจกนิรภัยเทมเปอร์ หนา 1 ซม.							
	ขนาด 0.40 x 0.10 ม. 2 ชั้น	ชุด	2.00	300.00	600.00	-	-	600.00
11	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.กรุกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	4.00	600.00	2,400.00	-	-	2,400.00
12	STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
	รวม (1.2.7)				**20,430.00**		**3,040.00**	**23,470.00**

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	260.00	50.00	13,000.00	30.00	7,800.00	20,800.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	259.00	54.00	13,986.00	34.00	8,806.00	22,792.00
	รวม (1.2.8)				**26,986.00**		**16,606.00**	**43,592.00**
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	เซาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	72.00	10.00	720.00	-	-	720.00
2	ระแนง (แบบขยาย DE1)	ชุด	2.00	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
3	คิ้วบัว ค.ส.ล. ขนาด 0.10x0.30 ม.	ม.	4.00	1,250.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวม (1.2.9)				17,720.00		-	**17,720.00**
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 1/2"	ม.	24.00	11.21	269.04	30.00	720.00	989.04
	- Dia. 3/4"	ม.	24.00	13.55	325.20	30.00	720.00	1,045.20
	- Dia. 4"	ม.	4.00	203.27	813.08	120.00	480.00	1,293.08
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	1,266.59	1,266.59	379.98	379.98	1,646.56
1.2	BALL VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	3.00	150.00	450.00	150.00	450.00	900.00
	- Dia. 3/4"	ชุด	6.00	175.00	1,050.00	200.00	1,200.00	2,250.00
1.3	BALL FLOAT VALVE							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2.00	268.00	536.00	150.00	300.00	836.00
1.4	METER							
	- Dia. 1/2"	ชุด	1.00	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00
1.5	CHECK VALVE							
	- Dia. 3/4"	ชุด	1.00	255.00	255.00	200.00	200.00	455.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	ระบบท่อส้วม, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	24.00	134.58	3,229.92	120.00	2,880.00	6,109.92
	- Dia. 3"	ม.	12.00	83.17	998.04	75.00	900.00	1,898.04
	- Dia. 2"	ม.	20.00	37.85	757.00	40.00	800.00	1,557.00
	- Dia. 11/2"	ม.	12.00	24.06	288.72	30.00	360.00	648.72
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ							
	ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	4,218.94	4,218.94	1,265.68	1,265.68	5,484.63
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	250.00	1,000.00	100.00	400.00	1,400.00
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	1.00	450.00	450.00	200.00	200.00	650.00
	- Dia. 3"	ชุด	1.00	380.00	380.00	200.00	200.00	580.00
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	1.00	294.00	294.00	200.00	200.00	494.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	1.00	11,050.00	11,050.00	3,700.00	3,700.00	14,750.00
	รวม (1.3)				**30,436.53**		**15,905.66**	**46,342.19**
				ลงชื่อ.....		ประธานกรรมการ		
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			ลงชื่อ.....		กรรมการ		
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ก.77/มิ.ย./61)			ลงชื่อ.....		กรรมการ		
1	ดวงโคม			ลงชื่อ.....		กรรมการ		
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง			ลงชื่อ.....		กรรมการ		
	ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 7W ขั้ว E27			ลงชื่อ.....		กรรมการ		
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 700 LM (D1)	ชุด	6.00	405.00	2,430.00	115.00	690.00	3,120.00
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง							
	ประมาณ 6 นิ้ว หลอด LED 9W ขั้ว E27							
	ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 900 LM (D2)	ชุด	19.00	425.00	8,075.00	115.00	2,185.00	10,260.00

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- ดวงโคมซาลาเปา ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว							
	หลอด LED ขนาดไม่เกิน 24W ฟลักซ์การส่องสว่าง							
	ไม่น้อยกว่า 1,350 LM (D3)	ชุด	1.00	750.00	750.00	115.00	115.00	865.00
	- โคมเหล็กเปลือยหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน							
	9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 LM (B2)	ชุด	1.00	540.00	540.00	115.00	115.00	655.00
	- โคมเหล็กกันฝนปีกอลูมิเนียมหลอด LED TUBE T8							
	ขนาดไม่เกิน 9W. ฟลักซ์การส่องสว่างไม่น้อยกว่า							
	1,050 LM	ชุด	2.00	630.00	1,260.00	115.00	230.00	1,490.00
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	3.00	70.00	210.00	80.00	240.00	450.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	6.00	100.00	600.00	90.00	540.00	1,140.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	1.00	130.00	130.00	100.00	100.00	230.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	2.00	95.00	190.00	85.00	170.00	360.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	14.00	180.00	2,520.00	90.00	1,260.00	3,780.00
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ชนิดกันน้ำ	ชุด	1.00	500.00	500.00	115.00	115.00	615.00
	- JUNCTION BOX WATER HEATER	ชุด	2.00	50.00	100.00	90.00	180.00	280.00
4	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 25 Sq.mm.	ม.	48.00	86.00	4,128.00	25.00	1,200.00	5,328.00
	- IEC01 ขนาด 10 Sq.mm.	ม.	24.00	35.00	840.00	16.00	384.00	1,224.00
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	30.00	20.00	600.00	12.00	360.00	960.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	298.00	12.00	3,576.00	10.00	2,980.00	6,556.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	503.00	8.00	4,024.00	7.00	3,521.00	7,545.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,316.80	1,316.80	-	-	1,316.80
5	ท่อร้อยสาย							
	- IMC Dia. 1 1/4"	ม.	20.00	125.00	2,500.00	38.00	760.00	3,260.00
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	25.00	37.00	925.00	24.00	600.00	1,525.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	256.00	25.00	6,400.00	22.00	5,632.00	12,032.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	เหมา	1.00	1,965.00	1,965.00	-	-	1,965.00
6	MCB							
	- CB.RCBO 32AT 2P WITH ENCLOSSER	ชุด	1.00	2,100.00	2,100.00	110.00	110.00	2,210.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ	แบบเลขที่	11058
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร	เอกสารเลขที่	11058-2021-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7	CONSUMER UNIT (LP)							
	- LP Main : RCBO 63AT 2P 10KA 3W.							
	240/415 VAC จำนวนช่อง 10 ช่อง							
	CB : 16AT 1P 2 ลูก, 20AT 1P 5 ลูก,							
	ELCB 32AT 1P 1 ลูก	ชุด	1.00	4,380.00	4,380.00	500.00	500.00	4,880.00
	รวม (1.4.1)				**50,059.80**		**21,987.00**	**72,046.80**
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	CN1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวกรุหินแกรนิต มีบัวกันน้ำ							
	ขนาด 0.60x4.10x0.85/0.75 ม. + อ่างสแตนเลส							
	แบบหลุมเดี่ยวมีที่พักภาชนะ พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	ชุด	1.00	23,950.00	23,950.00	-	-	23,950.00
	รวม (2.1)				**23,950.00**	-	-	**23,950.00**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ