

ตำบล นานา อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย

[illegible]


นายศิริพงษ์ วิโรจน์ธรรมธร
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
หน่วยงานที่ดำเนินการ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
ประเภทงาน อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย


กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานรื้อถอนอาคารเดิม อาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยา เดิม จำนวน 1 หลัง ประกอบด้วย	70.00	ลบ.ม.	-	-	450.00	31,500.00	31,500.00	รื้อถอนไป
	- งานรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ทั้งหมดประกอบด้วยฐานราก								
	คานคอดิน คาน เสา เป็นต้น	8.00	L.S.	-	-	70.00	560.00	560.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนบันได	12.00	ชุด	-	-	30.00	360.00	360.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนเคเบิลพร้อมสายไฟ	11.00	ชุด	-	-	60.00	660.00	660.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	12.00	ชุด	-	-	100.00	1,200.00	1,200.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนประตูบานเปิดพร้อมกรอบอะลูมิเนียม	62.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,860.00	1,860.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	11.00	ชุด	-	-	40.00	440.00	440.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนกระจกพร้อมกรอบอะลูมิเนียม	3.00	ชุด	-	-	60.00	180.00	180.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนประตูบานไม้	7.87	ตร.ม.	-	-	20.00	157.40	157.40	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนกระเบื้องผนังหลังคากระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนซัดโครงแบบนั่งร้านมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	รื้อถอน
	- งานรื้อถอนอ่างล้างหน้าแบบแขวน	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	
1.2	เจาะสำรวจชั้นดิน	1.00	จุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	




นายสุวัชรดี หินชัยภูมิ

ประธานกรรมการ



นายพงษ์พันธ์ พงษ์พันธ์

กรรมการ



นายศิริพงษ์ วิโรจน์ธรรมธร

กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
หน่วยงานที่ดำเนินการ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
ประเภทงาน อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.3	เสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาดหน้าตัด 22x22 ซม. ยาว 8 ม. รับน้ำหนักปลอดภัย 25-30 ตัน	63.00	ตัน	1,715.80	108,095.40	382.85	24,119.55	132,214.95	
1.4	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	63.00	ตัน	-	-	230.00	14,490.00	14,490.00	
1.5	งานชุดดิน - ถมดิน	51.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	7,242.00	7,242.00	
1.6	งานทรายหยาบอัดแน่น รองพื้น	16.50	ลบ.ม.	841.12	13,878.48	112.00	1,848.00	15,726.48	
1.7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 180 ksc.	2.20	ลบ.ม.	2,700.93	5,942.05	327.00	719.40	6,661.45	
1.8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 240 ksc.	119.00	ลบ.ม.	2,803.74	333,645.06	519.00	61,761.00	395,406.06	
1.9	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	504.00	ตร.ม.	-	-	139.00	70,056.00	70,056.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (คัด 60%)	302.40	ลบ.ฟ.	400.00	120,960.00	-	-	120,960.00	
	- ไม้เครา (คัด 30% ของไม้แบบ)	188.10	ลบ.ฟ.	400.00	75,240.00	-	-	75,240.00	
	- ตะปู	260.00	กก.	44.40	11,544.00	-	-	11,544.00	
1.10	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- SR-24 RB 6 มม.	565.00	กก.	27.64	15,614.59	4.40	2,486.00	18,100.59	
	- SR-24 RB 9 มม.	6,722.00	กก.	26.01	174,819.12	4.40	29,576.80	204,395.92	
	- SR-24 RB 15 มม.	506.00	กก.	31.63	16,002.84	3.60	1,821.60	17,824.44	
	- SR-24 RB 19 มม.	486.14	กก.	31.63	15,374.75	3.60	1,750.10	17,124.85	
	- SR-40 DB 12 มม.	2,858.00	กก.	23.51	67,196.38	3.60	10,288.80	77,485.18	
	- SR-40 DB 16 มม.	692.00	กก.	24.93	17,254.73	3.60	2,491.20	19,745.93	
	- SR-40 DB 20 มม.	1,470.00	กก.	24.91	36,612.63	3.10	4,557.00	41,169.63	

นายสุวิทย์ หินชัยภูมิ
ประธานกรรมการ
นายพงษ์พันธ์ พาระจินทิ
กรรมการ
นายศิริพงษ์ วิจารณ์ธรรมธร
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยา
หน่วยงานที่ดำเนินการ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
ประเภทงาน อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นานาน อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- SR-40 DB 25 มม.	2,032.00	กก.	25.13	51,065.87	3.10	6,299.20	57,365.07	
	- ลวดผูกเหล็ก	350.00	กก.	40.50	14,175.00	-	-	14,175.00	
1.11	งานโครงสร้างหลังคา								
	- H 150x150x7x10 มม.	456.00	กก.	34.17	15,581.52	12.00	5,472.00	21,053.52	
	- C 100x50x20x3.2 มม.	957.00	กก.	31.15	29,810.55	12.00	11,484.00	41,294.55	
	- L 40x40x4 มม.	531.00	กก.	33.10	17,576.10	10.00	5,310.00	22,886.10	
	- เหล็กทางปลาขนาด 75x450x6 มม.	4.00	แผ่น	200.00	800.00	8.50	34.00	834.00	
	- ทาสีกันสนิม	97.00	ตร.ม.	53.17	5,157.49	38.00	3,686.00	8,843.49	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง							1,460,996.61	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์โมเนีย สีธรรมชาติ	1,404.00	แผ่น	14.95	20,989.80	-	-	20,989.80	
	- ครอบบันได	68.00	แผ่น	42.06	2,860.08	24.00	1,632.00	4,492.08	
	- ครอบข้าง	61.00	แผ่น	42.06	2,565.66	24.00	1,464.00	4,029.66	
	- ครอบโป๊งทางมน	2.00	แผ่น	60.75	121.50	24.00	48.00	169.50	
	- ครอบโป๊งปิดजू	1.00	แผ่น	60.75	60.75	24.00	24.00	84.75	
	- ครอบโป๊งปิดชาย	3.00	แผ่น	65.42	196.26	24.00	72.00	268.26	
	- เติ่งชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1"x8" ปิดตอนไม้สำเร็จรูป ขนาด 3/4" x 6"	47.00	แผ่น	185.00	8,695.00	135.00	6,345.00	15,040.00	


นายสุวิทย์ หินชัยภูมิ
ประธานกรรมการ
นายพงษ์พันธ์ พวาระจันทิ
กรรมการ
นายศิริพงษ์ วิโรจน์ธรรมธร
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานอาคารที่ทำการสถานีอุดรวิทยานวิทยา
หน่วยงานที่ดำเนินการ สถานีอุดรวิทยานวิทยา
ประเภทงาน อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นานา อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- ค่าแรงงมหลังคา	117.00	ตร.ม.	-	-	74.00	8,658.00	8,658.00	
	- อุปกรณ์ประกอบมุงหลังคา	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	218.60	ตร.ม.	274.16	59,931.38	82.00	17,925.20	77,856.58	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน เต็มแผ่น	35.00	ตร.ม.	420.00	14,700.00	176.00	6,160.00	20,860.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล.	133.00	ม.	80.00	10,640.00	46.00	6,118.00	16,758.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	250.00	ตร.ม.	60.00	15,000.00	115.00	28,750.00	43,750.00	
	- งานฉาบปูนผนัง	434.00	ตร.ม.	120.00	52,080.00	87.00	37,758.00	89,838.00	
	- งานอุปกรณ์ป้องกัน	11.00	ตร.ม.	220.00	2,420.00	166.00	1,826.00	4,246.00	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	164.00	ตร.ม.	230.00	37,720.00	183.00	30,012.00	67,732.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 8" x 8"	3.00	ตร.ม.	220.00	660.00	166.00	498.00	1,158.00	
	- พื้นขัดหยาบ	146.00	ตร.ม.	-	-	64.00	9,344.00	9,344.00	
	- พื้นขัดมันพร้อมระบบกันซึม	105.00	ตร.ม.	350.00	36,750.00	64.00	6,720.00	43,470.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานระบบสำเร็จรูป ขนาด 3" โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	69.00	ตร.ม.	350.00	24,150.00	112.00	7,728.00	31,878.00	
	- ฝ้าเพดานเพนเจอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ฉาบเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	54.00	ตร.ม.	340.00	18,360.00	112.00	6,048.00	24,408.00	



นายพงษ์พันธ์ พงษ์พันธ์
ประธานกรรมการ

นายพงษ์พันธ์ พงษ์พันธ์
กรรมการ

นายศิริพงษ์ วิโรจน์ธรรม
กรรมการ

ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	งานประติมากรรม								
	- ป.1	3.00	ชุด	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	
	- ป.2	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	- ป.3	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- ป.4	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	งานหน้าต่าง								
	- น.1	14.00	ชุด	3,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	- น.2	3.00	ชุด	2,200.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ห้องน้ำ (ใช้ชนิดเคลื่อนขา)								
	- ตัวชักโครกนั่งราบน้ำร้อนน้ำดำ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00	
	- อ่างล้างมือชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	369.16	738.32	70.00	140.00	878.32	
	- กระเบื้องขนาด 0.40 x 0.50 ม.	2.00	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- หิ้งวางของพลาสติก TF-9257	2.00	ชุด	120.00	240.00	70.00	140.00	380.00	
	- สายชำระพร้อมเสต็ปาล้ว	2.00	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	นายศิริพงษ์ วิจิตรธรรม								

การรวมการ

นายพงษ์พันธุ์ พารละวัฒน์
กรรมการ


ประธานกรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อก่อสร้าง

รายการประมาณราคา งานอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
หน่วยงานที่ดำเนินการ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
ประเภทงาน อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- ชั้นบันไดทำผิวหินขัด	46.00	เมตร	230.00	10,580.00	179.00	8,234.00	18,814.00	
	- จมูกบันไดอะลูมิเนียม	52.00	เมตร	257.00	13,364.00	40.00	2,080.00	15,444.00	
	- ชั้นบันได ค.ส.ล. ผิวหินขัดหยาบ	7.00	เมตร	-	-	40.00	280.00	280.00	
	- ราวบันไดสแตนเลส สูง 1.25 ม.	21.00	เมตร	730.00	15,330.00	161.00	3,381.00	18,711.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีพลาสติก	1,185.00	ตร.ม.	40.00	47,400.00	30.00	35,550.00	82,950.00	
	- สีนํ้ามันพ่น,สีเคลือบเงาไม้	103.00	ตร.ม.	40.00	4,120.00	50.00	5,150.00	9,270.00	
	- สีนํ้ามันทาเหล็ก	52.00	ตร.ม.	40.00	2,080.00	35.00	1,820.00	3,900.00	
	งานอื่นๆ								
	- กระดาษคั้นไม้ก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบเรียบขนาด 0.60 x 3.40 ม. สูง 1.25 ม.	2.00	จุด	3,000.00	6,000.00	1,600.00	3,200.00	9,200.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส สูง 0.90 ม.	37.00	เมตร	620.00	22,940.00	200.00	7,400.00	30,340.00	
	รวมงานอื่นๆ								
	รวมงานสถาปัตยกรรม							785,127.95	
3	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- ดวงโคม FL เปลือย 1-32/36 W	25.00	ชุด	550.00	13,750.00	115.00	2,875.00	16,625.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	16.00	ชุด	120.00	1,920.00	80.00	1,280.00	3,200.00	
	- เต้ารับคู่	22.00	ชุด	115.00	2,530.00	90.00	1,980.00	4,510.00	
	- เดินสาย VAF 2 x 1.5 Sqmm.	120.00	เมตร	9.00	1,080.00	14.00	1,680.00	2,760.00	

 นายพงษ์พันธ์ พงษ์พันธ์พานิช นายศิริพงษ์ วิโรจน์ธรรมธะ
ประธานกรรมการ กรรมการ


กรรมการ


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อสร้าง


รายการประมาณราคา งานอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
หน่วยงานที่ดำเนินการ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
ประเภทงาน อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นานอน อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เติ้นสาย VAF 2 x 2.5 Sq.mm.	235.00	เมตร	14.00	3,290.00	16.00	3,760.00	7,050.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A 24 ช่อง	1.00	ชุด	7,250.00	7,250.00	1,500.00	1,500.00	8,750.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	เหมา	4,417.50	4,417.50	-	-	4,417.50	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า (ใช้ของเดิม)	1.00	ชุด	-	-	-	-	-	กฟภ.
	- ขยายเขตไฟฟ้า (ใช้ของเดิม)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	กฟภ.
	รวมงานระบบไฟฟ้า							52,312.50	
4	งานระบบสุขาภิบาล								
	- บ่อเกรอะ-บ่อซึม	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	- ระบบท่อน้ำดี	1.00	เหมารวม	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
	- ระบบท่อโครก	1.00	เหมารวม	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
	- ตะแกรงกรองผงขนาด 3 " ตักกลั่น	2.00	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาดจุ 1000 ลิตร	6.00	ถัง	2,545.00	15,270.00	-	-	15,270.00	
	- ติดตั้งมิเตอร์ประปา	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	กปภ.
	รวมงานระบบสุขาภิบาล							39,420.00	
5	งานถนน ค.ส.ล.								
	- ถนนคสล.กว้าง 4.00 เมตร 0.15 ซม.	20.00	เมตร	2,228.15	44,563.00	112.00	2,240.00	46,803.00	
	งานถนน ค.ส.ล.							46,803.00	


นายสุวิทย์ ท้องย้อยมี
ประธานกรรมการ


นายพงษ์พันธ์ พงษ์จันทร์
กรรมการ


นายศิริพงษ์ วิจิตรธรรม
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง


รายการประมาณราคา งานอาคารที่ทำการสถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
หน่วยงานที่ดำเนินการ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย
ประเภทผลงาน อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นานาน อำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	- ถึงดับเพลิง	2.00	ถึง	1,900.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	เครื่องปรับอากาศสำนักงาน								รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	เครื่องปรับอากาศสำนักงาน (ชนิดแยกส่วน) ฉลากเบอร์ 5								
	- ขนาด 24000 บีทียู/ชม.	3.00	ชุด	32,200.00	96,600.00	-	-	96,600.00	
	- ขนาด 18000 บีทียู/ชม.	1.00	ชุด	27,200.00	27,200.00	-	-	27,200.00	
	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ + เครื่องปรับอากาศสำนักงาน							127,600.00	


นายสุสดี หิมชัยภูมิ
ประธานกรรมการ


นายพงษ์พันธ์ พาระจันที
กรรมการ


นายนันท์ วัฒนวิธ
นายศิริพงษ์ วิโรจน์ธรรมธร
กรรมการ