

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

งานประเภท ก่อสร้าง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต. กุดบง อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTO R F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	697,754	1.3073		
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	697,753.58	1.3073	912,173.25	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			912,173.25	
เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์					

หมายเหตุ : ราคาวัสดุและแรงงานมาจากแหล่งข้อมูลดังนี้ (กรมบัญชีกลาง , สนง.พาณิชย์จ.หนองคาย จ.กรุงเทพ , สืบราคาจากผู้จำหน่าย)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.2  กรรมการกำหนดราคากลาง
- 6.3  กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต. กุดบง อ.โพนพิสัย จ. หนองคาย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		เป็นเงิน	ค่าแรง ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย						
	งานวางระบบท่อจ่ายน้ำ ท่อประธาน และท่อบริการ										
1	งานร้อยสักริตขวาง,ทุบรีดคอนกรีตตามแนวท่อ ขนาด 1 x 35 เมตร	35.00	ตร.ม.			-	51.00	1,785.00		1,785.00	
2	งานร้อยคอนกรีต หน้า 0.15 ซม.	189.00	ตร.ม.			-	72.00	13,608.00		13,608.00	
3	งานเทคอนกรีต หน้า 0.15 ซม.	14.18	ลบ.ม.			25,515.00	329.00	4,663.58		30,178.58	
4	ท่อ PE PN 6 ขนาด 50 มม.หรือ 1.5"นิ้ว	2,850.00	เมตร			71,250.00	16.00	45,600.00		116,850.00	
5	ท่อ PE PN 6 ขนาด 63 มม.หรือ 2"นิ้ว	5,914.00	เมตร			224,732.00	29.00	171,506.00		396,238.00	
6	ประตูปอลาลัว PE แบบสวมอัด 50 มม. หรือ 1.5 นิ้ว	19.00	ชุด			9,310.00		-		9,310.00	
7	ประตูปอลาลัว PE แบบสวมอัด 63 มม. หรือ 2 นิ้ว	3.00	ชุด			1,770.00		-		1,770.00	
8	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.35 ม.	22.00	บ่อ			7,260.00		-		7,260.00	
9	สามทาง ขนาด 63 มม.หรือ 2"นิ้ว	3.00	อัน			1,440.00		-		1,440.00	
10	สามทางลด ขนาด 63 มม.ลด 50 มม. หรือ 2 นิ้ว ลด 1.5 นิ้ว	19.00	อัน			8,550.00		-		8,550.00	
11	ติดตั้งชุดรัดแยกเกลียวใน 50x1/2"พร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด	195.00	จุด								
	-รัดแยกเกลียวใน ขนาด 50 มม.x1/2"	195.00	อัน			22,425.00	34.50	6,727.50		29,152.50	
	-ข้องอเกลียวนอกท่อ PB ขนาด 20 มม.(1/2")	195.00	อัน			19,890.00	30.60	5,967.00		25,857.00	
	-ท่อ PB ขนาด 20 มม.	195.00	เมตร			6,825.00	10.50	2,047.50		8,872.50	
	ข้องอ 90 PE ขนาด 20 มม.	195.00	อัน			18,135.00		-		18,135.00	
	ขาตั้งมีเตอร์ Angle boll valva (1/2")	195.00	อัน			36,855.00		-		36,855.00	
12	ลวดร้อยซีเมนต์	3.00	ม้วน			330.00		-		330.00	
13	ตะกั่วตีตรา	2.00	ถุง			600.00		-		600.00	
14	หัวอุดปลายท่อ ขนาด 63 มม.หรือ 2 นิ้ว	5	อัน			1,155.00		-		1,155.00	
15	หัวอุดปลายท่อ ขนาด 50 มม.หรือ 1.5 นิ้ว	18	อัน			2,700.00		-		2,700.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต. กุดบง อ.โพธิ์ชัย จ. หนองคาย

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		เป็นเงิน		ค่าแรง ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		2,000.00			-			
16	ฝาครอบตัดน้ำมีเตอร์	20.00	อัน	100.00		2,000.00			-		2,000.00	
17	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	500.00		500.00			-		500.00	
						461,242.00			236,511.58		697,753.58	