แบบ ปร.1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**600,069.30**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**506,952.35**	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**3,750.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,153,533.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:10:59

งานหรือกลุ่มงาน อาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**42,762.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**1,153,533.65**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,153,533.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:10:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- งานถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้าง	90.000	ลบ.ม.	186.92	16,822.80	25.00	2,250.00	19,072.80	
	- งานขุดดิน/ถมกลับ	42.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	6,426.00	6,426.00	
	- ทรายหยายบดอัดแน่น	12.000	ลบ.ม.	654.21	7,850.52	112.00	1,344.00	9,194.52	
	- คอนกรีตหยาบ	1.000	ลบ.ม.	1,775.00	1,775.00	427.00	427.00	2,202.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	42.000	ลบ.ม.	1,975.00	82,950.00	421.00	17,682.00	100,632.00	
	- เหล็ก DB 16 มม. SD 30	1,771.000	กก.	22.28	39,457.88	3.90	6,906.90	46,364.78	
	- เหล็ก DB 12 มม. SD 30	296.000	กก.	21.78	6,445.40	4.90	1,450.40	7,895.80	
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	1,057.000	กก.	22.92	24,226.44	4.90	5,179.30	29,405.74	
	- เหล็ก RB 6 มม.SR 24	395.000	กก.	24.41	9,640.37	4.90	1,935.50	11,575.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	105.000	กก.	31.51	3,308.55	0.00	0.00	3,308.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	222.000	ตร.ม.	433.98	96,343.56	0.00	0.00	96,343.56	
	- ไม้ค้ำยัน	58.000	ต้น	30.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	222.000	ตร.ม.	0.00	0.00	144.00	31,968.00	31,968.00	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	25.000	ท่อน	680.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	80.000	ท่อน	1,205.00	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00	
	- เหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม.	23.000	ท่อน	1,450.00	33,350.00	0.00	0.00	33,350.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.20 ม. พร้อมอุปกรณ์	18.000	ชุด	250.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- ค่าเชื่อมประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	4,282.000	กก.	0.00	0.00	14.00	59,948.00	59,948.00	
	- ค่าทาสีโครงหลังคาเหล็ก	222.000	ตร.ม.	66.44	14,749.68	36.00	7,992.00	22,741.68	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,829.44	456,560.20	1,350.60	143,509.10	600,069.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	490.000	แผ่น	57.94	28,390.60	0.00	0.00	28,390.60	
	- ครอบสันลอนคู่	80.000	ชิ้น	63.55	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	
	- ครอบสามทาง	2.000	ชิ้น	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- ครอบหางมน	4.000	ชิ้น	63.55	254.20	0.00	0.00	254.20	
	- สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่	500.000	ตัว	2.50	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- สกรูยึดครอบสัน	100.000	ตัว	2.50	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	60.000	ม.	130.00	7,800.00	46.00	2,760.00	10,560.00	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60/แผ่น	100.000	แผ่น	15.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	201.000	ตร.ม.	0.00	0.00	51.00	10,251.00	10,251.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง/ผิวผนัง								
	- งานผนังก่ออิฐแดงเต็มแผ่น	16.000	ตร.ม.	682.81	10,924.96	166.00	2,656.00	13,580.96	
	- งานผนังก่ออิฐแดงครึ่งแผ่น	113.000	ตร.ม.	341.40	38,578.20	91.00	10,283.00	48,861.20	
	- เสาเอ็น/ทับหลัง คสล.	130.000	ม.	88.74	11,536.20	51.00	6,630.00	18,166.20	
	- ผิวผนังฉาบปูนผิวเรียบ	258.000	ตร.ม.	94.81	24,460.98	96.00	24,768.00	49,228.98	
	- บัวเชิงผนัง คสล. ขนาดความกว้าง 0.10 ม.	54.000	ม.	80.00	4,320.00	62.00	3,348.00	7,668.00	
	งานผิวพื้น								
	- ผิวพื้น คสล ปูกระเบื้องแกรนิโต้ ขนาด 24"*24" ชนิดผิวขัดมันยาแนวด้วยปูนซีเมนต์ยาแนวผสมสีกลมกลืนกับกระเบื้อง	119.000	ตร.ม.	482.33	57,397.27	221.00	26,299.00	83,696.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผิวพื้น คสล ผสมน้ำยากันซึมปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 24"*24" ชนิดสีเรียบผิวด้านยาแนวด้วยปูนซีเมนต์ยาแนวผสมสีกลมกลืนกับกระเบื้อง	78.000	ตร.ม.	484.88	37,820.64	221.00	17,238.00	55,058.64	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี	119.000	ตร.ม.	216.78	25,796.82	77.00	9,163.00	34,959.82	
	- ฝ้าเพดานภายนอกแบบระบายอากาศ โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี	78.000	ตร.ม.	203.50	15,873.00	77.00	6,006.00	21,879.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- หน้าต่าง น.1 (ตามแบบ)	8.000	ชุด	8,700.00	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
	- ประตู ป.1 (ตามแบบ)	4.000	ชุด	3,972.87	15,891.48	103.00	412.00	16,303.48	
	งานทาสีอาคาร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีภายในอาคาร	248.000	ตร.ม.	31.00	7,688.00	31.00	7,688.00	15,376.00	
	- งานทาสีภายนอกอาคาร	207.000	ตร.ม.	37.00	7,659.00	35.00	7,245.00	14,904.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	15,816.16	372,205.35	1,328.00	134,747.00	506,952.35	
3	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	- ถังดับเพลิง(มอก.)แบบผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์	1.000	ถัง	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 2 ดวง จ่ายไฟอัตโมมัติ สำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชม.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	150.00	150.00	2,650.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	3,600.00	3,600.00	150.00	150.00	3,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- โคมไฟฟ้าพร้อมหลอด LED 2x36 วัตต์	12.000	ชุด	890.00	10,680.00	154.00	1,848.00	12,528.00	
	- โคมไฟฟ้าพร้อมหลอด LED 1x36 วัตต์	8.000	ชุด	420.00	3,360.00	138.00	1,104.00	4,464.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า คอนซูมเมอร์ยูนิช 6 ช่อง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	900.00	900.00	3,400.00	
	- สวิทซ์ไฟฟ้า	3.000	ชุด	170.00	510.00	90.00	270.00	780.00	
	- เต้ารับชนิดมีสายดิน มีม่านนิรภัย	12.000	ชุด	170.00	2,040.00	80.00	960.00	3,000.00	
	- งานเดินสายและติดตั้งจุดเต้ารับคู่มีกราวด์ (ร้อยท่อ PVC)	12.000	จุด	232.00	2,784.00	193.00	2,316.00	5,100.00	
	- งานเดินสายและติดตั้งจุดแสงสว่าง (ร้อยท่อ PVC ไม่รวมโคม)	20.000	ชุด	159.00	3,180.00	143.00	2,860.00	6,040.00	
	- สายเมนต์ไฟฟ้าเข้าอาคาร(ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตร.มม.)	100.000	ม.	54.50	5,450.00	20.00	2,000.00	7,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.1

ค่างานต้นทุน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,595.50	30,504.00	1,718.00	12,258.00	42,762.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,153,533.65**	

กรมบัญชีกลาง

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ค่าจัดหาและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ**								
	1.1 ค่าจัดหาและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	1.000	1 ป้าย	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่าค่าจัดหาและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	-	-		1,500.00		0.00	1,500.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ				**1,500.00**		**0.00**	**1,500.00**	

ทรงชัย มุคุระ
06 พฤศจิกายน 2569 09:10:56

แบบ ปร.2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:10:56

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ**	**1,153,533.65**	**1.3046**	**1,504,899.99**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,504,899.99**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,405.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,504,899.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:11:01

งานหรือกลุ่มงาน อาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,504,899.99**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 160.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,405.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,504,899.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:11:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

ทรงชัย มุคุระ
(ทรงชัย มุคุระ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชาญ พนม
(พิชาญ พนม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ วิหก
(จิรศักดิ์ วิหก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงชัย มุคุระ
06 พฤศจิกายน 2569 09:11:01

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

แบบ ปร. 1 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:11:01

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	ค่าจัดหาและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ	1,500.00	105.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		1,500.00	105.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:10:56

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

(ทรงชัย มุคุระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิชาญ พนม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จิรศักดิ์ วิหก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:10:56

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

ทรงชัย มุคุระ

(ทรงชัย มุคุระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชาญ พนม

(พิชาญ พนม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ วิหก

(จิรศักดิ์ วิหก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:11:01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**อาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ จำนวน 1.000 หลังละ 1,504,899.99 บาท**	**1,504,899.99**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**1,605.00**	

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:11:07

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

สรุป			
	ราคากลาง	**1,506,504.99**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนหกพันห้าร้อยสี่บาทเก้าสิบเก้าสตางค์ .....)		

ทรงชัย มุคุระ

06 พฤศจิกายน 2569 09:11:07

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ โรงเรียนอนุบาลหนองทะเลสุขคุณากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2569

ทรงชัย มุคุระ

(ทรงชัย มุคุระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชาญ พนม

(พิชาญ พนม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรศักดิ์ วิหก

(จิรศักดิ์ วิหก)

กรรมการกำหนดราคากลาง