



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
เรื่อง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า
๒,๕๐๐ วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำแปลงเกษตรกร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่ กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางในการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุด กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำแปลงเกษตรกร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสมพล มาโยธา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ พร้อมระบบกระจายน้ำ แปลงเกษตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๘๖,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

งานขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

- ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิ้ว ท่อกรุบ่อใช้ท่อ PCV เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ความลึกไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร หรือเจาะให้ได้ความลึกตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างจนสามารถได้ปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อระบบการผลิตหรือเหมาะสมกับเครื่องสูบน้ำ

- ทำการเทคอนกรีตรอบบริเวณปากบ่อบาดาลขนาดกว้าง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร เสริมด้วยเหล็กตะแกรงไวเมชขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร ขนาดลวด ๔ มิลลิเมตร

งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์

- ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์กำลังการผลิตไฟฟ้าขนาดรวมไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ ชนิดผลึก Silicon แบบ Monocrystalline จำนวน ๑ งาน

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Summersible pump) ชนิดใช้สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง (ไฟ DC.) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ วัตต์ หรือมีปริมาตรการสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือให้เหมาะสมกับปริมาณการไหลของน้ำในบ่อบาดาล

ก่อสร้างหอดึงสูงพร้อมระบบกระจายน้ำ

- ก่อสร้างหอดึงสูงโครงสร้างเหล็ก ถังน้ำไฟเบอร์กลาสความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

- งานวางท่อส่งน้ำ กระจายน้ำในไร่นาและแปลงเกษตร รายละเอียดตามแบบแปลน (ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ อบต.โพธิ์ทองกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕๘๖,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ รายการประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอภิชาติ คงทิพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

๒. น.ส.เนตรนภา ไชยถา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็น กรรมการ

๓. นายพงษ์นเรศ พลามัน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็น กรรมการและเลขานุการ