

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สถานที่ ขอย ๑๗ (หมู่บ้านร่มรื่น) บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่

๓. วงเงินงบประมาณ ๗๖๗,๓๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๙.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๗.๐๔ ตารางเมตร และก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 เม.ย. 2569 เป็นเงิน ๘๘๔,๔๘๓.๙๘ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๖.๒ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์กรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๖.๓ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา จากกรมบัญชีกลาง

๖.๔ ราคาค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๔๗ ตัน)

จากกรมบัญชีกลาง

๖.๕ ระยะเวลาขนส่งจากแหล่ง กรุงเทพ ถึงโรงผสม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่

๖.๖ ระยะเวลาขนส่งจากแหล่ง โรงโม่หิน ถึงโรงผสม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสาร์ภี จังหวัดเชียงใหม่

๖.๗ ราคางานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ ๑ (Yellow & White) (๒ มิลลิเมตร)

๖.๘ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

เดือนเมษายน ๒๕๖๙

๖.๙ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐพล สุธธศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรัฐ เมฆคนอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายธนบัตร ปวงคำคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพล สุธธศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรัฐ เมฆคนอง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอาเวอร์เลย์) ขนาดหนา 0.05 เมตร จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 229.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,517.04 ตารางเมตร และก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดหนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งราง

เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

สถานที่ ซอย 17 (หมู่บ้านร่มรื่น) บ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ราคามันดินเซล 43.00 - 43.99 บาท/ลิตร

ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคำคง

วันที่ 21 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานรื้อถอน	144.00	ตร.ม.	120.08	17,291.52	1.3642	163.81	23,589.09
1	รื้อถอนผิวจราจรเดิม คสล. หนา 0.15 ม.							
1	งานผิวทาง	43.20	ลบ.ม.	379.55	16,396.56	1.3642	517.78	22,368.19
1	งานหินคลุกบดอัดแน่น							
1	งานผิวทาง	1,517.04	ตร.ม.	18.64	28,277.63	1.3642	25.43	38,576.34
1	Tack Coat	288.00	ตร.ม.	35.73	10,290.24	1.3642	48.74	14,037.95
2	Prime Coat	1,805.04	ตร.ม.	305.96	552,270.04	1.3642	417.39	753,406.79
3	Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm							
3	งานติดตั้งราง							
1	ติดตั้งรางจราจรสีขาว (ด้านข้าง)	90.90	ตร.ม.	262.13	23,827.62	1.3642	357.60	32,505.64
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น								884,483.98


(นายธนบัตร ปวงคำคง)


นายช่างโยธา


ผลรวมต่างงานต้นทุนก่อสร้างทาง	=	648,353.60 บาท
ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	- บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
เมื่อแทนสูตรได้เป็นจำนวนเงิน		884,483.98 บาท
ค่าผันผวนคิด 10 เปอร์เซ็นต์	-	บาท
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		884,483.98 บาท

ขนาดหรือเนื้อที่
เฉลี่ยราคา (จำนวนเต็ม)
1,805.04 ตร.ม.
490.01 บาท/ตร.ม.

(ตัวอักษร) แปลงและแปลหนังสือพร้อมแปลสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์


.....
(นายณัฐพล สุทธิศิลป์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



.....
(นายณัฐพล เมฆคณอง)
นายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธา
กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

.....
(นางณัฐพล เนียมศิริรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ
.....
(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

อนุมัติ

.....
(นางวิมลรัก ตนะเชื้อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล