แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานสะพาน							
1	1.1 เสาเข็ม คอร. 0.40x0.40x21.00 ม.	ต้น	16.000	24,885.54	398,168.64	1.3642	33,948.85	543,181.65
2	1.2 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม คอร. - 0.40 x 0.400 ม.	ต้น	16.000	359.00	5,744.00	1.3642	489.74	7,835.96
3	1.3 ไม้ Ø 6" x 6.00 ม.	ท่อน	160.000	362.00	57,920.00	1.3642	493.84	79,014.46
4	1.4 Bolt Ø 12 x 400 มม.	ท่อน	228.000	10.14	2,311.92	1.3642	13.83	3,153.92
5	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	37.116	2,928.00	108,675.64	1.3642	3,994.37	148,255.30
6	1.6 ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	305.120	517.15	157,792.80	1.3642	705.49	215,260.93
7	1.7 ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	76.280	24.73	1,886.40	1.3642	33.73	2,573.42
8	1.8 เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	.042	27,850.00	1,169.70	1.3642	37,992.97	1,595.70
9	1.9 เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	.655	27,100.00	17,750.50	1.3642	36,969.82	24,215.23
10	1.10 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	2.644	26,200.00	69,272.80	1.3642	35,742.04	94,501.95
11	1.11 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	.458	26,000.00	11,908.00	1.3642	35,469.20	16,244.89
12	1.12 เหล็ก DB 25 มม.	ตัน	1.465	25,600.00	37,504.00	1.3642	34,923.52	51,162.95

ประเทือง กันธสมาส

14 พฤษภาคม 2569 09:32:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	1.13 ลวดผูกเหล็ก	กก.	105.260	25.83	2,718.86	1.3642	35.23	3,709.06
14	1.14 Plank Girder Span 12.00 ม. (ตัวริม)	ตัว	2.000	36,903.33	73,806.66	1.3642	50,343.52	100,687.04
15	1.15 Plank Girder Span 12.00 ม. (ตัวกลาง)	ตัว	7.000	32,831.88	229,823.16	1.3642	44,789.25	313,524.75
16	1.16 คอนกรีต Topping 240 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	18.770	2,891.60	54,275.33	1.3642	3,944.72	74,042.40
17	1.17 แอสฟัลท์เปเปอร์	ม้วน	1.000	900.00	900.00	1.3642	1,227.78	1,227.78
18	1.18 กระดาษชานอ้อย	แผ่น	5.000	950.00	4,750.00	1.3642	1,295.99	6,479.95
19	1.19 งานทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	45.600	73.40	3,347.04	1.3642	100.13	4,566.03
20	1.20 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1.5 นิ้ว	ท่อน	1.000	730.80	730.80	1.3642	996.95	996.95
	2. งานทางเชื่อมคอสะพาน Approach Slab							
21	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	99.230	679.31	67,407.93	1.3642	926.71	91,957.89
22	2.2 งานลูกรังอัดแน่น	ลบ.ม.	42.530	689.31	29,316.35	1.3642	940.35	39,993.36
23	2.3 งานหินคลุกอัดแน่น	ลบ.ม.	28.350	844.32	23,936.47	1.3642	1,151.82	32,654.13
24	2.4 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	14.180	627.82	8,902.48	1.3642	856.47	12,144.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	2.5 คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc.(แท่งลูกบาศก์)	ลบ.ม.	50.330	3,349.00	168,555.17	1.3642	4,568.70	229,942.96
26	2.6 ไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	23.400	517.15	12,101.31	1.3642	705.49	16,508.60
27	2.7 ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	5.850	24.73	144.67	1.3642	33.73	197.35
28	2.8 เหล็กเสริม RB 9 มม.	ตัน	.815	27,100.00	22,086.50	1.3642	36,969.82	30,130.40
29	2.9 เหล็กเสริม DB 16 มม.	ตัน	1.243	26,000.00	32,318.00	1.3642	35,469.20	44,088.21
30	2.10 เหล็กเสริม DB 25	ตัน	4.186	25,600.00	107,161.60	1.3642	34,923.52	146,189.85
31	2.11 ลวดผูกเหล็ก	กก.	124.870	25.83	3,225.39	1.3642	35.23	4,400.07
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							20,000.00
	4. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							20,000.00
							รวมราคากลาง	2,380,437.90

ประเทือง กันธสมาส

14 พฤษภาคม 2569 09:32:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองถ้ำตะบัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเทือง กันธสมาส
(ประเทือง กันธสมาส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยณรงค์ บ่อน้ำเชี่ยว
(ชัยณรงค์ บ่อน้ำเชี่ยว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ สุขสุวรรณ
(สมศักดิ์ สุขสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเทือง กันธสมาส

14 พฤษภาคม 2569