

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.33003 สายซอยหลังเขา หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้วยป่า ตำบลป่าแกบ่อหิน ฝัวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,837.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,185.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอู่่งหว่า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,225.000	1.92	2,352.00	1.3683	2.62	3,218.24
2	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	10,103.500	12.47	125,990.64	1.3683	17.06	172,392.99
3	1.3 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 1.3.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,028.000	284.39	292,352.92	1.3683	389.13	400,026.50
4	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,834.500	36.01	66,060.34	1.3683	49.27	90,390.36

สวัสดี หลงหา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.33003 สายซอยหลังเขา หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้วยบ่า ตำบลป่าแกบ่อหิน ฝัวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,837.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,185.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 3.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,186.030	291.80	637,883.55	1.3683	399.26	872,816.06
6	3.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	459.250	1,468.16	674,252.48	1.3683	2,008.88	922,579.66
7	3.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 3.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	183.700	178.15	32,726.15	1.3683	243.76	44,779.19
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.33003 สายซอยหลังเขา หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้วยบ่า ตำบลป่าแกบ่อหิน พิจิตร จ.พิจิตร ระยะทาง 5.00 เมตร ยาว 1,837.00 เมตร
หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,185.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,185.000	434.20	3,988,127.00	1.3683	594.11	5,456,954.17
9	4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	180.000	272.04	48,967.20	1.3683	372.23	67,001.81
10	4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	735.000	131.05	96,321.75	1.3683	179.31	131,797.05
11	4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,837.000	67.36	123,740.32	1.3683	92.16	169,313.87
	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จำ่งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.33003 สายซอยหลังเขา หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้วยบ่า ตำบลป่าแกบ่ฮิน ฝัวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,837.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,185.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่ฮิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่ฮิน/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่ฮิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	8.000	1,537.83	12,302.64	1.3683	2,104.21	16,833.70
13	5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	34.000	2,174.08	73,918.72	1.3683	2,974.79	101,142.98
14	5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	27.000	3,689.41	99,614.07	1.3683	5,048.21	136,301.93
15	5.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	EACH	1.000	5,996.79	5,996.79	1.3683	8,205.40	8,205.40
	5.4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	5.4.1.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม							
	5.4.1.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - 1.00 M.)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.33003 สายซอยหลังเขา หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้วยบ่า ตำบลป่าแกบ่อหิน ฝัวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,837.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,185.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอู่่งหว่า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
16	5.4.1.1.2 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2- 1.00 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 2 - 1.00 M.) 6. งานป้ายจราจรและสัญญาณจราจร	EACH	1.000	9,799.40	9,799.40	1.3683	13,408.51	13,408.51
17	6.1 ไฟกระพริบ + บ1 ป้ายบังคับหยุด	ชุด	2.000	17,020.00	34,040.00	1.3683	23,288.46	46,576.93
18	6.2 ต-75 ป้ายเตือนทางแยกทางเอก	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3683	4,077.53	8,155.06
19	6.3 งานป้ายบอกชื่อซอยตามรูปแบบรายการ	ชุด	2.000	20,000.00	40,000.00	1.3683	27,366.00	54,732.00
รวมราคากลาง								8,716,626.41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.33003 สายซอยหลังเขา หมู่ที่ 2 บ้านคลองห้วยบ่า ตำบลป่าแกบ่อหิน พิจิตร 5.00 เมตร ยาว 1,837.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ไหลทางข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,185.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน/องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแกบ่อหิน

สวัสดี หลงหา

(สวัสดี หลงหา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกวัฒน์ แก้วกุก

(เอกวัฒน์ แก้วกุก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิทย์ อนุพงศ์

(สุวิทย์ อนุพงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สวัสดี หลงหา

14 กันยายน 2569