แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.111-001 สายบ้านนาแอง หมู่ที่ 3-บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 45 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์/องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	2.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	9,600.000	17.28	165,888.00	1.3584	23.47	225,342.25
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	480.000	689.85	331,128.00	1.3584	937.09	449,804.27
3	3.2 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	240.000	85.17	20,440.80	1.3584	115.69	27,766.78
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
4	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,600.000	486.84	4,673,664.00	1.3584	661.32	6,348,705.17
5	4.2]รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	90.000	132.32	11,908.80	1.3584	179.74	16,176.91

กนิษฐา พันธ์หนอง

02 พฤศจิกายน 2569 11:59:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.111-001 สายบ้านนาแอง หมู่ที่ 3-บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 45 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์/องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,824.000	54.85	100,046.40	1.3584	74.50	135,903.02
7	4.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,600.000	54.74	87,584.00	1.3584	74.35	118,974.10
	5. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							3,111,000.00
							รวมราคากลาง	10,433,672.50

กนิษฐา พันธ์หนอง

02 พฤศจิกายน 2569 11:59:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.111-001 สายบ้านนาแอง หมู่ที่ 3-บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,600.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 45 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์/องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์

กนิษฐา พันธ์หนอง
(กนิษฐา พันธ์หนอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประภาพร หงษ์โพธิ์	**อภิรัฐ อเวรา**	**สาวิตรี แก้วเชียงหวาง**
(ประภาพร หงษ์โพธิ์)	**(อภิรัฐ อเวรา)**	**(สาวิตรี แก้วเชียงหวาง)**
กรรมการกำหนดราคากลาง	**กรรมการกำหนดราคากลาง**	**กรรมการกำหนดราคากลาง**
เสกสิทธิ์ แสงบัวท้าว	**พิษณุ นามวงศ์**	**ปกรณ์ กองแก้ว**
(เสกสิทธิ์ แสงบัวท้าว)	**(นายพิษณุ นามวงศ์)**	**(ปกรณ์ กองแก้ว)**
กรรมการกำหนดราคากลาง	**กรรมการกำหนดราคากลาง**	**กรรมการกำหนดราคากลาง**

กนิษฐา พันธ์หนอง
02 พฤศจิกายน 2569