

สรุปบัญชีรายละเอียดประมาณราคา

แบบ ปร.๕(ก)

งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะเจอชั้นน้ำดี พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้น้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแท้งค์ศูนย์บริการเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบแค อำเภอมะนัง จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลมาบแค

แบบ ปร.๕ (ก) ที่แนบ

จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
๑	งานเจาะบ่อบาดาล	๖๖๖,๓๑๐.๐๐		๖๖๖,๓๑๐.๐๐	
๒	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	๕๖,๑๔๕.๔๐	๗%	๖๐,๐๗๕.๕๘	
๓	งานกลบบ่อบาดาลเดิม	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐	
๔	งานครุภัณฑ์	๗๕,๐๐๐.๐๐		๗๕,๐๐๐.๐๐	
๕	ค่าธรรมเนียม	๑,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐	
รวมราคาค่าก่อสร้าง				๘๑๗,๓๘๕.๕๘	
(แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)				๘๑๗,๓๐๐.๐๐	**
สรุปราคาค่าก่อสร้าง					

คณะกรรมการกำหนดราคา

.....ประธานกรรมการ

(นายคิมหันต์ เพียรพวงพันธ์)

.....กรรมการ

(นายสิทธิโชค มธุรส)

.....กรรมการ

(นายนิคม โชติชัย)

ประมาณราคา

.....

(นายสิทธิโชค มธุรส)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่นที่...๑.../..๒....

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ	ชุดเจาะบ่อบาดาล Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะเจอชั้นน้ำดี พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้น้ำ		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณแห่งศึกษณ์บริการเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลมาบแค		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
วันที่	๒๒ มกราคม ๒๕๖๗		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
๑	งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว								
	ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ม.								
	- งานชุดเจาะบ่อบาดาล								
	- เจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อเคลือบสังกะสี BS-M								
	มอก.๒๗๗-๒๕๒๒ ขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า								
	๒๓๐ ม.หรือจนกว่าจะเจอชั้นน้ำดี	๒๓๐.๐๐	เมตร	๒,๘๘๗.๐๐	๖๖๖,๓๓๐.๐๐	-	-	๖๖๖,๓๓๐.๐๐	
๒	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี BS-M มอก.๒๗๗-๒๕๒๒								
	ขนาด Ø ๓ นิ้ว	๑๓.๐๐	ท่อน	๑,๙๕๒.๐๐	๒๕,๕๖๖.๐๐	-	-	๒๕,๕๖๖.๐๐	
	-ข้อต่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø ๓ นิ้ว	๑๒.๐๐	อัน	๑๕๕.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐	-	-	๑,๘๖๐.๐๐	
	-ซีควาล์ว (ทองเหลือง) ขนาด Ø ๓ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๓,๐๖๙.๐๐	๓,๐๖๙.๐๐	-	-	๓,๐๖๙.๐๐	
	-ประตุน้ำ (ทองเหลือง) ขนาด Ø ๓ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๕,๑๒๐.๐๐	๕,๑๒๐.๐๐	-	-	๕,๑๒๐.๐๐	
	-ยูนิเวน (เหล็ก) ขนาด Ø ๓ นิ้ว	๑.๐๐	อัน	๕,๗๗๗.๐๐	๕,๗๗๗.๐๐	-	-	๕,๗๗๗.๐๐	
	-มิเตอร์น้ำ (เหล็ก) ขนาด Ø ๓ นิ้ว ระบบมาตรน้ำระบบแม่เหล็ก	๑.๐๐	ตัว	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐			๑๑,๐๐๐.๐๐	
	- หน้างานปากท่อ ขนาด Ø ๖ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง			-	๔๗,๓๔๐.๐๐	-	-	๔๗,๓๔๐.๐๐	

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงาน	ชุดเจาะบ่อบาดล ๑ ๖ นิว ความลึกไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร หรือจนกว่าจะเจอชั้นน้ำดี พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้	แบบเลขที่
ชื่อโครงการ	บริเวณแห่งคณคณบริการท่า หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	
สถานที่ก่อสร้าง		

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของงาน	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗	หน่วย : บาท
คำนวณราคากลางโดย	พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้		

[illegible]

๘๘ (นายนิคม โชติชัย)

นายสิทธิโชค มธรส

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสทชเขต มุ่งผล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง