แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยทุ่งจิก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานพื้นทางและรองพื้นทาง 1.1 งานรื้อย้าย 1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	371.000	20.33	7,542.43	1.3821	28.09	10,424.39
	1.2 งานพื้นทางและไหล่ทาง 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2	1.2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	112.000	293.38	32,858.56	1.3821	405.48	45,413.81

จีรวัฒน์ คุณวุฒิ

04 พฤศจิกายน 2569 16:32:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยทุ่งจิก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3	1.2.1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	58.000	650.42	37,724.36	1.3821	898.94	52,138.83
	1.2.1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	1.2.1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	13.000	935.25	12,158.25	1.3821	1,292.60	16,803.91
	1.2.1.4 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
5	1.2.1.4.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	11.000	333.82	3,672.02	1.3821	461.37	5,075.09
	2. งานผิวทาง							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยทุ่งจิก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	258.000	522.04	134,686.32	1.3821	721.51	186,149.96
7	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	24.300	122.92	2,986.95	1.3821	169.88	4,128.26
8	2.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	92.500	66.95	6,192.87	1.3821	92.53	8,559.16
	3. งานระบบระบายน้ำ							
9	3.1 วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.40 เมตร ชั้น SN.6	เมตร	96.000	3,491.39	335,173.44	1.3821	4,825.45	463,243.21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยทุ่งจิก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.2 ทรายหยาบถมหลังท่อ	ลบ.ม.	83.000	798.55	66,279.65	1.3821	1,103.67	91,605.10
	3.3 รางวี คสล. กว้าง 1.07 เมตร							
11	3.3.1 รางวี คสล. กว้าง 1.07 เมตร	เมตร	92.500	966.14	89,367.95	1.3821	1,335.30	123,515.44
	3.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.4.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	3.4.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLES)							
12	3.4.1.1.1 บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาด 0.40 ม.	บ่อ	9.000	18,937.11	170,433.99	1.3821	26,172.97	235,556.81
13	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	68.10	68.10	1.3821	94.12	94.12
	5. งานอื่นๆ							
	5.1 งานทดสอบวัสดุ							

จีรวัฒน์ คุณวุฒิ

04 พฤศจิกายน 2569 16:32:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยทุ่งจิก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	5.1.1 การทดสอบเหล็ก	เมตร	12.000	60.00	720.00	1.3821	82.92	995.11
15	5.1.2 การทดสอบคุณสมบัติของดิน Soaked CBR.	ตัวอย่าง	4.000	250.00	1,000.00	1.3821	345.52	1,382.10
16	5.1.3 การทดสอบความหนาแน่นในสนาม	จุด	4.000	150.00	600.00	1.3821	207.31	829.26
17	5.1.4 การทดสอบแรงอัดของคอนกรีต	ก้อน	18.000	50.00	900.00	1.3821	69.10	1,243.89
	5.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์							
18	5.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์	แผ่น	1.000	500.00	500.00	1.3821	691.05	691.05
							รวมราคากลาง	1,247,849.50

จีรวัฒน์ คุณวุฒิ

04 พฤศจิกายน 2569 16:32:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ สายซอยทุ่งจิก 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองชุมพร/เทศบาลเมืองชุมพร

จีรวัฒน์ คุณวุฒิ
(จีรวัฒน์ คุณวุฒิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รุ่งทิพย์ ครุฑปักษี
(รุ่งทิพย์ ครุฑปักษี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทรงภพ พันธุ์วิชาติกุล
(ทรงภพ พันธุ์วิชาติกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จีรวัฒน์ คุณวุฒิ
04 พฤศจิกายน 2569