

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

งานก่อสร้าง	แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.60 ตร.ม		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา		
หน่วยงาน	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา		
แบบเลขที่	แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน จำนวน.....แผ่น		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ,ปร.5 และ ปร.6 ทั้งหมด			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566			
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน	557,300.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่าย	-	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	557,300.00	
สรุป	(ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)		

ตามคำสั่งที่...113../2566 ลงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม 2566

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(.....**(นายสัญญา สันตะและ)**.....)

(นายรุสลิ เจ๊ะแต)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายศราวุธ อาคัน)

(.....**(นายมานะชุกี อารง)**.....)

ตำแหน่ง.....ครู..

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมัสลิ ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูบิง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ประเภทงาน อาคาร แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.60 ตร.ม					
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา					
หน่วยงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา					
แบบเลขที่ แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน จำนวน.....แผ่น					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566					
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ส่วนที่ 1 ค้างงานต้นทุน	405,968.33	1.3074	530,762.99	อ.เมือง 32.00-32.99
	(แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน)				บาท/ลิตร
					ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
	เงื่อนไข				ประมาณ 18 กม.
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			530,762.99	
	(มติครม.เมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)			26,538.14	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			557,301.13	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			557,300.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 129.60 ตร.ม
เฉลี่ยราคาประมาณ 4,300.15 บาท/ตร.ม
ระยะเวลาก่อสร้าง60..... วัน/จำนวน1.... งวด

ตามคำสั่งที่...113../2566 ลงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม 2566
เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสัญญา สันตะแสง)

(นายรุสลี เจ๊ะแต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ตำแหน่ง.....ครู..

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายศราวุธ อาตัน)

(นายมนะวุฒิ อรรถ)

ตำแหน่ง.....ครู..

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมีศักดิ์ ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

.แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน จำนวน..... แผ่น

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	รวม	-	-	-	-	-	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	รวม	-	283,578.31	-	61,879.02	345,457.33	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	-	รวม	-	-	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	รวม	-	49,256.00	-	11,255.00	60,511.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	รวม	-	-	-	-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	-	รวม	-	-	-	-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				332,834.31		73,134.02	405,968.33	
	กลุ่มงานที่2								
1	งานความรู้จัดทำหรือสั่งทำ	-	รวม	-	-	-	-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-	-	-	-	
	กลุ่มงานที่3								
1	งานภูมิทัศน์	-	รวม	-	-	-	-	-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-	-	-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					332,834.31	-	73,134.02	405,968.33	

ลงชื่อ

ผู้คำนวณราคา

แผ่นที่ 1/3

รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน จำนวน..... แผ่น รายการที่

พ.ศ. 2566

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

10

เดือนสิงหาคม

แผนราคาก่อสร้าง แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานฉาบเรียบแผ่นยิปซัม หนา 9 มม	212.00	ตร.ม.	362.08	76,760.96	รวมค่าแรง	-	76,760.96	
	สีน้ำอะคริลิกฝ้าเพดาน	212.00	ตร.ม.	34.85	7,388.20	30.00	6,360.00	13,748.20	
	รวมงานข้อ 2.1		-	-	84,149.16	-	6,360.00	90,509.16	
2.2	งานพื้น								
	งานทคอนกรีตพื้น 1:2:4	12.00	ลบ.ม	1,865.00	22,380.00	436.00	5,232.00	27,612.00	
	เหล็ก WM Ø 4 มม.@0.25x0.25 #	120.00	ตร.ม	24.30	2,916.00	5.00	600.00	3,516.00	
	งาน พ 1 ปูกระเบื้องเซรามิค 0.60x0.60	116.25	ตร.ม.	817.16	94,994.85	222.00	25,807.50	120,802.35	
	งาน พ 2 ท้องน้ำ	3.75	ตร.ม.	251.37	942.64	184.00	690.00	1,632.64	
	งานราวระเบียน	17.50	เมตร	2,000.00	35,000.00	รวมค่าแรง	-	35,000.00	
	รวมงานข้อ 2.2		-	-	156,233.49	-	32,329.50	188,562.99	
2.3	งานผนัง								
	ผนัง 2 ปูกระเบื้องผนังท่อน้ำ 12x12	12.88	ตร.ม	394.81	5,085.15	189.00	2,434.32	7,519.47	
	รวมงานข้อ 2.3		-	-	5,085.15	-	2,434.32	7,519.47	
2.4	งานทาสี								
	ทาสีน้ำอะคริลิค	499.24	ตร.ม.	34.85	17,398.51	30.00	14,977.20	32,375.71	
	รวมงานข้อ 2.5				17,398.51		14,977.20	32,375.71	
2.5	งานเบ็ดเตล็ด-งานอื่นๆ								
	ฝาผนังไม้แฉกร้านลาดอาคาร (ด้านหน้า+หลัง+ด้านข้าง 2 ข้าง)	42.00	ตร.ม	320.00	13,440.00	75.00	3,150.00	16,590.00	
	เหล็กกล่อง ขนาด 1x2 เมตร หนา 2.3 มม(14.6 กก./พ้อม)	18.00	พ้อม	404.00	7,272.00	-	-	7,272.00	
	ค่าแรงเชื่อม	262.80	กก	-	-	10.00	2,628.00	2,628.00	
	รวมงานข้อ 2.5				20,712.00		5,778.00	26,490.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม	-	283,578.31		61,879.02	345,457.33	

ลงชื่อ

ผู้คำนวณราคา

แผ่นที่ 2/3

รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

เนราคาก่อสร้าง แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน
 .งานที่ก่อสร้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
 เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบอาคารจำหน่ายสินค้าของนักเรียน จำนวน..... แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวม		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร										
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า										
	โคมไฟฟ้าวาล์วฝังฝัง PL-S 11 W	27.00	ชุด	980.00	26,460.00	115.00	3,105.00		29,565.00		
	โคมไฟฟ้าลู่อออสเซนต์แบบกลม 1x32 ผาครอบแก้ว	2.00	ชุด	88.00	176.00	115.00	230.00		406.00		
	รวมงานข้อ 4.1			-	26,636.00	-	3,335.00		29,971.00		
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)										
	สวิตช์เดี่ยว	15.00	ชุด	280.00	4,200.00	80.00	1,200.00		5,400.00		
	ปลั๊กไฟฟ้า(มีสายดิน)	14.00	ชุด	180.00	2,520.00	90.00	1,260.00		3,780.00		
	รวมงานข้อ 4.2			-	6,720.00	-	2,460.00		9,180.00		
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า										
	เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	29.00	ชุด	145.00	4,205.00	80.00	2,320.00		6,525.00		
	เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	15.00	ชุด	145.00	2,175.00	80.00	1,200.00		3,375.00		
	เดินสายไฟฟ้า(ปลั๊ก)	14.00	ชุด	430.00	6,020.00	110.00	1,540.00		7,560.00		
	รวมงานข้อ 4.3			-	12,400.00	-	5,060.00		17,460.00		
	4.4 งานแผงวิทช์และเซอร์กิตแบบกรกเกอร์										
	แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ(MDB)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00		3,900.00		
	รวมงานข้อ 4.4			-	3,500.00	-	400.00		3,900.00		
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า										
	รวมงานข้อ 4.5			-	-	-	-		-		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด				49,256.00		11,255.00		60,511.00		

ลงชื่อ

ผู้คำนวณราคา

แผ่นที่ 3/3