

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน

รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างฝายน้ำล้น

ปริมาณงาน

ขนาดความกว้าง 12.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยวังเงิน บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณการ

ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

6 กุมภาพันธ์ 2568

กรรมการกำหนดราคา  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
จำนวน 10 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (ไม่รวมวันหยุดสัปดาห์) การเบิกจ่ายต้องได้รับผลทดสอบวัสดุที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

แผ่นที่ 1/2


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F.	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	ดินขุดและดินถม	90.00	ลบ.ม.	190.05	17,104.05	1.3392	254.51	22,905.74	น้ำมัน 33.50 บาท/ลิตร
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ค.1 (210 Ksc. รูปทรงลูกบาศก์)	87.00	ลบ.ม.	2,638.67	229,564.29	1.3392	3,533.71	307,432.50	ราคา จ.หนองบัวลำภู
3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.63000	ตัน	28,098.60	17,702.12	1.3392	37,629.65	23,706.68	ราคา จ.หนองบัวลำภู
4	เหล็ก DB Ø 12 มม.	4.08848	ตัน	22,031.59	90,075.72	1.3392	29,504.71	120,629.40	ราคา จ.หนองบัวลำภู
0	ทราย	0.00	ลบ.ม.	657.67	0.00	1.3392	880.75	0.00	ราคา จ.หนองบัวลำภู
5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	70.00	ก.ก.	60.75	4,252.50	1.3392	81.36	5,694.95	ราคา จ.หนองบัวลำภู
6	ตะปู 3 นิ้ว	36.00	ก.ก.	43.55	1,567.80	1.3392	58.32	2,099.60	ราคา จ.หนองบัวลำภู
7	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1 1/2"	2.00	ท่อน	697.79	1,395.58	1.3392	934.48	1,868.96	ราคา จ.หนองบัวลำภู
8	ไม้กั้นประตูน้ำ 1 1/2 "X 6"X 3.50 ม.	65.00	ลบ.ฟ.	493.59	32,083.35	1.3392	661.02	42,966.02	ราคา จ.หนองบัวลำภู
9	หินใหญ่	18.00	ลบ.ม.	354.35	6,378.37	1.3392	474.55	8,541.92	สืบราคา
10	ไม้อัด 10 มม.	30.00	แผ่น	420.00	12,600.00	1.3392	562.46	16,873.92	สืบราคา
11	ไม้ 1"X8"X4.00 ม.	24.00	ลบ.ฟ.	409.14	9,819.36	1.3392	547.92	13,150.09	ราคา จ.หนองบัวลำภู
12	ไม้ 1"X8"X4.00 ม.	30.00	ลบ.ฟ.	469.74	14,092.20	1.3392	629.08	18,872.27	ราคา จ.หนองบัวลำภู
13	ค่าแรงงานประกอบติดตั้งไม้แบบ	87.00	ตร.ม.	133.00	11,571.00	1.3392	178.11	15,495.88	ราคา จ.หนองบัวลำภู
14	ป้ายโครงการ	1.00	งาน	2,200.00	2,200.00	1.3392	2,946.24	2,946.24	ราคา จ.หนองบัวลำภู
สรุป	รวมราคาค่างานต้นทุน เป็นเงิน				450,406.33			603,184.16	

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	=	450,406.33
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392	=	1.3392
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	603,184.16
	(หกแสนสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์)		


เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า K ซึ่งแบ่งตามลักษณะ .

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
( นายจันทรณ์ คำบุญเมือง )  
ตำแหน่ง นิติกรฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( สิบเอกณัฐฉิ์ สิมติ )  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
( นายพงษ์สวัสดิ์ สารีแก้ว )  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกร