แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา ค่างานต้นทุน

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปูกระเบื้องห้องเรียนอาคาร 6 แบบ 318ล/38(พิเศษ) และห้องน้ำนักเรียน แบบ ปร.1

สถานที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม **จังหวัด** ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาโดย นายสุเนตร จันทร์สว่าง นายชุมสิน กาญจนทอง และนางสาวสุรางคนา ยงสุวรรณ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 24 พฤศจิกายน 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อาคารหลังที่ 1 อาคาร 6 แบบ 318ล/38								
1	**งานพื้นผิว**								
	1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ (เซรามิค) สีเรียบ ขนาด 16 x 16 นิ้ว	1,272.00	ตร.ม.	357.00	454,104.00	161.00	204,792.00	658,896.00	
	1.2 จมูกบันได ชนิดอลูมิเนียมมีแถบยางกันลื่น 3 เส้น	30.00	เมตร	200.00	6,000.00	44.00	1,320.00	7,320.00	
	ห้องน้ำนักเรียน								
1	**รายการรื้อถอน**				-		-	-	
	1.1 รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเดี่ยว)	50	ชุด	-	-	50.00	2,500.00	2,500.00	รื้อกอง
2	**งานประตู**								
	2.1 วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	200.00	เมตร	138.00	27,600.00	41.00	8,200.00	35,800.00	
	2.2 ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70x2.00 เมตร กรอบบาน 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟัก หนา 1/2 นิ้ว	50.00	บาน	2,150.00	107,500.00	151.00	7,550.00	115,050.00	
	2.3 บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว (ชุดละ 2 อัน)	75.00	ชุด	91.00	6,825.00	-	-	6,825.00	
	2.4 กลอนประตูแบบสับ ขนาด 4 นิ้ว สีสเตนเลส	22.00	ชุด	30.00	660.00	20.00	440.00	1,100.00	ราคาท้องถิ่น
	2.5 กลอนประตูแบบสับ (มุม 90 องศา) ขนาด 4 นิ้ว	28.00	ชุด	50.00	1,400.00	20.00	560.00	1,960.00	ราคาท้องถิ่น
	2.6 มือจับประตู เหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 5 นิ้ว	100.00	ชุด	27.00	2,700.00	22.00	2,200.00	4,900.00	
	2.7 ติดตั้งวงกบประตูไม้	60.00	ตร.ม.	-	-	103.00	6,180.00	6,180.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด				606,789.00		233,742.00	840,531.00	

(นายสุเนตร จันทร์สว่าง) (นายชุมสิน กาญจนทอง) (นางสาวสุรางคนา ยงสุวรรณ)