

บัญชีรายการวัสดุและราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนบก - บ้านโนนชาด

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร

เมื่อวันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566


ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
							F_N	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม (งานถ้าปานาคเบา)	ตร.ม.	10,000	1.73	17,300.00	1.3642	2.36	23,600.66
2	งานขุดหรือผิวทาง คล.เดิม	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต 0.05 ม.	ลบ.ม.	500	561.38	280,690.00	1.3642	765.83	382,917.30
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	10,000	395.45	3,954,500.00	1.3642	539.47	5,394,728.90
5	Expansion Joint (ทุกระยะ 30 ม.)	ม.	495	187.81	92,965.95	1.3642	256.21	126,824.15
6	Contraction Joint	ม.	1,000	155.69	155,690.00	1.3642	212.39	212,392.30
7	Longitudinal Joint	ม.	2,000	70.69	141,380.00	1.3642	96.44	192,870.60
8	งานไหล่ทาง และ ทางเชื่อม (ลบ.ม.แน่น)	ลบ.ม.	300	84.71	25,413.00	1.3642	115.56	34,668.41
6	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง							
	6.1 ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีหลังงานแสง	ชุด	20.0	64,000.00	1,280,000.00	1.0000	64,000	1,280,000.00
	ขนาด 60 วัตต์ (รหัส นวัตกรรม 07020037)							
7	งานป้ายโครงการ							
	7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว)	ชุด	1.00	300.00	300.00	1.0000	300.00	300.00
	7.2 งานป้ายโครงการ (ถาวร)	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					5,951,238.95		รวม	7,651,302.32

หมายเหตุ : ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง อุดรธานี 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร


- (1) ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง =
- (2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

5,951,238.95	
1.3642	
พื้นที่ทั้งหมด	10,000.00 ตร.ม.
ราคาเฉลี่ย	765.13 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา


(นายสุเมธ สิงห์คำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ


(นายสุระศักดิ์ จีระสาร)

งานโยธา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ

(นายอุบล กิคอม)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(นายสนธยา ดวงภักดี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก