บัญชีรายละเอียดการจ้างเหมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ของ บริษัท, ห้าง, ร้าน_____

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของ ทบ. ในพื้นที่ จว.ล.บ.					
1	ค่าจ้างงานรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 3 อาคาร	3,159.00	ตร.ม.			
2	ค่าจ้างงานรื้อถอนฝ้าเพดาน จำนวน 3 อาคาร	1,782.00	ตร.ม.			
3	ค่าจ้างงานรื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำ จำนวน 3 อาคาร	180.00	ตร.ม.			
4	ค่าจ้างงานรื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำ จำนวน 3 อาคาร	588.00	ตร.ม.			
5	ค่าจ้างงานรื้อถอนสุขภัณฑ์ จำนวน 3 อาคาร	36.00	ชุด			
6	ค่าจ้างงานรื้อถอนวงกบพร้อมบานประตู จำนวน 3 อาคาร	144.00	ชุด			
7	ค่าจ้างงานรื้อดวงโคม พร้อมสายไฟฟ้าของเดิมที่ชำรุด จำนวน 3 อาคาร	576.00	ชุด			
8	ค่าจ้างงานรื้อถอนพื้นคอนกรีต	504.00	ตร.ม.			
9	ค่าจ้างงานเทคอนกรีตผสมเสร็จ (ฐานราก คานคอดิน เสา พื้น) (ด้านหน้าและด้านหลังบ้าน) จำนวน 36 ห้อง	267.00	ลบ.ม.			
10	ค่าจ้างงานลงทรายหยาบพร้อมบดอัดแน่น	141.00	ลบ.ม.			
11	ค่าจ้างงานเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด 12 มม.	3,462.00	กก.			
12	ค่าจ้างงานเหล็กเสริมคอนกรีต ขนาด 6 มม.	1,407.00	กก.			
13	ค่าจ้างงานวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	1,809.00	ตร.ม.			
14	ค่าจ้างงานเข้าแบบไม้ (ฐานราก คานคอดิน เสา พื้น)	588.00	ตร.ม.			
15	ค่าจ้างงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก จำนวน 3 อาคาร	16,953.00	กก.			
16	ค่าจ้างงานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน จำนวน 3 อาคาร	4,545.00	ตร.ม.			
17	ค่าจ้างงานติดตั้งครอบและแฟลชชิ่งหลังคาฯ จำนวน 3 อาคาร	627.00	ม.			
18	ค่าจ้างงานติดตั้งเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำนวน 3 อาคาร	165.00	ม.			
19	ค่าจ้างงานฝ้าเพดาน จำนวน 3 อาคาร	2,400.00	ตร.ม.			
20	ค่าจ้างงานก่ออิฐมวลเบา จำนวน 36 ห้อง	747.00	ตร.ม.			
21	ค่าจ้างงานฉาบผนังอิฐมวลเบา จำนวน 36 ห้อง	1,494.00	ตร.ม.			
22	ค่าจ้างงานฉาบปูนโครงสร้าง จำนวน 36 ห้อง	327.00	ตร.ม.			
23	ค่าจ้างงานบุกระเบื้องผนังห้องน้ำ 10 x 16 นิ้ว (ห้องน้ำ) จำนวน 3 อาคาร	588.00	ตร.ม.			
24	ค่าจ้างงานปูกระเบื้องเคลือบพื้น 16 x 16 นิ้ว (ห้องน้ำ) จำนวน 3 อาคาร	180.00	ตร.ม.			
25	ค่าจ้างงานปูกระเบื้องเคลือบพื้น 12 x 12 นิ้ว จำนวน 1 อาคาร	541.00	ตร.ม.			
26	ค่าจ้างงานปูพื้นกระเบื้องพอร์ซเลน 24 x 24 นิ้ว จำนวน 2 อาคาร	2,764.00	ตร.ม.			
27	ค่าจ้างงานติดตั้งประตู uPVC พร้อมวงกบ จำนวน 3 อาคาร	108.00	ชุด			
28	ค่าจ้างงานติดตั้งโถส้วม นั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ำ จำนวน 3 อาคาร	36.00	ชุด			
29	ค่าจ้างงานติดตั้งอ่างล้างหน้า จำนวน 3 อาคาร	36.00	ชุด			
30	ค่าจ้างงานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดรวมเกรอะ - กรองไร้อากาศ	36.00	ชุด			
31	ค่าจ้างงานติดตั้งท่อ PVC ขนาด 1/2" - 2" ระบบประปา จำนวน 3 อาคาร	348.00	ม.			
32	ค่าจ้างงานติดตั้งท่อ PVC ขนาด 4" ระบบระบายน้ำ จำนวน 3 อาคาร	72.00	ม.			
33	ค่าจ้างงานทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก (2 ชั้น) จำนวน 3 อาคาร	3,503.00	ตร.ม.			

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				บาท	บาท	
34	ค่าจ้างงานทาสีน้ำอะคริลิกภายใน รวมฝ้าเพดาน จำนวน 3 อาคาร	9,560.00	ตร.ม.			
35	ค่าจ้างทาสีน้ำมัน ทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว + สีน้ำมัน 2 เที่ยว) จำนวน 3 อาคาร	1,644.00	ตร.ม.			
36	ค่าจ้างงานติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบเดี่ยว ชนิดติดลอย จำนวน 3 อาคาร	180.00	ชุด			
37	ค่าจ้างงานติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้า 2 ช่อง ชนิดติดลอย จำนวน 3 อาคาร	180.00	ชุด			
38	ค่าจ้างงานติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้า 2 ทาง แบบเดี่ยว ชนิดติดลอย จำนวน 3 อาคาร	72.00	ชุด			
39	ค่าจ้างงานติดตั้งติดตั้ง PLUG ไฟฟ้า แบบ 2 ช่อง จำนวน 3 อาคาร	360.00	ชุด			
40	ค่าจ้างงานร้อยสายไฟ THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. จำนวน 3 อาคาร	9,540.00	ม.			
41	ค่าจ้างงานร้อยสายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. จำนวน 3 อาคาร	3,600.00	ม.			
42	ค่าจ้างงานติดตั้งโคมไฟ LED จำนวน 3 อาคาร	504.00	ชุด			
43	ค่าจ้างงานติดตั้งตู้คอนซูเมอร์ จำนวน 36 ห้อง	36.00	ชุด			
44	ค่าจ้างงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน จำนวน 36 ห้อง	36.00	เครื่อง			
45	ค่าจ้างงานติดตั้งถังน้ำดี จำนวน 36 ห้อง	36.00	ถัง			
46	ค่าจ้างดูดสิ่งปฏิกูล	81.00	ลบ.ม.			
47	ค่าขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	2.00	เที่ยว			
	รวม 47 รายการ					

ตัวอักษร_____