แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	1,000.000	22.71	22,710.00	1.3642	30.98	30,980.98
	1.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	115.050	786.57	90,494.87	1.3642	1,073.03	123,453.10
	1.1.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

สุรชัย อุดมวิฑิต

22 มิถุนายน 2569 14:28:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.1.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	28.760	666.09	19,156.74	1.3642	908.67	26,133.62
4	1.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์ 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	575.250	382.56	220,067.64	1.3642	521.88	300,216.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	2.1.1 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	103.250	145.31	15,003.25	1.3642	198.23	20,467.43
6	2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	11.800	171.24	2,020.63	1.3642	233.60	2,756.54
	3. งานท่อระบายน้ำ ท่อลอนโพลิเอทิลีน (Polyethylene) เสริมเหล็ก SN 10							
	3.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	3.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
7	3.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	19.200	56.32	1,081.34	1.3642	76.83	1,475.16
8	3.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	11.580	449.24	5,202.19	1.3642	612.85	7,096.82

สุรชัย อุดมวิฑิต

22 มิถุนายน 2569 14:28:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.3 ท่อลอนโพลิเอทิลีน (Polyethylene) เสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 ม. SN 10	ม.	12.000	5,627.00	67,524.00	1.3642	7,676.35	92,116.24
	4. งานท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	4.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	59.790	449.24	26,860.05	1.3642	612.85	36,642.48
11	4.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูป	ตร.ม.	72.100	234.00	16,871.40	1.3642	319.22	23,015.96
	4.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
12	4.3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.....	ม.	27.000	678.22	18,311.94	1.3642	925.22	24,981.14
13	4.3.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	179.000	1,142.11	204,437.69	1.3642	1,558.06	278,893.89
14	4.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	21.650	1,861.36	40,298.44	1.3642	2,539.26	54,975.13
15	4.5 บ่อพักน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมติดตั้งฝาบ่อพัก	บ่อ	29.000	4,478.06	129,863.74	1.3642	6,108.96	177,160.11
16	4.6 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x0.15x1.00 ม.	ต้น	116.000	94.39	10,949.24	1.3642	128.76	14,936.95

สุรชัย อุดมวิฑิต

22 มิถุนายน 2569 14:28:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	56.32	56.32	1.3642	76.83	76.83
	6. งานบ่อพักน้ำ ขนาด 1.50 x 3.00 ม.							
18	6.1 สาเข็มรูปตัวไอ 22x22 ซม. ยาว 2 เมตร	ต้น	12.000	367.00	4,404.00	1.3642	500.66	6,007.93
19	6.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	.350	449.24	157.23	1.3642	612.85	214.49
20	6.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	.700	1,861.36	1,302.95	1.3642	2,539.26	1,777.48
21	6.4 คอนกรีต STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	4.600	2,184.91	10,050.58	1.3642	2,980.65	13,711.00
22	6.5 เหล็ก DB 12 มม.	กก.	665.630	25.49	16,966.90	1.3642	34.77	23,146.24
23	6.6 เหล็ก RB 6 มม.	กก.	1.430	27.74	39.66	1.3642	37.84	54.10
24	6.7 เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	ท่อน	2.000	610.28	1,220.56	1.3642	832.54	1,665.08
25	6.8 ลวดผูกเหล็ก	กก.	19.960	65.42	1,305.78	1.3642	89.24	1,781.34
26	6.9 ไม้แบบ	ตร.ฟ.	32.340	336.86	10,894.05	1.3642	459.54	14,861.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	6.10 ตะปู	กก.	8.000	50.47	403.76	1.3642	68.85	550.80
	7. งานรางวี ค.ส.ล.							
28	7.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	17.950	449.24	8,063.85	1.3642	612.85	11,000.70
29	7.2 หินคลุก	ลบ.ม.	35.900	444.79	15,967.96	1.3642	606.78	21,783.49
30	7.3 คอนกรีต STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	49.540	2,184.91	108,240.44	1.3642	2,980.65	147,661.60
31	7.4 เหล็กตะแกรง WIRE MESH O 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	359.000	24.35	8,741.65	1.3642	33.21	11,925.35
32	7.5 ไม้แบบ	ตร.ฟ.	53.850	336.86	18,139.91	1.3642	459.54	24,746.46
33	7.6 ตะปู	กก.	13.400	50.47	676.29	1.3642	68.85	922.59
34	7.7 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	342.000	171.24	58,564.08	1.3642	233.60	79,893.11
	8. งานทางเชื่อม ค.ส.ล.							
35	8.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	1.220	666.09	812.62	1.3642	908.67	1,108.57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
36	8.2 หินคลุก	ลบ.ม.	4.900	786.57	3,854.19	1.3642	1,073.03	5,257.88
37	8.3 คอนกรีต STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	4.470	2,184.91	9,766.54	1.3642	2,980.65	13,323.51
38	8.4 เหล็กตะแกรง WIRE MESH O 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	29.850	24.35	726.84	1.3642	33.21	991.55
	9. งานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อระบายน้ำ							
39	9.1 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	.620	449.24	278.52	1.3642	612.85	379.95
40	9.2 หินคลุก	ลบ.ม.	1.250	444.79	555.98	1.3642	606.78	758.46
41	9.3 คอนกรีต STRENGTH 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	2.500	2,184.91	5,462.27	1.3642	2,980.65	7,451.62
42	9.4 เหล็กตะแกรง WIRE MESH O 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	12.500	24.35	304.37	1.3642	33.21	415.22
	10. งานฝาเหล็กตะแกรงและเสาเหล็กกันแนว							
43	10.1 เหล็กแฟลตบาร์ FB 75x6 มม.	ท่อน	4.000	563.55	2,254.20	1.3642	768.79	3,075.17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
44	10.2 เหล็กแฟลตบาร์ FB 50x6 มม.	ท่อน	8.000	374.77	2,998.16	1.3642	511.26	4,090.08
45	10.3 เสาเหล็กกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 2.3 มม.	ท่อน	1.000	762.62	762.62	1.3642	1,040.36	1,040.36
46	10.4 แผ่นเพลท เหล็กเพลท 5x5 นิ้ว หนา 4 มม.	แผ่น	6.000	50.84	305.04	1.3642	69.35	416.13
47	10.5 สีกันสนิม	ตร.ม.	7.730	40.00	309.20	1.3642	54.56	421.81
48	10.6 ลวดเชื่อม , ใบตัด , ใบเจีย	งาน	1.000	500.00	500.00	1.3642	682.10	682.10
	11. งานอื่นๆ							
49	11.1 ฝาบ่อ	ฝา	29.000	11,025.00	319,725.00	1.3642	15,040.30	436,168.84
50	11.2 บานประตูระบายน้ำเหล็กเหนียว ขนาด 600x600 มม.	ชุด	1.000	85,000.00	85,000.00	1.3642	115,957.00	115,957.00
51	11.3 งานสกัดหูช้างคอสะพานและซ่อมแซมคืนสภาพเดิม	งาน	1.000	5,000.00	5,000.00	1.3642	6,821.00	6,821.00
52	11.4 หินคลุกไหล่ทาง (หนา 0.15 ม.)	ลบ.ม.	30.000	447.79	13,433.70	1.3642	610.87	18,326.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

รวมราคากลาง	2,193,767.57

กรมบัญชีกลาง

สุรชัย อุดมวิฑิต

22 มิถุนายน 2569 14:28:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านป่าลัดดา หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม/เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

สุรชัย อุดมวิฑิต

(สุรชัย อุดมวิฑิต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรวิทย์ เงินเย็น

(กรวิทย์ เงินเย็น)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมโภช รัตนภูมิ

(สมโภช รัตนภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรชัย อุดมวิฑิต

22 มิถุนายน 2569