

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.56 ม. ยาว 231 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ปะลิว | พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รวบรวมเฉลี่ยตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลิวกำหนด โดยวิธีคัดเลือก / แบบเลขที่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลปะลิว / เทศบาลตำบลปะลิว | | |
| จำนวนราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 1,002,887.46 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 1,002,887.46 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,002,887.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ
28 กุมภาพันธ์ 2567 15:56:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - งานดินซุด-ถมคืน | 212.520 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 23,802.24 | 23,802.24 | |
| | - ทราวยหยาบ | 28.880 | ลบ.ม. | 364.49 | 10,526.47 | 112.00 | 3,234.56 | 13,761.03 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม. | 11.550 | ลบ.ม. | 2,242.99 | 25,906.53 | 327.00 | 3,776.85 | 29,683.38 | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. | 77.620 | ลบ.ม. | 2,355.14 | 182,805.96 | 327.00 | 25,381.74 | 208,187.70 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 12 มม. | 3.510 | ตัน | 31,047.40 | 108,976.37 | 3,600.00 | 12,636.00 | 121,612.37 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 9 มม. | 4.280 | ตัน | 31,839.37 | 136,272.50 | 4,400.00 | 18,832.00 | 155,104.50 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 232.980 | กก. | 59.81 | 13,934.53 | 0.00 | 0.00 | 13,934.53 | |
| | - งานไม้แบบ | 716.100 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 99,537.90 | 99,537.90 | |
| | - ไม้แบบคิต 80% ของไม้แบบ | 572.880 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 229,152.00 | 0.00 | 0.00 | 229,152.00 | |
| | - ไม้คร่ายึดแบบ 30% | 171.860 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 68,744.00 | 0.00 | 0.00 | 68,744.00 | |
| | - ตะปู | 143.220 | กก. | 52.96 | 7,584.93 | 0.00 | 0.00 | 7,584.93 | |
| | - ท่อ PVC Ø1½" ชั้น 8.5 | 13.500 | ม. | 37.73 | 509.35 | 0.00 | 0.00 | 509.35 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ย้ายท่อประปา พร้อมมาตรวัดน้ำและกลบคืน | 116.000 | ม. | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | |
| | - งานดินถม | 33.000 | ลบ.ม. | 308.41 | 10,177.53 | 112.00 | 3,696.00 | 13,873.53 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 69,108.30 | 794,590.17 | 9,279.00 | 208,297.29 | 1,002,887.46 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 1,002,887.46 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| | | | | | |
|--|------|---|---|--------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | | งานพื้นคอนกรีตข้างราง หนา 0.15 ม. | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ปะลุ | พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รวบรวมเฉลี่ยตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลุกำหนด โดยวิธีคัดเลือก / อำเภอ สุโขทัย จังหวัด สุโขทัย | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | | โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร | | เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ | | | |
| คำนวณราคากลางโดย | | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | รวม | | | | | 23,459.86 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 23,459.86 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 23,459.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ
28 กุมภาพันธ์ 2567 15:56:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม. | 6.530 | ลบ.ม. | 2,355.14 | 15,379.06 | 327.00 | 2,135.31 | 17,514.37 | |
| | - เหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม. @ 0.25 ม. x 0.25 ม. | 43.500 | ตร.ม. | 24.30 | 1,057.05 | 5.00 | 217.50 | 1,274.55 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø - 12 มม. | .060 | ตัน | 31,047.40 | 1,862.84 | 3,600.00 | 216.00 | 2,078.84 | |
| | - ทราดยาบ | 5.440 | ลบ.ม. | 364.49 | 1,982.82 | 112.00 | 609.28 | 2,592.10 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 33,791.33 | 20,281.77 | 4,044.00 | 3,178.09 | 23,459.86 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 23,459.86 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปะลุ พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รวบรวมและยึดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลุกำหนด โดยวิธีคัดเลือก /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลปะลุ / เทศบาลตำบลปะลุ

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สายันต์ กองสุวรรณ

28 กุมภาพันธ์ 2567 15:56:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.56 ม. ยาว 231 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลัรกำหนด โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ตำบล ปะลัร อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลปะลัร / เทศบาลตำบลปะลัร | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | งานปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.56 ม. ยาว 231 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. | 1,002,887.46 | 1.3066 | 1,310,372.75 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,310,372.75 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,310,372.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|---------|---|------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.56 ม. ยาว 231 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. | | | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ขอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลู่กำหนด โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ขอยตลาดนัด ๓ ตำบล ปะลู่ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส | | | | |
| แบบเลขที่ | ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร | | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลปะลู่ / เทศบาลตำบลปะลู่ | | | | |
| แบบ | ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 3 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | | | |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,310,372.75 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,310,372.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานพื้นคอนกรีตข้างราง หนา 0.15 ม. | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลัรกำหนด โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ตำบล ปะลัร อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลปะลัร / เทศบาลตำบลปะลัร | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------|----------|
| 1 | งานพื้นคอนกรีตข้างราง หนา 0.15 ม. | 23,459.86 | 1.3066 | 30,652.65 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 30,652.65 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,652.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานพื้นคอนกรีตข้างราง หนา 0.15 ม. |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลู่กำหนด โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ตำบล ปะลู่ อำเภอ สุโขทัย จังหวัด นราธิวาส |
| สถานที่ก่อสร้าง | ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร |
| แบบเลขที่ | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลปะลู่ / เทศบาลตำบลปะลู่ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 |

| หน่วย : บาท | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------|-------------|----------|
| ลำดับที่ | รายงาน | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 30,652.65 | |

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,652.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลู่กำหนด โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ปะลู่ | อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย |
| แบบเลขที่ | ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลปะลู่ / เทศบาลตำบลปะลู่ | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 2 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | |



อุตร สัจจันทร์
(อุตร สัจจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สายนต์ กองสุวรรณ
(สายนต์ กองสุวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

การิยา สามะ
(การิยา สามะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลัฏกำหนด ตำบล ปะลัฏ อำเภอ สโงปาดิ จังหวัด นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร | | |
| แบบเลขที่ | พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลปะลัฏ เทศบาลตำบลปะลัฏ | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|----------|
| 1 | งานปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.56 ม. ยาว 231 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,310,372.75 บาท | 1,310,372.75 | |
| 2 | งานพื้นคอนกรีตข้างราง หนา 0.15 ม. จำนวน 1.000 หลังละ 30,652.65 บาท | 30,652.65 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างโครงการก่อสร้างวางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หน้า ๐.๑๕ เมตร | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลู่กำหนด ตำบล ปะลู่ อำเภอ สโงปาดิ จังหวัด นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างวางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หน้า ๐.๑๕ เมตร | | |
| แบบเลขที่ | พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลปะลู่ เทศบาลตำบลปะลู่ | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 2 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | |

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| สรุป | บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) | 1,408,076.67 | |
| | ราคากลาง | 1,408,076.67 | |
| | ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันเจ็ดสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) | | |

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------|------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | จ้างโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร | | |
| | พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลปะลู่กำหนด | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ซอยตลาดนัด ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๖ เมตร ยาว ๒๓๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พื้นคอนกรีตข้างราง หนา ๐.๑๕ เมตร | | |
| | ตำบล ปะลู่ | อำเภอ สู่หงส์ | จังหวัด นราธิวาส |
| แบบเลขที่ | พื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ตารางเมตร | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลตำบลปะลู่ / เทศบาลตำบลปะลู่ | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 | ที่แนบ | มีจำนวน | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 | | |

สายันต์ กองสุวรรณ
(สายันต์ กองสุวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อุตร สัจจันทร์
(อุตร สัจจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

การิยา สามะ
(การิยา สามะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง