ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ๔ ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงหลังคาอาคาร ๔ ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ราคากลาง ๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดราคาต่อหน่วย

๕.๒ สรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเทือง กันธสมาส	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
๖.๒ นายนิติธร เปี่ยมพูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖.๓ นายทักษิณ รวมทรัพย์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ประเภท โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 งาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4,ปร 5, ปร 6

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569 ราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2567 ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	327,000.00	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	**327,000.00**	
	สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิติธร เปี่ยมพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ - โอนข้าย- กรรมการ

(นายทักษิณ รวมทรัพย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบ ปร.5 ก

สรุปค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 งาน

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4,ปร 5, ปร 6

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569 ราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2567 ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	250,244.46	1.3092	327,620.04	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			327,620.04	
	คิดเป็นเงิน			**327,000.00**	
	สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิติธร เปี่ยมพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ -โดนร่าง- กรรมการ

(นายทักษิณ รวมทรัพย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบ ปร.5 ข

สรุปค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 งาน

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4,ปร 5, ปร 6

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569 ราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2567 ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1.	ส่วนที่ 1 ค่างานครุภัณฑ์			0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			0.00	
	คิดเป็นเงิน			**0.00**	
	ศูนย์บาทถ้วน				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายประเทือง กันธสมาส)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิติธร เปี่ยมพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ - โอนย้าย - กรรมการ

(นายทักษิณ รวมทรัพย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร. 4

ประเภท โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร 4 ชั้น โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4,ปร 5, ปร 6

ปริมาณงาน ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 งาน

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569 ราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์ เดือน ธันวาคม 2567 ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	รื้อถอนฝ้าชายคาเดิม	201.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,025.00	5,025.00	รื้อขนไป
	รวมราคางานรื้อถอน							**5,025.00**	
2	**งานปรับปรุงหลังคา**								
	ฝ้าชายคากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. ภายนอก	201.00	ตร.ม.	69.00	13,869.00	34.00	6,834.00	20,703.00	
	สีน้ำอะคีลิค 100% ทาภายนอก 2321-2564(ฝ้าชายคา)	201.00	ตร.ม.	36.00	7,236.00	30.00	6,030.00	13,266.00	
	ชายคา Metal Sheet (วัสดุเดิมรื้อพร้อมติดตั้ง)	108.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,560.00	7,560.00	
	SIDING (หลังคา)	130.00	ตร.ม.	430.00	55,900.00	70.00	9,100.00	65,000.00	
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. (3.34 กก./ม)	217.00	ม.	71.97	15,617.49	12.00	2,604.00	18,221.49	
	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 50 x 20 x 2.0 มม. (1.96 กก./ม.)	47.60	ม.	42.23	2,010.15	12.00	571.20	2,581.35	
	ทาสีรองพื้นเหล็ก + สีน้ำมัน	51.46	ตร.ม.	62.00	3,190.52	35.00	1,801.10	4,991.62	
	นั่งร้านไม้ไผ่	1,612.80	ตร.ม.	50.00	80,640.00	20.00	32,256.00	112,896.00	
	รวมราคางานปรับปรุงหลังคา							**245,219.46**	
รวมราคางานทั้งหมด								**250,244.46**	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายประเทือง กันธสมาส)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายนิติธร เปี่ยมพูล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ -โอนขาย- กรรมการ
(นายทักษิณ รวมทรัพย์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน