

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนหลังวัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเพ็ญฯ) ถนนพิชัยณรงค์สงคราม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนหลังวัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเปรี้ยว)

หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกรุงเทพมหานคร อนุมัติเปิดเมืองจราจรทางจังหวัดสระบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานถ่างป่า								
1.1	[1.2]งานถากถางและล้มต้นไม้	1,334.000	ตร.ม.	2.64	3,521.76	1.3159	3.47	4,634.28	
2	งานดินซุด								
2.1	[3.2]งานดินซุดด้วยเครื่องจักร	2,770.000	ลบ.ม.	33.15	91,825.50	1.3159	43.62	120,833.17	
3	งานดินเดิมถมกลับอัดแน่น	668.000	ลบ.ม.	25.22	16,846.96	1.3159	33.18	22,168.91	
4	งานหินทิ้งดินเขื่อน,หินทิ้งปิดหัวเขื่อน	990.000	ลบ.ม.	344.56	341,114.40	1.3159	453.40	448,872.43	
5	งานกล่องแมทเทรสปุ่ม PVC. ขนาด 6.00x2.00x0.30 ม.	83.000	ลบ.ม.	1,942.95	161,264.85	1.3159	2,556.72	212,208.41	
6	งานทรายถมอัดแน่นหลังเขื่อน	1,812.000	ลบ.ม.	596.48	1,080,821.76	1.3159	784.90	1,422,253.35	
7	งานแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน,ปิดหัวเขื่อน	1,399.000	ตร.ม.	92.59	129,533.41	1.3159	121.83	170,453.01	
8	งานตาข่ายเสริมกำลังดิน ความกว้างแถบแผ่น 45 มม.	4,875.000	ตร.ม.	261.59	1,275,251.25	1.3159	344.22	1,678,103.11	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนหลังวัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเพรียว) ถนนพิชัยณรงค์สงคราม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนหลังวัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเพรียว)

หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
9	งานกล่องเกเบี้ยนหุ้ม PVC. ขนาด 2.00x1.00x1.00 ม. (มีส่วนเสริมแรง)	58.000	ลบ.ม.	1,746.41	101,291.78	1.3159	2,298.10	133,289.85	
10	งานกล่องเกเบี้ยนหุ้ม PVC. ขนาด 2.00x1.00x0.50 ม. (มีส่วนเสริมแรง)	290.000	ลบ.ม.	2,173.47	630,306.30	1.3159	2,860.06	829,420.06	
11	งานผนังรางกรวด ขนาดหนา 0.40 ม.	176.000	ลบ.ม.	542.58	95,494.08	1.3159	713.98	125,660.65	
12	งานแผ่นใยสังเคราะห์หุ้มรางกรวด	877.000	ตร.ม.	92.59	81,201.43	1.3159	121.83	106,852.96	
2	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง							4,715,107.24	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					4,008,473.48	รวมราคากลางทั้งสิ้น		9,989,857.43	

ราคากลาง (..... เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์))

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนหลังวัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเพรียว) ถนนพิชัยณรงค์สงคราม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนหลังวัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเพรียว)	
หน่วยงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนหลังวัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเพรียว) ถนนพิชัยณรงค์สงคราม อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณชุมชนหลังวัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดเพรียว)	
หน่วยงาน	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ เมตร

ศิริพล พิมล
(ศิริพล พิมล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิจิตศักดิ์ ศิลานคร
(วิจิตศักดิ์ ศิลานคร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วศินี ตารินทร์
(วศินี ตารินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง