

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ทางไปอำเภอไทยเจริญ ช่วงที่1) หมู่ที่ 7 บ้านนางช้างเผ่า ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ N 16.031691 E 104.503020 จุดสิ้นสุดโครงการ N 16.031115 E 104.502496  
 หน่วยงานเจ้าของการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
 แบบเลขที่ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด  
 ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 666 ตารางเมตร

ประมาณราคาวັນที่ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	271,585.56	1.3642	370,497.02	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% - พื้นที่ ผนตบกติ
สรุปรวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ				370,497.02	
คิดเป็นราคากลาง				370,000.00	
(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธาน

(นายนครินทร์ โทพาทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบรรณวิทย์ จันทร์สอน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพงษ์สวัสดิ์ เรืองวิวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายบรรณวิทย์ จันทร์สอน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพงษ์สวัสดิ์ เรืองวิวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธนภฤต อินทร์น้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประศาสตร์ บริสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ทางไปอำเภอไทยเจริญ ช่วงที่1) หมู่ที่ 7 บ้านนางข้างเฒ่า ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ N 16.031691 E 104.503020 จุดสิ้นสุดโครงการ N 16.031115 E 104.502496  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
 ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 666 ตารางเมตร

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถางป่าขาด		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ(ไหลลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งาน Skin Patch										
	- Skin Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล (ผิวทางเดิมแอสฟัลต์คอนกรีต)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Skin Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล (ผิวทางเดิมเคพซีล)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 งาน Deep Patch										
	- Deep Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล (ผิวทางเดิมแอสฟัลต์คอนกรีต)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Recycling)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Asphaltic concrete	10.5	ลบ.ม.	2,250.00	152.00	2,402.00	25,221.00	1.3642	3,276.80	34,406.49	
2	งานผิวทาง										
	1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	666	ตร.ม.	5.57	7.53	13.10	8,724.60	1.3642	17.87	11,902.10	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	666	ตร.ม.	332.88	12.18	345.06	229,809.96	1.3642	470.73	313,506.75	4 ซม.
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	27.0	ตร.ม.	-	-	290.00	7,830.00	1.3642	395.61	10,681.69	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง						271,585.56			370,497.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายนครินทร์ โฟพาทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนราวุฒิ จันทร์สอน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพงษ์สตีลย์ เรืองรุ่งรงค์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายนราวุฒิ จันทร์สอน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์สตีลย์ เรืองรุ่งรงค์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชนกฤต อินทร์น้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประศาสตร์ บริสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ทางไปอำเภอไทยเจริญ ช่วงที่2) หมู่ที่ 7 บ้านนางช้างเผ่า ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ N 16.030563 E 104.499679 จุดสิ้นสุดโครงการ N 16.030764 E 104.499432  
 หน่วยงานเจ้าของการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
 แบบเลขที่ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด  
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2569

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	190,970.60	1.3642	260,522.09	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7% - พื้นที่ ผนตบกปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			260,522.09	
	คิดเป็นราคากลาง			260,000.00	
	(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธาน

(นายนครินทร์ โภพาทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนราวุฒิ จันทรสอน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพงษ์สถิตย์ เรืองริวงค์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพงษ์สถิตย์ เรืองริวงค์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธนภุต อินทร์น้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายนราวุฒิ จันทรสอน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประศาสตร์ ปริสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คองกรีต (ทางไปอำเภอไทยเจริญ ช่วงที่2) หมู่ที่ 7 บ้านนางช้างเผ่า

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ N 16.030563 E 104.499679 จุดสิ้นสุดโครงการ N 16.030764 E 104.499432  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำกำหนด

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูน		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ(ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม ( จากการขนส่ง )		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งาน Skin Patch										
	- Skin Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล (ผิวทางเดิมแอสฟัลต์คองกรีต)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Skin Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล (ผิวทางเดิมเคพซีล)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 งาน Deep Patch										
	- Deep Patch สำหรับงานฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล (ผิวทางเดิมแอสฟัลต์คองกรีต)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางเคพซีล		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คองกรีต		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Deep Patch สำหรับงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คองกรีต (Recycling)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งาน Asphaltic concrete	8.5	ลบ.ม.	2,250.00	152.00	2,402.00	20,417.00	1.3642	3,276.80	27,852.87	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	460	ตร.ม.	5.57	7.53	13.10	6,026.00	1.3642	17.87	8,220.67	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	460	ตร.ม.	332.88	12.18	345.06	158,727.60	1.3642	470.73	216,536.19	5 ซม
	งานสีเทอร์โมพลาสติก	20	ตร.ม.	-	-	290.00	5,800.00	1.3642	395.61	7,912.36	3 เส้นกว้าง 10
	<b>รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง</b>						<b>190,970.60</b>			<b>260,522.09</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายนครินทร์ โฟพาทอง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบรรพต จันทร์สอน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายพงษ์ศักดิ์ เรืองวิจิตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายบรรพต จันทร์สอน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ เรืองวิจิตร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธนภุต อินทร์น้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายประศาสตร์ บริสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ