# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอื้อง ถึงสามแยกดงขวาง หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานดิน | | | | | | | |
| | 1.1 งานดิน (EARTHWORK) | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ | | | | | | | |
| 1 | 1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม. | 5,600.000 | 4.16 | 23,296.00 | 1.4018 | 5.83 | 32,656.33 |
| | 2. งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | 2.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | | | | | | | |
| 2 | 2.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม. | ม. | 7.000 | 146.25 | 1,023.75 | 1.4018 | 205.01 | 1,435.09 |
| 3 | 2.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม..... | ม. | 10.000 | 610.18 | 6,101.80 | 1.4018 | 855.35 | 8,553.50 |
| 4 | 2.1.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม. | ม. | 9.000 | 1,149.39 | 10,344.51 | 1.4018 | 1,611.21 | 14,500.93 |
| 5 | 2.1.4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม. | ม. | 7.000 | 2,163.78 | 15,146.46 | 1.4018 | 3,033.18 | 21,232.30 |

รัฐพล มะละกา

12 พฤศจิกายน 2569 14:59:46

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอื้อง ถึงสามแยกดงขวาง หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. งานรองพื้นทางและไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 3.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | | | | | | | |
| 6 | 3.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | ลบ.ม. | 2,520.000 | 243.31 | 613,141.20 | 1.4018 | 341.07 | 859,501.33 |
| | 3.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 7 | 3.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 280.000 | 493.50 | 138,180.00 | 1.4018 | 691.78 | 193,700.72 |
| | 3.1.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER) | | | | | | | |
| 8 | 3.1.3.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | 210.000 | 154.85 | 32,518.50 | 1.4018 | 217.06 | 45,584.43 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอื้อง ถึงสามแยกดงขวาง หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4. งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 9 | 4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 5,600.000 | 405.19 | 2,269,064.00 | 1.4018 | 567.99 | 3,180,773.91 |
| 10 | 4.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 56.000 | 177.86 | 9,960.16 | 1.4018 | 249.32 | 13,962.15 |
| 11 | 4.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 504.000 | 108.45 | 54,658.80 | 1.4018 | 152.02 | 76,620.70 |
| 12 | 4.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 1,400.000 | 72.23 | 101,122.00 | 1.4018 | 101.25 | 141,752.81 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอื้อง ถึงสามแยกดงขวาง หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

| | |
|---|---|
| **รวมราคากลาง** | 4,590,274.20 |

กรมบัญชีกลาง

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอื้อง ถึงสามแยกดงขวาง หมู่ที่ 1 บ้านเอื้อง ตำบลบ้านเอื้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

---

**รัฐพล มะละกา**
**( รัฐพล มะละกา )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**จินตหรา แก้วอินธิ**
**( จินตหรา แก้วอินธิ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**อุสาห์ สมรฤทธิ์**
**( อุสาห์ สมรฤทธิ์ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ไผทรัฐ ศรีนา**
**( ไผทรัฐ ศรีนา )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**อัษฎากร โปแอ**
**( อัษฎากร โปแอ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

รัฐพล มะละกา
12 พฤศจิกายน 2569