

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง โทร.๐-๗๗๓๖-๙๔๕๗ ต่อ ๑๒๐

ที่ ๒๘๗ / ๒๕๖๙ **วันที่** ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้างสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสนามฟุตบอล ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลย่านดินแดง / ผ่านปลัดเทศบาล / ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลย่านดินแดง ที่ ๕๔๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสนามฟุตบอล ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามคำสั่งที่อ้างถึง

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งดังกล่าวได้ประชุมกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสนามฟุตบอล ๑๑ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน ๙๙๓,๔๕๖.๐๖ บาท กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วันและกำหนดงวดงาน ๑ งวดงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ระเบียบและข้อปฏิบัติ

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ์)	(นายกิตตินันท์ ราชพิบูลย์)	(นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์)
ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางวรรณา ยศศักดิ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดเทศบาลฯ

- เห็นควรเสนอนายกฯ อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง

ความเห็นนายกเทศมนตรีฯ

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายสานิตย์ รังสิมันตุชาติ)

นายกเทศมนตรีตำบลย่านดินแดง

สรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสนามฟุตบอล 11 คน

ส่วนราชการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง

ประเภทงาน	อาคาร
ชื่อโครงการก่อสร้าง	ติดตั้งไฟสนามฟุตบอล 11 คน
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลย่านดินแดง ปริมาณงาน ติดตั้งไฟสนามฟุตบอล 7 ต้น
สถานที่ก่อสร้าง	สนามฟุตบอลเทศบาล อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรานี แบบเลขที่ 2/2569
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง
แบบ ปร.1และปร.1ก ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	13 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- งานไฟฟ้าส่องสว่าง	993,465.06	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	993,465.06	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ	993,465.06	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตตนันท์ ราชพิบูลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์)

เห็นชอบ.....

(นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง

อนุมัติ.....

(นายสานิตย์ รังสิมันตุชาติ)

นายกเทศมนตรี ตำบลย่านดินแดง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง

ประเภทงาน	อาคาร		
ชื่อโครงการก่อสร้าง	ติดตั้งไฟสนามฟุตบอล 11 คน		
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลย่านดินแดง	ปริมาณงาน	ติดตั้งไฟสนามฟุตบอล 7 เสา
สถานที่ก่อสร้าง	สนามฟุตบอลเทศบาล อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		แบบเลขที่ 2/2569
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง		
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	13 พฤศจิกายน 2569		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมเป็นค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้าส่องสว่าง	760,693.00	1.3060	993,465.06	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า.....0.00%				
	อัตราเงินประกันผลงาน.....0.00%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	อัตราเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		993,465.06	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิตตนันท์ ราชพิบูลย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยะพร ลักษณะสมบูรณ์)

เห็นชอบ.....
(นายสมเกียรติ คเชนทองสุวรรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง

อนุมัติ.....
(นายสานิตย์ รังสิมันตุชาติ)
นายกเทศมนตรี ตำบลย่านดินแดง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟสนามฟุตบอล 11 คน แบบ ปร.1 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ 2/2569 รายการเลขที่.....

ฝ่าย/งาน วิศวกรรม สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลย่านดินแดง

ประมาณการโดย นายกิตตินันท์ ราชพิบูลย์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดงานไฟฟ้าส่องสว่าง								
1	สายไฟฟ้า 3C NYY 6 sq.mm	315.00	เมตร	292.60	92,169.00	32.00	10,080.00	102,249.00	
2	สายไฟฟ้า 3C VCT 4 sq.mm	105.00	เมตร	200.80	21,084.00	22.00	2,310.00	23,394.00	
3	เสาไฟฟ้ากัลวาไนซ์ สูง 12 ม.	7.00	เสา	45,000.00	315,000.00	2,950.00	20,650.00	335,650.00	
4	โคมไฟฟ้า LED Floodlight 400 W IP65	14.00	ชุด	11,000.00	154,000.00	600.00	8,400.00	162,400.00	
5	ต่อม่อคอนกรีต ขนาด 500*1,000*1,200 มม.	7.00	อัน	16,000.00	112,000.00	-	-	112,000.00	
6	ตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ	1.00	งาน	18,000.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	22,000.00	
7	เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้าส่องสว่าง							**760,693.00**	