แบบแสดงรายงาน ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 40 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 4 บ่อ

ประมาณราคาโดย นายยุทธพงษ์ กลยนีย์ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ **เมื่อวันที่** 18 ก.ย. 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานทรายหยาบ	เมตร	40.00	85.50	3,420.00	1.3848	118.40	4,736.02
2	งานคอนกรีตหยาบ	เมตร	40.00	219.00	8,760.00	1.3848	303.27	12,130.85
3	งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	40.00	684.00	27,360.00	1.3848	947.20	37,888.13
4	งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	จุด	4.00	8,210.00	32,840.00	1.3848	11,369.21	45,476.83
5	งานพื้นทาง คสล. หนา 15 ซม.	ตร.ม	40.00	326.00	13,040.00	1.3848	451.44	18,057.79
6	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	40.00	13.28	531.20	1.3848	18.39	735.61
					85,951.20			**119,025.22**
							TOTAL	**119,000.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	**85,951.20**
ค่า Factor F งานทาง	=	**1.3848**

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุระศักดิ์ งอยจันทรีศรี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเปรมปรีดา กงนะ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายยุทธพงษ์ กลยนีย์)
นายช่างเขียนแบบ

19 เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อย SD 30 ยาว 10 เมตร ตร. 25 มม. | ตัน | 25,157.32 |