แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร – อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,139,500.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 2,139,500.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณราคากลาง

6.1 .....ปร.4.....

6.2 .....ปร.5.....

6.3 .....ปร.6.....

6.4 .....

6.5 .....

7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

7.1 รองศาสตราจารย์สุพจน์ ศรีนิล

7.2 ศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี

7.3 ดร.สายชล ปิ่นมณี

7.4 นายวรวิย์ ทีทา

7.5 นายวินัย ประทานวณิช

7.6 นายดนุพล สังข์นุช

แหล่งที่มาของราคากลาง

- ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
- ราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
- ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
- สืบราคาจากท้องตลาด

www.homepro.com

www.thaiwatsadu.com

www.sirichaielectric.com

www.onestockhome.com

www.boonthavorn.com

www.dohome.co.th

www.scghome.com

https://vrsteel.com/

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	งานอาคาร	2,000,006.09	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	139,528.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,139,534.09	
	ราคากลาง	2,139,500.00	
	สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน		

**หมายเหตุ กรณีที่แบบรูปรายการขัดกับ BOQ ให้ยึดรายละเอียดใน BOQ เป็นหลัก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,531,632.79	1.3058	2,000,006.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,000,006.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา บาท / ตารางเมตร

แบบสรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบเลขที่ : -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น	130,400.00	7%	139,528.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			139,528.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบเลขที่ -

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	งานโครงสร้าง				-		-	-	
B	งานสถาปัตยกรรม				1,145,987.25		385,645.54	1,531,632.79	
C	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				-		-	-	
D	ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				-		-	-	
E	ระบบประปาและสุขาภิบาล				-		-	-	
F	ระบบป้องกันอัคคีภัย				-		-	-	
G	ระบบลิฟต์				-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				1,145,987.25		385,645.54	1,531,632.79	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบเลขที่ -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
B	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานปรับปรุงทางลาดขึ้นอาคารคณะบริหารธุรกิจ				34,203.33		41,700.00	75,903.33	
2	งานปรับปรุงทางลาดขึ้นโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ				44,001.67		11,700.80	55,702.47	
3	งานทางเดินเชื่อมอาคาร โรงอาหาร - คณะบริหารธุรกิจ 40 เมตร				339,645.70		94,219.54	433,865.24	
4	งานไฟฟ้าแสงสว่าง				70,010.37		8,574.21	78,584.58	
5	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระคณะบริหารธุรกิจ				658,126.18		229,450.99	887,577.16	
	ราคารวมงานสถาปัตยกรรม				1,145,987.25		385,645.54	1,531,632.79	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง **แบบเลขที่** -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	**งานปรับปรุงทางลาดขึ้นอาคารคณะบริหารธุรกิจ**								
1.1	ราวกันตก RA-03 ราวจับสแตนเลส								
	ราวกันตก 2 นิ้ว	30.50	ม.	246.67	7,523.33	200.00	6,100.00	13,623.33	
	ลูกกรง 1 นิ้ว	90.00	ม.	100.00	9,000.00	200.00	18,000.00	27,000.00	
	เสาสแตนเลส 2 นิ้ว x 2 นิ้ว	48.00	ม.	326.67	15,680.00	200.00	9,600.00	25,280.00	
	ตัวปิดหน้าเสา	40.00	จุด	50.00	2,000.00	200.00	8,000.00	10,000.00	
	ราคารวมงานปรับปรุงทางลาดขึ้นอาคารคณะบริหารธุรกิจ				**34,203.33**		**41,700.00**	**75,903.33**	
2	**งานปรับปรุงทางลาดขึ้นโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ**								
2.1	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	6.00	ต้น	571.00	3,426.00	176.00	1,056.00	4,482.00	สพฐ
2.2	พื้นทรายล้าง (รวมปูนทราย + ฝังเส้น พีวีซี+ซิลิโคนใส)	20.00	ตร.ม.	472.00	9,440.00	158.00	3,160.00	12,600.00	สพฐ
2.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylindeical)	5.00	ลบ.ม.	2,579.80	12,899.00	327.00	1,635.00	14,534.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
2.4	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	510.00	1,020.00	104.00	208.00	1,228.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
2.5	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	2,460.00	4,920.00	327.00	654.00	5,574.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
2.6	เหล็กเสริม RB 6 SR 24	150.00	kg	21.85	3,277.50	4.40	660.00	3,937.50	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
2.7	เหล็กเสริม RB 9 SR 24	20.00	kg	21.05	421.00	4.40	88.00	509.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
2.8	เหล็กเสริม DB 12 SD 40	80.00	kg	21.15	1,692.00	3.60	288.00	1,980.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
2.9	ไม้แบบทั่วไป	6.00	ตร.ม.	250.00	1,500.00		-	1,500.00	สพฐ
2.10	ค่าแรงไม้แบบ	10.00	ตร.ม.		-	139.00	1,390.00	1,390.00	
2.11	Checkered Plates เหล็กแผ่นลายรีดร้อน หนา 4 mm. พื้นทางเดิน	120.00	kg	20.02	2,402.00	10.00	1,200.00	3,602.00	VR Steel 29 กรกฎาคม / สพฐ
2.12	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm. (18.7 กก./ท่อน)	63.58	kg	20.99	1,334.53	10.00	635.80	1,970.33	VR Steel 29 กรกฎาคม / สพฐ
2.13	เหล็ก C-Chanel 150x75x6.5x10 mm. (60.5 กก./ท่อน)	72.60	kg	23.00	1,669.64	10.00	726.00	2,395.64	VR Steel 29 กรกฎาคม / สพฐ
	ราคารวมงานปรับปรุงทางลาดขึ้นโรงอาหารคณะบริหารธุรกิจ				**44,001.67**		**11,700.80**	**55,702.47**	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง **แบบเลขที่** -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่** เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
3	**งานทางเดินเชื่อมอาคาร โรงอาหาร - คณะบริหารธุรกิจ 40 เมตร**								
3.1	พื้นคอนกรีตพิมลาย เสริมเหล็ก280 กก./ตร.ซม. ความหนา 0.05 ม.	216.00	ตรม.	550.00	118,800.00	100.00	21,600.00	140,400.00	สืบราคา
3.2	ไม้ตกแต่ง เอสซีจี รุ่น C-Channel ซีแชนแนล	30.00	แผ่น	620.00	18,600.00	120.00	3,600.00	22,200.00	one stock home
	imension: กว้าง x ยาว x ลึก : 22.3x300x1.2ซม. ยาว 3 เมตร								
3.3	หลังคา Fiberglass โปร่งแสง สีขาวขุ่น ลอน 760	130.00	ตรม.	440.00	57,200.00	100.00	13,000.00	70,200.00	ยึดตาม BOQ
3.4	เหล็กกล่อง 4"x4"x3.2 mm. (52.30 กก./ท่อน)	679.90	kg	20.99	14,270.75	10.00	6,799.00	21,069.75	ยึดตาม BOQ ระยะห่าง +-1.10 m.
3.5	เหล็กกล่อง 4"x2"x3.2 mm. (38.50 กก./ท่อน)	1,424.50	kg	20.99	29,899.70	10.00	14,245.00	44,144.70	ยึดตาม BOQ ระยะห่าง +-1.10 m.
3.6	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm. (18.70 กก./ท่อน)	486.20	kg	20.99	10,205.26	10.00	4,862.00	15,067.26	ยึดตาม BOQ ระยะห่าง +-1.10 m.
3.7	เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 6.00 ม.	30.00	ต้น	571.00	17,130.00	176.00	5,280.00	22,410.00	สพฐ
3.8	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylindeical)	10.00	ลบ.ม.	2,579.80	25,798.00	327.00	3,270.00	29,068.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
3.9	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	510.00	3,060.00	104.00	624.00	3,684.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
3.10	คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม.	2,460.00	7,380.00	327.00	981.00	8,361.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
3.11	เหล็กเสริม RB 9 SR 24	50.00	kg	21.05	1,052.50	4.40	220.00	1,272.50	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
3.12	เหล็กเสริม DB 12 SD 40	400.00	kg	21.15	8,460.00	3.60	1,440.00	9,900.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
3.13	ไม้แบบทั่วไป	17.40	ตร.ม.	250.00	4,350.00		-	4,350.00	สพฐ
3.14	ค่าแรงไม้แบบ	29.00	ตร.ม.		-	139.00	4,031.00	4,031.00	
3.15	Plate 200x200 mm. thk. 9 mm.	105.00	kg	20.02	2,101.74	10.00	1,050.00	3,151.74	VR Steel 29 กรกฎาคม / สพฐ
3.16	เจโบลท์ ชุบกัลวาไนซ์ ขนาด M16 x 400 มม. (ความยาวเกลียว 80 มม.)	120.00	ตัว	87.87	10,544.40	-	-	10,544.40	one stock home
3.17	งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายก่อนตอกเสาเข็ม	100.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,000.00	7,000.00	สพฐ / รื้อขนไป
3.18	งานทาสีไม้ตกแต่ง	50.40	ตร.ม.	45.00	2,268.00	35.00	1,764.00	4,032.00	
3.19	งานทาสีน้ำมัน ยี่ห้อ TOA Gipton + สีกันสนิม TOA Rust Tech	127.24	ตร.ม.	67.00	8,525.35	35.00	4,453.54	12,978.89	
	ราคารวมงานทางเดินเชื่อมอาคาร โรงอาหาร - คณะบริหารธุรกิจ 40 เมตร				**339,645.70**		**94,219.54**	**433,865.24**	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง **แบบเลขที่** -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
4	**งานไฟฟ้าแสงสว่าง**								
4.1	ดาวน์ไลท์ XN-BOX E27 12W สีดำ กลม Lamtitude หรือ L&E หรือเทียบเท่า	13.00	หลอด	504.00	6,552.00	115.00	1,495.00	8,047.00	ยึดตาม BOQ
4.2	งานเดินสายไฟฟ้า สายไฟดวงโคม	13.00	ชุด	159.00	2,067.00	143.00	1,859.00	3,926.00	สพฐ
4.3	สวิตช์ไฟฟ้าชนิดสองทาง 16 A 250 V (ฝังผนัง)	2.00	จุด	195.00	390.00	80.00	160.00	550.00	สพฐ
4.4	งานเดินสายไฟฟ้า สายไฟสวิตช์	4.00	ชุด	155.00	620.00	139.00	556.00	1,176.00	สพฐ
4.5	เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์ + หน้ากากกันน้ำ	2.00	จุด	245.00	490.00	90.00	180.00	670.00	สพฐ
4.6	งานเดินสายไฟฟ้า สายไฟปลั๊ก	2.00	ชุด	232.00	464.00	193.00	386.00	850.00	สพฐ
4.7	TRIN3-B65-BK LED 2W Solar Panel 3000K	20.00	ชุด	2,765.00	55,300.00	135.00	2,700.00	58,000.00	
4.8	Accessories	1.00	LS.	3,174.90	3,174.90	952.47	952.47	4,127.37	
4.9	Hanger & Support	1.00	LS.	952.47	952.47	285.74	285.74	1,238.21	
	ราคารวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง				**70,010.37**		**8,574.21**	**78,584.58**	
5	**งานปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระคณะบริหารธุรกิจ**								
5.1	เสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	167.00	ต้น	650.00	108,550.00	250.00	41,750.00	150,300.00	ราคารวมตั้งแพตอกเสาเข็ม
5.2	ค่าสกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 ม.	167.00	ต้น	-	-	150.00	25,050.00	25,050.00	สพฐ
5.3	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (Cylindeical)	106.00	ลบ.ม.	2,579.80	273,458.80	327.00	34,662.00	308,120.80	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
5.4	พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 200 กก./ตร.ม.	295.50	ตร.ม.	233.00	68,851.50	25.00	7,387.50	76,239.00	สพฐ
5.5	พื้นขัดมัน	295.50	ตร.ม.	119.00	35,164.50	87.00	25,708.50	60,873.00	สพฐ
5.6	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป WIRE MESH เหล็ก Ø 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	342.50	ตร.ม.	70.00	23,975.00	5.00	1,712.50	25,687.50	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
5.7	ไม้แบบทั่วไป	176.09	ตร.ม.	250.00	44,021.88		-	44,021.88	
5.8	ค่าแรงไม้แบบ	528.26	ตร.ม.		-	139.00	73,428.49	73,428.49	
5.9	เหล็กเสริม RB 9 SR 24	2,120.00	kg	21.05	44,626.00	4.40	9,328.00	53,954.00	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
5.10	เหล็กเสริม DB 12 SD 40	1,590.00	kg	21.15	33,628.50	3.60	5,724.00	39,352.50	กระทรวง กรกฎาคม 2568 / สพฐ
5.11	ไม้พื้น หน้า 4 นิ้ว รุ่น ที-ล็อก 3in1 CONWOOD ขนาด 30 x 305 x 2.5 ซม. สีมะฮอกกานี	-	ตร.ม.	1,098.36	-	120.00	-	-	ยกเลิก
5.12	เหล็กกล่อง 4"x4"x3.2 mm. (52.30 กก./ท่อน)	-	kg	20.99	-	10.00	-	-	ยกเลิก
5.13	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm. (18.70 กก./ท่อน)	-	kg	20.99	-	10.00	-	-	ยกเลิก
5.14	พื้นคอนกรีตพิมลาย เสริมเหล็ก 280 กก./ตร.ซม. ความหนา 0.05 ม.	47.00	ตร.ม.	550.00	25,850.00	100.00	4,700.00	30,550.00	
	ราคารวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสระคณะบริหารธุรกิจ				**658,126.18**		**229,450.99**	**887,577.16**	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบเลขที่ -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น								
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น				-		130,400.00	130,400.00	
2	.....				-		-	-	
3	.....				-		-	-	
4	.....				-		-	-	
5	.....				-		-	-	
6	.....				-		-	-	
7	.....				-		-	-	
8	.....				-		-	-	
9	.....				-		-	-	
10	.....				-		-	-	
11	.....				-		-	-	
12	.....				-		-	-	
13	.....				-		-	-	
14	.....				-		-	-	
15	.....				-		-	-	
16	.....				-		-	-	
17	.....				-		-	-	
18	.....				-		-	-	
19	.....				-		-	-	
20	.....				-		-	-	
	ราคารวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น				-		130,400.00	130,400.00	

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงทางเดินเชื่อมโรงอาหาร-อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบบเลขที่ -
เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น								
1.1	ค่าปั้นจั่นตอกเสาเข็ม	1.00	LS.	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.2	ค่าแมคโครขุดดิน	1.00	LS.	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	ค่าขนย้ายคนงาน	120.00	วัน	-	-	650.00	78,000.00	78,000.00	
1.4	ค่า Protection	1.00	LS.		-	12,400.00	12,400.00	12,400.00	
	ราคารวมค่าใช้จ่ายพิเศษอื่น				-		130,400.00	130,400.00	