

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แบบเลขที่ 55A05

ประมาณราคา
คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

เมื่อนัก
๓ กันยายน 2567

[illegible]

แผ่นที่ 1/14

ชื่อ.....

สืบเอา.....การมา




ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวธรรษา หล้าอุดม)

(ทักษิณ ภาณุเพชร)

(นายทิวทอง ทองเสียน)

(นายกัทรมงคล สีดา) (นายธนวัฒน์ รัตนวงษา)

รายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคูเจ็ดยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี (หัวขุด)

เจ้าของ สำนักงานอุทกศาสตร์แห่งชาติ

แบบเลขที่ 55A05

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 2567

ประมาณราคา คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	งานดินและงานฐานราก	รวม			185,558.40		86,209.12	271,767.52	
2	งานโครงสร้าง	รวม			134,832.66		31,722.11	166,554.77	
3	งานหลังคา	รวม			221,319.79		96,422.79	317,742.58	
4	งานทำผิวพื้น	รวม			85,016.09		33,846.51	118,862.60	
5	งานปูนและงานตกแต่งผนัง	รวม			355,324.00		80,317.00	435,641.00	
6	งานสี	รวม			7,276.00		5,426.00	12,702.00	
7	งานสุขภัณฑ์	รวม			252,755.00		32,671.00	285,426.00	
8	งานไฟฟ้า	รวม			43,105.30		12,715.00	55,820.30	
9	งานระบบสุขาภิบาลอาคาร	รวม			26,821.83		2109.95	47,831.78	
10	งานเปิดตัด	รวม			413246.00		47710.00	460,956.00	
	รวมทั้งหมด				1,725,255.07		448,049.48	2,173,304.55	

ลงชื่อ.....ประธาน

ลงชื่อ.....สืบทอด

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวบรรณพร หล้าอุดม)

(ทักษิณ ญิวเพชร)

(นายทิวทอง ทองเสียน)

(นายภัทรมงคล สีดาว)

(นายธนวัฒน์ รัตนวงษา)

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ

รายการประมาณราคา

สถานทีก่อสร้าง
ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ(ห้วยคัลล้า)

เจ้าของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประมาณราคา
คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
I	งานดินและงานฐานราก								
	1.1 เจาะสำรวจชั้นดิน	หลุม	2.00			13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	1.2 ขุดดินและถมดิน	ลบ.ม.	11.18			168.00	1,878.24	1,878.24	
	1.3 วัสดุรองก้น(ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	0.72	495.00	356.40	104.00	74.88	431.28	
	1.4 คอนกรีตหยาบร่องกันฐานราก	ลบ.ม.	1.00	1,610.00	1,610.00	426.00	426.00	2,036.00	
	1.5 เสริมสี่เหลี่ยมต้น 0.22x0.22 ยาว 21.00 ม.	ต้น	23.00	4,504.00	103,592.00	1,430.00	32,890.00	136,482.00	
	1.6 ตีหัวเสาเข็ม	ต้น	23.00			180.00	4,140.00	4,140.00	
	1.7 ดินถมสูงจากพื้นเดิม +60 เซนติเมตร	ลบ.ม.	200.00	400.00	80000.00	99	19,800.00	99,800.00	ค่าวัสดุ+ค่าแรง
	งานดินและงานฐานราก				185,558.40		86,209.12	271,767.52	

ลงชื่อ.....ประธาน
(นางสาวจรรศญา หล้าอุดม)

สิบเอก.....กรรมการ
(ทักษิณ ภูบัวเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทิวทอง ทองเสียน)

นางช่อ.....กรรมการแ
(นายภัทรพงศ์ สีดา)

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายประวิทย์ วัฒนวงษา)

สถานก่อสร้าง
ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ(หัวคูล้า)

เจ้าของ

ประมาณราคา คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป 210ksc	ลบ.ม.	19.57	2,384.00	46,654.88	419.00	8,199.83	54,854.71	
2.2	ไม้แบบ	ตร.ม.	81.00	400.00	32,400.00			32,400.00	
2.3	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	116.00			139.00	16,124.00	16,124.00	
2.4	ไม้คร่า	ลบ.ฟ	24.00	400.00	9,600.00			9,600.00	
2.5	ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ							
2.6	ตะปู	กก.	20.25	36.00	729.00			729.00	
2.7	เหล็ก SR24 Dai 6มม.	กก.	206.62	23.30	4,814.24	4.40	909.12	5,723.36	
2.8	เหล็ก SR24 Dai 9มม.	กก.	162.21	22.45	3,641.61	4.40	713.72	4,355.33	
2.9	เหล็ก SD40 Dai 12มม.	กก.	294.25	22.05	6,488.21	3.60	1,059.30	7,547.51	
2.1	เหล็ก SD40 Dai 16มม	กก.	695.82	21.85	15,203.66	3.60	2,504.95	17,708.61	
2.11	เหล็ก SD40 Dai 20มม.	กก.	444.90	21.85	9,721.06	3.10	1,379.19	11,100.25	
2.12	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	54.00	30.00	1,620.00			1,620.00	
2.13	ราคาต่อมรองพื้นที่ต่างรวมงานโครงสร้าง	ลบ.ม.	8.00	495.00	3,960.00	104.00	832.00	4,792.00	
	รวมงานโครงสร้าง				134,832.66		31,722.11	166,554.77	

ลงชื่อ.....ประธาน
(นางสาวรศรศญา หล้าอดม)

สืบเอก.....กรรมการ
(ทักษิณ ภูบัวเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทิวทอง ทองเสียน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายภัทรมงคล สีตาว) (นายธนวัฒน์ รัตนวงษา)

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเลี้ยวจังหวัดศรีสะเกษ(ห้วยคดเก่า)

เจ้าของ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แบบเลขที่ 55A05

ประมาณราคา คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ ๓๑ กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน		
3	งานหลังคา									
3.1	เหล็กC100x50x20x2.3 มม.	กก.	950.00	36.17	34,361.50	10.38	9,861.00	44,222.50		
3.2	เหล็กC100x50x20x3.2 มม.	กก.	891.00	30.80	27,442.80	10.00	8,910.00	36,352.80		
3.3	เหล็กC125x50x20x2.3 มม.	กก.	162.00	32.67	5,292.54	10.01	1,621.62	6,914.16		
3.4	เหล็กC125x50x20x3.2 มม.	กก.	1,417.00	32.35	45,839.95	10.01	14,184.17	60,024.12		
3.5	ทาสีกันสนิมและสีน้ำมันเหล็กหลังคา	ตร.ม.	315.00	58.00	18,270.00	35.00	11,025.00	29,295.00		
3.6	กระเบื้องซีเมนต์โมเนียร์	แผ่น	1,764.00	12.00	21,168.00			21,168.00		
3.7	ครอบสันหลังคา	แผ่น	148.00	24.00	3,552.00			3,552.00		
3.8	ครอบข้าง	แผ่น	24.00	24.00	576.00			576.00		
3.9	แป้เหล็กโมเนียหนา0.55มม.	ท่อน	174.00	178.00	30,972.00			30,972.00		
3.10	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	ตร.ม.	211.00			74.00	15,614.00	15,614.00		
3.11	ค่าแรงครอบสันหลังคา	ม.	45.00			74.00	3,330.00	3,330.00		
3.12	ค่าแรงครอบข้างหลังคา	ม.	8.00			74.00	592.00	592.00		
3.13	ค่าแรงติดตั้งแป้สำเร็จรูป	ตร.ม.	211.00			74.00	15,614.00	15,614.00		
3.14	ตะปูเกลียวปลายยึดแป	ตัว	2,000.00	6.00	12,000.00			12,000.00		

ลงชื่อ.....ประธาน (นางสาววรรณศุภา หล้าอุดม)
 ลงชื่อ.....กรรมการ (ทักษิณ อุบลเพชร) (นายกิตติพงษ์ ทองเลื่อน)
 ลงชื่อ.....กรรมการ (นายภัทรมงคล สีดา)
 ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ (นายธนวัฒน์ รัตนวงษา)
 ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ(ห้วยคล้า)
เจ้าของ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเจ้าของ
ประมาณราคา คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05

เมื่อวันที่ ๓๑ กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
(ต่อ)									
3.15	รางน้ำตะเข้รางสแตนเลส2ชม.	ม.	8.00	700.00	5,600.00	25.00	200.00	5,800.00	
3.16	ขอยึดกระเบื้องกัลวาไนซ์	ตัว	1,764.00	2.00	3,528.00			3,528.00	
3.17	เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด8"หนา8มม.	ม.	81.00	90.00	7,290.00	73.00	5,913.00	13,203.00	
3.18	เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด6"หนา8มม.	ม.	81.00	67.00	5,427.00	73.00	5,913.00	11,340.00	
3.19	เชิงชายและไม้ปิดลอน	ม.	81.00	-		45.00	3,645.00	3,645.00	
	รวมงานหลังคา				221,319.79		96,422.79	317,742.58	

แผ่นที่ 6/ 14

ลงชื่อ.....ประธาน
(นางสาววรรรศญา หล้าอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ทักษิณ ญบัวเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทิวทอง ทองเสียน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายภัทรมงคล สีดาว) (นายธนวัฒน์ รัตนวงษา)

ราชการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานีก่อสร้าง
เจ้าของ
ประมาณราคา
ค่าขุดลอกท้องน้ำ
สำนักงานอุทกเสียแห่งชาติ
คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน 2567

[illegible]

แผ่นที่ 7 / 14

ลงชื่อ.....ประธาน
(นางสาวบรรณพร หล้าอุดม)

สืบเลข.....กรรมการ
(ทักษิณ ภูบัวเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิวทอง ทองเสียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายภัทรมงคล สีดาว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธนวัฒน์ รัตนวงษา)

๔
.....กรรมการและเลขานุการ
๔
.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ราชการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ

สภานักก่อสร้าง
ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ(ห้วยด็ก)

เจ้าของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประมาณราคา
คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05

๓ กันยายน ๒๕๖๗

[illegible]

ชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายภัทรมงคล ดีดาว) (นายธวัช รัตนเวช)

ลงชื่อ.....กร
นายทิวทอง ทองเสี

.....กรรมการ
(ทักษิณ ภูบัวเพชร)

ลงชื่อ.....ประธาน
(นางสาวธรรพรญา ห่อไธรม)

รายการปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ค่าขุดลอกเสื่อจั้งหวัดศรีสะเกษ(หัวคด้า)

เจ้าของ สำนักงานอุบลเสื่อแห่งชาติ

แบบเลขที่ 55A05

แบบ ปร.4

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2567

ประมาณราคา คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานสี								
6.1	ทาสีอิตีลิด	ตร.ม.	139.00	44.00	6,116.00	34.00	4,726.00	10,842.00	
6.2	สีน้ำมันทาเหล็ก	ตร.ม.	20.00	58.00	1,160.00	35.00	700.00	1,860.00	
	รวมงานสี				7,276.00		5,426.00	12,702.00	

ลงชื่อ.....ประธาน
(นางสาววรรรศญา หล้าอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(ทักษิณ ภูมิวัชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทิวทอง ทองเสียน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายัทรมงคล ถีดาว)

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายชนวัฒน์ รัตนวงษา)

รายการประเมินราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง กายลูกเสือจังหวัดสระเกษ(ห้วยคตลำ)
 เจ้าของ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
 ประเมินราคา คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05 กัญยาน 2567

[illegible]

ลงชื่อ.....ประธาน
 (นางสาววรรณา หล้าอุดม)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (ทพญิน ภูมิเพชร)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายทิวาทอง ทองสีเสน)
 ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
 (นายธนวิวัฒน์ รัตนวงษา)

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05

๗ เมษายน ๒๕๖๗

[illegible]

ลงชื่อ.....ประธาน
(นางสาวธรรสญา หล้าอุดม)

สืบเอก.....กรรมการ
(ทักษิณ ภูบัวเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิททอง ทองเสียน)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(นายภัทรมงคล สีตา) (นายธนวัฒน์ รัตนวงษา)

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือจังหวัดสระเกษ(หัวคดลำ)
เจ้าของ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเจ้าของ
ประมาณราคา คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานไฟฟ้า								
8.1	8.1MCB1เฟส2สาย63A6ช่อง	ชุด	3.00	3,500.00	10,500.00	400.00	1,200.00	11,700.00	
8.2	8.2PVC 1/2"	ม.	171.00	36.00	6,156.00	30.00	5,130.00	11,286.00	
8.3	8.3THW 1.5sq.mm	ม	270.00	12.67	3,420.90	7.00	1,890.00	5,310.90	
8.4	8.4THW 2.5sq.mm	ม.	70.00	19.92	1,394.40	7.00	490.00	1,884.40	
8.5	8.5ACCESSORIES	ชุด	1.00	3,669.00	3,669.00	135.00	135.00	3,804.00	
8.6	8.6Florescent Lighting Fixture 1x36wAluminium	ชุด	16.00	900.00	14,400.00	135.00	2,160.00	16,560.00	
	Louvre W /Silver Plate Aluminium Reflector Type								
8.7	8.7Compact Florescent Lighting 1x23wTwist Boll	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	115.00	230.00	1,730.00	
	E27-220v Opal Sphere Ø 12" Wall Mtg .								
	สวิตซ์และเต้ารับอุปกรณ์ครบชุด								
8.8	1switch 1p10a250 v ฟาครอบพลาสติก	ชุด	5.00	70.00	350.00	80.00	400.00	750.00	
8.9	2switch 1p10a250 v ฟาครอบพลาสติก	ชุด	1.00	105.00	105.00	90.00	90.00	195.00	
8.10	6switch 1p10a250 v ฟาครอบพลาสติก	ชุด	2.00	250.00	500.00	150.00	300.00	800.00	
8.11	Receptacle Duplex2p +E10a250v w/ground	ชุด	6.00	185.00	1,110.00	115.00	690.00	1,800.00	
	รวมงานไฟฟ้า				43,105.30		12,715.00	55,820.30	

ลงชื่อ.....ประธาน (นางสาวธรรสุดา หล้าอุดม)

ลงชื่อ.....กรรมการ (ทักษิณ ภูบัวเพชร) (นายกiewicz ทองเสียน)

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายพัชรมงคล สีดา)




ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายชนวิวัฒน์ รัตนวงษา)

รายการประมาณราคา ก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ(ห้วยคดล่าง)
เจ้าของ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2567

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานระบบสุขาภิบาลอาคาร								
9.1	ท่อPVC .ขนาด6"Class 8.5	ม.	20.00	291.25	5,825.00	250.00	5,000.00	10,825.00	
9.2	ท่อPVC .ขนาด4"Class 8.5	ม.	48.00	137.50	6,600.00	120.00	5,760.00	12,360.00	
9.3	ท่อPVC .ขนาด2"Class 8.5	ม.	60.00	38.75	2,325.00	40.00	2,400.00	4,725.00	
9.4	ท่อPVC .ขนาด1 1/2"Class 8.5	ม.	32.00	24.50	784.00	30.00	960.00	1,744.00	
9.5	ท่อPVC .ขนาด1"Class 8.5	ม.	58.00	15.00	870.00	30.00	1,740.00	2,610.00	
9.6	ท่อPVC .ขนาด3/4"Class 13.5	ม.	12.00	11.50	138.00	30.00	360.00	498.00	
9.7	ท่อPVC .ขนาด1/2"Class 13.5	ม.	80.00	9.00	720.00	30.00	2,400.00	3,120.00	
9.8	ข้อต่อข้อและอุปกรณ์	ชุด	1.00	5,214.45	5,214.45	1,303.61	1,303.61	6,518.06	
9.9	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อน้ำยาและอื่นๆ	ชุด	1.00	4,345.38	4,345.38	1,086.34	1,086.34	5,431.72	
	รวมงานระบบสุขาภิบาลอาคาร				26,821.83		21,009.95	47,831.78	

ลงชื่อ.....ประธาน  สิบเอก.....กรรมการ  ลงชื่อ.....กรรมการและผู้อำนวยการ 
(นางสาวธรรตญา หล้าอุดม) (ทักษิณ ภูบัวเพชร) (นายทิวทอง ทองเสียน) (นายภัทรมงคล สีดาว) (นายธนวัฒน์ รัตนวงษา)

รายการประมาณ ราคาก่อสร้างห้องน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง ถ้ำลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ(หัวค้ำ)
เจ้าของ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

แบบเลขที่ 55A05
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 2567

ประมาณราคา คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานเบ็ดเตล็ด								
10.1	เกล็ดอลูมิเนียมพร้อมกรอบอลูมิเนียมหัวท้าย	ชุด	2	3,200.00	6,400.00	450.00	900.00	7,300.00	
10.2	เกล็ดอลูมิเนียมพร้อมกรอบอลูมิเนียมด้านข้าง	ชุด	2	3,020.00	6,040.00	420.00	840.00	6,880.00	
10.3	ประตูบานเลื่อนแผ่นปาดิเคลบอร์คกรอบอลูมิเนียม	ชุด	2	2,400.00	4,800.00	350.00	700.00	5,500.00	
10.4	ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำคนพิการ	ชุด	2	300.00	600.00			600.00	
10.5	ฉุมนันไดPVC 2"	ม.	14	104.00	1,456.00	40.00	560.00	2,016.00	
10.6	งานติดตั้งถังกรองเอ๊กกรองกึ่งรีรูป	ชุด	2	159,000.00	318,000.00	20,830.00	41,660.00	359,660.00	วัสดุ + ค่าแรงติดตั้ง
	ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร								
10.7	ราวจับทรงตัวสแตนเลส11/4"	ม.	7	2,200.00	15,400.00	70.00	490.00	15,890.00	
10.8	ราวจับทรงตัวสแตนเลสสองข้างหน้าตัว 11/4"	ชุด	2	8,700.00	17,400.00	70.00	140.00	17,540.00	
10.9	ราวจับทรงตัวสแตนเลสโอบีสภาวะตัว 11/4"	ชุด	1	3,700.00	3,700.00	70.00	70.00	3,770.00	
10.10	ราวจับทรงตัวสแตนเลสแอล 11/4"	ท่อน	1	3,700.00	3,700.00	70.00	70.00	3,770.00	
10.11	ราวจับทรงตัวสแตนเลสท่อนกประงค์ 11/4"	ท่อน	4	2,100.00	8,400.00	70.00	280.00	8,680.00	
10.12	ถึงกับน้ำสแตนเลสรีรูป 2000ลิตร	ใบ	1	19,500.00	19,500.00	1,000.00	1,000.00	20,500.00	
10.13	ปั้มน้ำ 250W	ชุด	1	7,850.00	7,850.00	1,000.00	1,000.00	8,850.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				413,246.00		47,710.00	460,956.00	
	รวมค่าก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง ทั้งสิ้นเป็นเงิน							2,173,304.55	

ลงชื่อ.....ประธาน (นางสาววรรรศญา หล้าอุดม)
ลงชื่อ.....กรรมการ (ทักษิณ ภูบัวเพชร) (นายทิวทอง ทองเสียน)
ลงชื่อ.....กรรมการ (นายถิรมงคล สีดาว)
ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ ลงชื่อ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (นายธนวัฒน์ รัตนวงษา)

(២២២ មហានគរមូល)

សេចក្តីណែនាំរបស់អង្គប្រឹក្សាសាលាដំបូង..... ០៨/២ សេចក្តីណែនាំរបស់អង្គប្រឹក្សាសាលាដំបូង..... ០៨/២

(ឧបនេត្តិក កម្ពុជា)

(ក្រុមប្រឹក្សា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

ԼՆԿՆԵՆՍ ՇՔԻՄ

ප්‍රකාශකයා.....

ကလေးများ.....ဝမ်းဗိုလ်

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	รวมค่าก่อสร้าง เปลี่ยนแปลง	2,834,641.00
1	ประปา			2,834,641.00
	หมายเหตุ			

២៥៦៧ លេខសម្គាល់បញ្ជី

16.05.2025

55A05

ՀԱՅԴԵՍՏՆԻՑՆԵՐԸ

[illegible]

ՆԼԵԽՈՍԵՆԼԱԴԵԹՂ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នាយករដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច