# โครงการ

ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร
บ้านเขือน้ำ หมู่ 1 และบ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี




รายละอียดโครงการ ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

งบประมาณที่ตั้งไว้ 715,000.00 บาท ที่มางบ ข้อบัญญัติ ปี 2568

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 หน้า 23 ลำดับที่ 1

ผู้เสนอโครงการ นายวิชิต คำมั่น ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 1
นายบุญมี สารบรรณ ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 9

ผู้อนุมัติ นายทวน ช่างแคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายสุพจน์ หริตกุล ประธานกรรมการ
พันจ่าเอกไชยยนต์ แก้วหาวงค์ กรรมการ
นายกอบชัย ไชยธรรมมา กรรมการ

ราคากลาง 963,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง - ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

ควบคุมงาน -

| หมายเหตุ |
| --- |
| - แบบ ผด.1 ลำดับที่ 16 |

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง** *แบบ ปร.5*

**ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ**

โครงการ ก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาซิว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาซิว ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2568

| ลำดับที่ | รายการ | รวม ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | รวม ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 736,109.00 | 1.3091 | 963,640.29 | Factor F |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% |
| 2 | งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
| | (เป็นหน้าที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบ) | | | 963,640.29 | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | | | | | Factor F = 1.3091 งานอาคาร |
| สรุป | | ราคาค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน | | 963,640.29 | ระยะเวลาก่อสร้าง |
| | | ขอเบิกงบประมาณทั้งสิ้นเพียง | | **963,000.00** | 210 วัน |

**ขอเบิกเพียง (ตัวอักษร)** ( **เก้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน** )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____

( นายสุพจน์ หริตกุล )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. _____

( ไชยยนต์ แก้วหาวงค์ )

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) _____

( นายกอบชัย ไชยธรรมมา )

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ ผู้เห็นชอบ

( นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) _____ ผู้อนุมัติ

( นายทวน ช่างแคน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

# บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาชิว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาชิว ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2568

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | จำนวนเงิน (รวม) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | |
| 1 | งานรื้อถอนเมรุเก่า (พร้อมขนทิ้ง) | หน่วย | 1.00 | - | - | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | เครื่องจักร |
| 2 | งานปรับพื้นที่ พร้อมวางผังบริเวณ | หน่วย | 1.00 | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | เครื่องจักร |
| 3 | งานโครงสร้าง | | | | - | | - | - | |
| | 2.1 งานขุดดินและถมคืน | ลบ.ม | 30.00 | - | - | 99.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | |
| | 2.2 งานคอนกรีตรองก้นฐานราก | ลบ.ม | 1.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | 398.00 | 398.00 | 2,243.00 | |
| | 2.3 ทรายรองพื้น | ลบ.ม | 10.00 | 364.49 | 3,644.90 | 99.00 | 990.00 | 4,634.90 | |
| | 2.4 งานแบบหล่อคอนกรีต | ตร.ม | 50.00 | 400.00 | 20,000.00 | 133.00 | 6,650.00 | 26,650.00 | |
| | - ตะปู | ก.ก | 40.00 | 51.41 | 2,056.40 | | - | 2,056.40 | |
| | 2.5 งานเหล็กเสริม | | | | | | - | - | |
| | - RB Ø 6 มม. | kg. | 340.00 | 28.00 | 9,520.00 | 3.30 | 1,122.00 | 10,642.00 | |
| | - RB Ø 9 มม. | kg. | 185.00 | 28.00 | 5,180.00 | 3.30 | 610.50 | 5,790.50 | |
| | - DB Ø12 มม. | kg. | 1,460.00 | 28.00 | 40,880.00 | 3.30 | 4,818.00 | 45,698.00 | |
| | -เหล็กตระแกรง W.M.ขนาด 20x20cm.4 มม. | ตร.ม. | 169.00 | 33.00 | 5,577.00 | 5.00 | 845.00 | 6,422.00 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | ก.ก | 50.00 | 51.40 | 2,570.00 | - | - | 2,570.00 | |
| | 2.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง1:2:4 STR 240 ksc. | ลบ.ม | 45.00 | 2,266.36 | 101,986.20 | 436.00 | 19,620.00 | 121,606.20 | 243,283 |
| | 2.7 งานโครงหลังคา (กระเบื้องซีแพคโมเนีย) | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 1.5"x1.5" หนา 2.3 มม. | kg. | 386.00 | 78.00 | 30,108.00 | - | - | 30,108.00 | |
| | - เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x20 หนา 2.3 มม. | kg. | 986.00 | 153.00 | 150,858.00 | - | - | 150,858.00 | |
| | - สีกันสนิม (วัสดุ+แรง) | หน่วย | 1.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | |
| | - ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก | kg. | 1,372.00 | | - | 10.00 | 13,720.00 | 13,720.00 | 185,966 |
| 3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 3.1 | งานมุงหลังคาซีแพคโมเนีย | ตร.ม | 88.00 | - | - | 74.00 | 6,512.00 | 6,512.00 | |
| | - กระเบื้องซีแพคโมเนีย (สีอิฐ) | แผ่น | 924.00 | 13.50 | 12,474.00 | - | - | 12,474.00 | |
| | - ครอบสัน | อัน | 73.00 | 32.00 | 2,336.00 | - | - | 2,336.00 | |
| | - สกรูยึด | ตัว | 924.00 | 1.50 | 1,386.00 | - | - | 1,386.00 | |
| | - เชิงชายไม้เทียม ชนิดทับซ้อม 23x300 mm. | เมตร | 44.00 | 117.00 | 5,148.00 | 73.00 | 3,212.00 | 8,360.00 | |
| 3.2 | งานผนัง | | | | - | | - | - | |
| | - งานก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น | ตร.ม | 54.00 | 214.00 | 11,556.00 | 94.00 | 5,076.00 | 16,632.00 | |
| | - งานก่อผนังอิฐทนไฟ | ตร.ม | 39.00 | 1,500.00 | 58,500.00 | 89.00 | 3,471.00 | 61,971.00 | |
| | - งานก่อบล็อกคอนกรีต | ตร.ม. | 34.00 | 100.00 | 3,400.00 | 84.00 | 2,856.00 | 6,256.00 | |
| | - งานฉาบผนัง,เสา,คาน | ตร.ม | 280.00 | 75.00 | 21,000.00 | 87.00 | 24,360.00 | 45,360.00 | |
| 3.3 | งานทาสี | ตร.ม | 280.00 | 30.00 | 8,400.00 | 34.00 | 9,520.00 | 17,920.00 | |
| 3.4 | งานตกแต่งผิวพื้น | | | | - | | - | - | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเคลือบด้าน 12"x12" | ตร.ม | 45.00 | 250.00 | 11,250.00 | 158.00 | 7,110.00 | 18,360.00 | |
| | - พื้นปูนซีเมนต์ขัดมัน | ตร.ม | 9.00 | 80.00 | 720.00 | 40.00 | 360.00 | 1,080.00 | |
| | - ขอบกันได พีวีซี ขนาดกว้าง 2"หนา 5 มม. | ม. | 63.00 | 79.00 | 4,977.00 | 42.00 | 2,646.00 | 7,623.00 | |
| | - งานราวกันตกลูกกรง เซรามิก | ท่อน | 42.00 | 120.00 | 5,040.00 | 50.00 | 2,100.00 | 7,140.00 | |
| | - งานบัวปูนปั้น | ม. | 18.00 | 50.00 | 900.00 | 40.00 | 720.00 | 1,620.00 | |
| | | | | | 526,312.50 | | 131,686.50 | 657,999.00 | ยอดยกไป |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____

(นายสุพจน์ หริตกุล) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. _____

(ไชยยนต์ แก้วหาวงค์) หน.สำนักปลัด

(ลงชื่อ) _____

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ ผู้เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์) รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.เขื่อน้ำ

(ลงชื่อ) _____ ผู้อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน) นายก อบต.เขื่อน้ำ

# บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างฌาปนสถาน หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาชิว

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาชิว ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ กุมภาพันธ์ 2568

| | | | | | 526,312.50 | | 131,686.50 | 657,999.00 | ยอดยกมา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | จำนวนเงิน (รวม) | หมายเหตุ |
| | | | | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | ราคา/หน่วย | เป็นเงิน | | |
| 4 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็ก | ตร.ม. | 29.00 | 415.00 | 12,035.00 | 75.00 | 2,175.00 | 14,210.00 | |
| 5 | ชุดอุปกรณ์เตาเผา | ชุด | 1.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | | - | 44,000.00 | |
| | - ประตูเตาเผา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | | | | - | | - | - | |
| | - เรือ หรือ รถลากเหล็กเตาเมรุ พร้อมอุปกรณ์ | | | | - | | - | - | |
| | - ตะแกรงเตาเมรุ | | | | - | | - | - | |
| | - เหล็กฉาก 1 x 1 1/2" | | | | - | | - | - | |
| | - เหล็กเขี่ย 2 งาม+เหล็กเขี่ยถ่าน | | | | - | | - | - | |
| | - ฯ | | | | - | | - | - | |
| | - ค่าแรง | หน่วย | 1.00 | | - | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 6 | งานปล่องระบายควัน | | | | - | | - | - | |
| | - ชุดสายล่อฟ้า | ชุด | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | 600.00 | 2,600.00 | |
| | - ชุดยอดปล่องควันไฟ (ลายไทย) | ชุด | 1.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 600.00 | 600.00 | 3,100.00 | |
| 7 | อื่นๆ | | | | - | | - | - | |
| | - งานลายไทย | หน่วย | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | - | 10,000.00 | |
| | - หัวเสารางบันได | จุด | 6.00 | 100.00 | 600.00 | 100.00 | 600.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | | | | | - | | - | - | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | | | | 597,447.50 | | 138,661.50 | **736,109.00** | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____

(นายสุพจน์ หริตกุล) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. _____

(ไชยยนต์ แก้วหาวงค์) หน.สำนักปลัด

(ลงชื่อ) _____

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ ผู้เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์) รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ รักษาราชการแทน ปลัด อบต.เขื่อน้ำ

(ลงชื่อ) _____ ผู้อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน) นายก อบต.เขื่อน้ำ

แผนดำเนินงาน

ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

สถานที่ บ้านเขือน้ำ หมู่ 1 และบ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ลำดับที่ | รายการ | ระยะเวลา ปี 2567 - 2568 | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 1 | สำรวจ ประมาณการ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | พิจารณางบประมาณ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ประกวดราคา / สอบราคา | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ลงนามสัญญา | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ดำเนินการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ตรวจรับการจ้าง | | | | | | | | | | | | | |

.....ผู้จัดทำแผน

( นายกอบชัย ไชยธรรมมา )

นายช่างโยธา

.....ตรวจ

( นางสาวดาวัลย์ มะรัตน์ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

.....ตรวจ

( นายสุพจน์ หริตกุล )

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....อนุมัติ

( นายทวน ช่างแคน )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

**ผังบริเวณ**

**ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร**

**บ้านเขือน้ำ หมู่ 1 และบ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี**




ปริมาณงาน ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

งบประมาณ 963,000.00 บาท

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

| | | |
|---|---|---|
| นายวิชิต คำมั่น | นายบุญมี สารบรรณ | (นายทวน ช่างแคน) |
| ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 1 | ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 9 | นายก อบต.เขือน้ำ |

**รูปภาพบริเวณดำเนินการ**

**ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร**

**บ้านเขือน้ำ หมู่ 1 และบ้านหนองปลาซิว หมู่ 9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี**





ปริมาณงาน ก่อสร้างฌาปนสถาน ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร

งบประมาณ 963,000.00 บาท

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

| | | |
|---|---|---|
| นายวิชิต คำมั่น | นายบุญมี สารบรรณ | (นายทวน ช่างแคน) |
| ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 1 | ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 9 | นายก อบต.เขือน้ำ |