

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สิทธิแพทย์ ขนาด ๑6 นิ้ว

ความลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.276-2562 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน

(ขับเคลื่อน) ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า จนแล้วเสร็จใช้งานได้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไทรยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายการที่ -

ฝ่าย / งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส

ประมาณการ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

แบบเลขที่ 07/2567

ลำดับ	รายการ	ราคาก่อสร้าง รวม เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
	การประมาณราคางานโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์		ประมาณการ
	หมู่ที่ 3 ตำบลไทรยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม		ตามหลักเกณฑ์
	สรุปผลดังนี้		การประมาณราคาของ
1	ประเภทงานอาคาร (งานขุดเจาะบ่อบาดาล) เป็นเงินประมาณ	626,858.73	กรมบัญชีกลาง
2	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เป็นเงินประมาณ	73,830.00	มี.ค. 2555
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ เป็นเงินประมาณ	25,155.33	ปรับปรุงใหม่
			มี.ค.2560
	รวมค่างาน	725,844.05	
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	725,844.05	
ตัวอักษร	(เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง และถือว่าค่าก่อสร้าง

ดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 99 / 2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายดำเนิน แก้วประทุม)

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริชัย หนูสอน)

(ลงชื่อ).....
(นายดำเนิน แก้วประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายนราวุธ ฤทธิ์พันธ์)

- เห็นชอบและให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการ
จัดซื้อ/
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิชัย จังหวัดสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรยาวาส

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอดึงประปาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สิทธิแพทย์ ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.276-2562 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้ดิน (ปั๊มเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จนแล้วเสร็จใช้งานได้ดี และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

แบบเลขที่ 07/2567

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F.	ราคาก่อสร้าง รวม เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	478,847.09	1.3091	626,858.73	ประมาณการ
					ตามหลักเกณฑ์การ
	เงื่อนไข	ตามหนังสือกระทรวงการคลัง			ประมาณราคาของกรม
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	ที่ กค 0433.2/ว.499			บัญชีกลาง มี.ค. 2555
	เงินประกันผลงาน 0%	ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2566			ปรับปรุงใหม่ มี.ค.2560
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี	เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็น			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
สรุป	รวมทั้งสิ้น			626,858.73	
	คิดเป็นราคากลาง			626,858.73	
ตัวอักษร	หกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์				
ปริมาณงาน		220 เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		2,849.36 บาท / เมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง และถือว่าค่าก่อสร้าง

ดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 99 / 2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดำเนิน แก้วประทุม)

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริชัย หุ่นสอน)

(ลงชื่อ)

(นายดำเนิน แก้วประทุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

- เห็นชอบและให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณรรักษ์ ฤทธิ์พันธ์)

(ลงชื่อ)

(นายสุทธินัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

รายงานการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอดังประปาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สิทธิแพทย์ ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.276-2562 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ปั๊มเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จนแล้วเสร็จใช้งานได้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

แบบเลขที่ 07/2567

รายการที่ -

ฝ่าย / งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>สรุปงานเจาะบ่อบาดาล</u>								
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำ	1	งาน					478,847.09	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							478,847.09	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ (ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายดำเนิน แก้วประทุม)

(นายศิริชัย หนูสอน)

(นายนราวุธ ฤทธิ์พันธ์)

รายงานการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณห้องประทับปาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สิทธิแพทย์ ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.276-2562 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ปั๊มเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จนแล้วเสร็จใช้งานได้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

แบบเลขที่ 07/2567

รายการที่ -

ฝ่าย / งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำ								
	1.1 งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	- ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6" พร้อมลงท่อกรูบ่อบาดาล	220	เมตร	-	-	1,000.00	220,000.00	220,000.00	สืบลราคา
	- ท่อกรูบ่เหล็กเคลือบสังกะสี มอก.276-2562 ขนาด Ø 6"x6.00 ม.	33	ท่อน	4,741.55	156,471.15	-	-	156,471.15	พาณิชย์ กทม.
	- ท่อรับน้ำเซาะร่องเหล็กเคลือบสังกะสี มอก.276-2562 ขนาด Ø 6"x6.00 ม.	3	ท่อน	8,060.64	24,181.91	-	-	24,181.91	พาณิชย์ กทม.
	- ท่อตัดตะกอน เหล็กเคลือบสังกะสี มอก.276-2562 ขนาด Ø 6"x6.00 ม.	1	ท่อน	5,215.71	5,215.71	-	-	5,215.71	พาณิชย์ กทม.
	- ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด Ø 6"	37	อัน	739.66	27,367.42	-	-	27,367.42	พาณิชย์ กทม.
	- กรวดแม่น้ำคัดพิเศษ กรูรอบบ่อ จากกันบ่อขึ้นมาเหนือท่อเซาะร่อง	8	ลบ.ม.	480.00	3,840.00	-	-	3,840.00	สืบลราคา
	- ดินเหนียวปั้นเป็นลูกกระสุนซีลท่อเหนือท่อกรอง	40	ถุง	180.00	7,200.00	-	-	7,200.00	สืบลราคา
	- เหล็กบังคับศูนย์กลาง	1	อัน	1,850.00	1,850.00	-	-	1,850.00	สืบลราคา
	- คอนกรีต รอบปากบ่อบาดาล	0.6	ลบ.ม.	1,948.00	1,168.80	498.00	299.00	1,467.80	ผสมและเท
	1.2 งานระบบท่อสูบน้ำ จากปลายท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำจนถึงปลายท่อส่ง								
	น้ำขึ้นห้อง								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø2"x6.00ม. (มอก.276-2562)	13	ท่อน	1,257.30	16,344.90	-	-	16,344.90	พาณิชย์ กทม.

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ (ลงชื่อ)

กรรมการ/เลขานุการ

(นายดำเนิน แก้วประทุม)

(นายศิริชัย หนูสอน)

(นายณรรักษ์ ฤทธิพันธ์)

รายงานการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณห้องประทับปาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สิทธิแพทย์ ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.276-2562 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จนแล้วเสร็จใช้งานได้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม

แบบเลขที่ 07/2567

รายการที่ -

ฝ่าย / งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการ

วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี Ø2"	12	อัน	65.41	784.92	-	-	784.92	พาณิชย์ กทม.
	- เช็ควาล์วแบบสปริง Ø2"	1	อัน	430.00	430.00	-	-	430.00	สีบราคา
	- นิปเปิ้ล เหล็กเคลือบสังกะสี Ø2"	1	อัน	73.50	73.50	-	-	73.50	สีบราคา
	- สามทางเหล็กเคลือบสังกะสี Ø2"	1	อัน	123.69	123.69	-	-	123.69	พาณิชย์ กทม.
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø2"	1	อัน	1,184.00	1,184.00	-	-	1,184.00	พาณิชย์ กทม.
	- ฝาอุดเหล็กเคลือบสังกะสี Ø2"	1	อัน	52.10	52.10	-	-	52.10	สีบราคา
	- มาตรวัดน้ำขนาด 2"	1	ตัว	5,760.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
	- ค่าแรงงานเดินท่อสูบน้ำขึ้นห้อง	1	งานเหมารวม	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
	รวมงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งท่อสูบน้ำ				252,048.09		226,799.00	478,847.09	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ (ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายดำเนิน แก้วประทุม)

(นายศิริชัย หนูสอน)

(นายณรรักษ์ ฤทธิพันธ์)

สรุปผลประมาณการราคาครุภัณฑ์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอดึงประปาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สิทธิแพทย์ ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.276-2562 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จนแล้วเสร็จใช้งานได้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4(ข) จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 07/2567

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ภาษี	ราคาก่อสร้าง รวม เป็นเงิน/ บาท	หมายเหตุ
1	งานเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	69,000.00	1.0700	73,830.00	ประมาณการ
					ตามหลักเกณฑ์การ
	เงื่อนไข	ตามหนังสือกระทรวงการคลัง			ประมาณราคาของกรม
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	ที่ กค 0433.2/ว.499			บัญชีกลาง มี.ค. 2555
	เงินประกันผลงาน 0%	ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2566			ปรับปรุงใหม่ มี.ค.2560
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%ต่อปี	เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็น			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	เกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง			
สรุป	รวมทั้งสิ้น			73,830.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			73,830.00	
ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน				
จำนวน		1 เครื่อง			
เฉลี่ยราคาประมาณ		73,830.00 บาท / เครื่อง			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาก่อสร้าง และถือว่าค่าก่อสร้าง

ดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ 99 / 2567 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายดำเนิน แก้วประทุม)

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริชัย หนูสอน)

(ลงชื่อ)
(นายดำเนิน แก้วประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

- เห็นชอบและให้ถือราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/
จัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายณรรุจ ฤทธิ์พันธ์)

(ลงชื่อ)
(นายสุทธินัย จังหวัดสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ เครื่องจักรกลต่างๆในการก่อสร้าง และ การทดสอบ

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณห้องประทับบาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สิทธิแพทย์ ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.276-2562 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จนแล้วเสร็จใช้งานได้ดี และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไทยवास อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รายการที่ -

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยवास

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 แบบเลขที่ 07/2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ รายการนี้

เพื่อใช้เป็นค่าตรวจสอบชั้นน้ำโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ ให้ทราบว่าน้ำมีปริมาณมากอยู่ระดับใด , วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

การหาปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง , การเป่าล้างพัฒนาบ่อบาดาลให้ได้น้ำสะอาดได้มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลสำหรับการอุปโภค



2. รายละเอียดการคำนวณ หน่วย / บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล โดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electirc Logger)	4,032.85	
2	ค่างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,350.00	
3	ค่าทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	9,129.65	
4	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลเจาะใหม่ด้วยปั้มลม	8,297.15	
5	ค่าขอติดตั้งมาตรไฟฟ้า 3 เฟส	700.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	23,509.65	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,645.68	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	25,155.33	

รายงานการประมาณราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอดังประปาบาดาลบ้านนายไพรวัลย์ สหิทธิแพทย์ ขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตร หรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดี โดยใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี มอก.276-2562 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดิน (ขับเคลื่อน) ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมท่อสูบน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จนแล้วเสร็จใช้งานได้ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม แบบที่ 07/2567 รายการที่ -
 ฝ่าย / งานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส ราคาน้ำมัน (บาท/ลิตร) 30.44
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (รวมค่างานก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ				
	- ค่าตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล โดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electirc Logger)	1	งาน	4,032.85	ราคาต่อหน่วยสำนักงานประมาณ
	- ค่างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1	ตัวอย่าง	1,350.00	ราคาต่อหน่วยสำนักงานประมาณ
	- ค่าทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง	1	งาน	9,129.65	ราคาต่อหน่วยสำนักงานประมาณ
	- ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลเจาะใหม่ด้วยปั๊มลม	1	งาน	8,297.15	ราคาต่อหน่วยสำนักงานประมาณ
	- ค่าขอติดตั้งมาตรไฟฟ้า 3 เฟส	1	งาน	700.00	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ			23,509.65	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			1,645.68	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			25,155.33	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			25,155.33	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายดำเนิน แก้วประทุม) (นายศิริชัย หนูสอน) (นายณรรักษ์ ฤทธิ์พันธ์)