

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านเพ็กเพือ หมู่ที่ ๕ /หน่วยงานเจ้าของ โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๑,๓๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ลำห้วยยาง บ้านเพ็กเพือ หมู่ที่ ๕ ที่นาย สมใจ พลจอยหอ ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ปริมาณงาน สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร มีสะพานข้าม พร้อมขุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐.๐๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองหว้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เป็นเงินจำนวน ๕๔๔,๐๔๐.๑๑ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
  - ๕.๓ ค่างานต้นทุนต่อหน่วย
  - ๕.๔ รายละเอียดการคำนวณค่าขนส่ง
  - ๕.๕ แบบสรุปข้อมูลวัสดุ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายศักดิ์ชาย ศุภเมธี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - ๖.๒ นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองหว้า
  - ๖.๓ นายศรีสุวรรณ ชำนิห์ส ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

สรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

งาน โครงการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑๑)  
 ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร มีสะพานข้าม  
 พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
 สถานีที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง ที่นามายสมใจ พลจอยหอ หมู่ที่ ๕ บ้านเพ็กน้อย ตำบลหนองหัว อำเภอมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานออกแบบและรายการ ตามแบบ ๒ แบบ ๒ แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานชลประทาน	๔๐๖,๒๔๒.๖๑	๑.๓๓๘๒	๕๔๔,๐๔๐.๑๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๕๔๔,๐๔๐.๑๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๔๔,๐๔๐.๑๑	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร	ยี่สิบราคา	๓๐ วัน	
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร	ข้อมูลราคากลาง ณ.	พ.ศ.	

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%  
 เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวดวงรัตน์ คำอ่ำ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายศรีสุวรรณ ชำนิห์ส)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัว

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย ศุภเมธิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

โครงการ/งานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมขุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยยาง ที่นายนายสมใจ พลจอยหอ หมู่ที่ ๕ บ้านเพ็กเพี้ย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามแบบ ท.๔-๐๑ จำนวน ๑๒ แผ่น

ข้อที่ ๑	ข้อที่ ๒	ข้อที่ ๓	ข้อที่ ๔	ข้อที่ ๕	ข้อที่ ๖	ค่า	ข้อที่ ๗	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคากลาง	
๑๔	ขุดลอกหน้าฝาย ระยะทาง ๕๐ ม.	๗๒๐	ม <sup>๓</sup>	๒๔.๘๔	๓๘๒,๔๔๔.๘๑	๑.๓๓๗๒	๓๘.๙๖	๕๑๒,๑๗๐.๑๐
๑๕	ป้ายโครงการ	๑	ชุด	๒,๓๑๓.๐๐	๒,๓๑๓.๐๐	๑.๓๓๗๒	๓,๐๙๗.๕๗	๒๘,๗๗๒.๔๔
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					๔๐๖,๒๕๗.๖๑	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน		๓,๐๙๗.๕๗
						ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน		๕๔๔,๐๔๐.๑๑
						ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน		๕๔๔,๐๔๐.๑๑

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้อย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายศรีสุวรรณ ชำนิส)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ตัวหนังสือ) ทำหนังสือมีหนังสือสืบสภาพสืบเอกสารต่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย สุภเมธี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



รายการประมาณการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท ๔-๐๑)

โครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายวัสดุ ณ. ๒๕๒๗ สิ้นฝ่ายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร ยาว ๑๖ เมตร มีสะพานข้าม

พร้อมชุดลอกหน้าฝายระยะทาง ๕๐ เมตร และป้ายโครงการ ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง  
ลำห้วยยาง ๕ บ้านเพ็กน้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประมาณราคาวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาวันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อที่ ๑	ข้อที่ ๒	ข้อที่ ๓	ข้อที่ ๔	ข้อที่ ๕	ข้อที่ ๖	ค่า	ข้อที่ ๗	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)	Factor F	ราคากลาง	
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	ดินชุดและถม	๕๒	ม <sup>๓</sup>	๑๘.๙๘	๙๘๖.๙๖	๑.๓๓๙๒	๒๕.๔๒	๑,๓๒๑.๗๔
๒	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑	๕๙๐	ถุง	๑๓๕.๕๑	๗๙,๙๕๐.๙๐	๑.๓๓๙๒	๑๘๑.๔๗	๑๐๗,๐๗๐.๒๕
๓	ทรายหยาบ	๖๕	ม <sup>๓</sup>	๕๑๔.๐๒	๓๓,๔๑๑.๓๐	๑.๓๓๙๒	๖๘๘.๓๘	๔๔,๗๔๔.๔๑
๔	หินย่อย เบอร์ ๑	๙๓	ม <sup>๓</sup>	๔๒๐.๕๖	๓๙,๑๑๒.๐๘	๑.๓๓๙๒	๕๖๓.๒๑	๕๖,๓๗๘.๙๐
๕	ค่าแรงงาน	๙๓	ม <sup>๓</sup>	๕๙๘.๕๓	๕๕,๖๖๓.๒๙	๑.๓๓๙๒	๘๐๑.๕๕	๗๔,๕๔๔.๒๘
๖	เหล็ก RBD ๖ มม.	๖๓	กก.	๒๙.๙๕	๑,๘๘๖.๘๕	๑.๓๓๙๒	๔๐.๑๑	๒,๕๒๖.๘๗
๗	เหล็ก DBD ๑๒ มม.	๔,๘๘๔	กก.	๒๔.๑๕	๑๑๗,๙๔๘.๖๐	๑.๓๓๙๒	๓๒.๓๕	๑๕๗,๙๕๖.๗๗
๘	ตะปู ๓ นิ้ว	๔๐	กก.	๔๓.๕๕	๑,๗๔๒.๐๐	๑.๓๓๙๒	๕๘.๓๒	๒,๓๓๒.๘๙
๙	ไม้กระดาน ๑ ๑/๒" x ๖" x ๓.๕๐	๔๐	พ <sup>๓</sup>	๓๕๑.๐๕	๑๔,๐๔๒.๐๐	๑.๓๓๙๒	๔๗๐.๑๓	๑๘,๘๐๕.๐๕
๑๐	หินใหญ่	๑๖	ม <sup>๓</sup>	๔๕๖.๙๗	๗,๓๑๑.๕๒	๑.๓๓๙๒	๖๑๑.๙๗	๙,๗๙๑.๕๙
๑๑	ไม้ัดหนา ๑๐ มม.	๓๕	แผ่น	๓๕๙.๘๑	๑๒,๕๙๓.๓๕	๑.๓๓๙๒	๔๘๑.๘๖	๑๖,๘๖๕.๐๑
๑๒	ไม้แบบ	๑๐๑	ม <sup>๓</sup>	๑๖๒.๓๘	๑๖,๔๐๐.๓๘	๑.๓๓๙๒	๒๑๗.๔๖	๒๑,๙๖๓.๓๙
๑๓	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่อ ๑.๑/๒"	๑๒	ม.	๑๑๖.๓๐	๑,๓๙๕.๕๘	๑.๓๓๙๒	๑๕๕.๗๕	๑,๘๖๘.๙๖
รวม							ยอตกไป	๕๑๒,๑๗๐.๑๐