

### แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กชั่วคราว รอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร โดยมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๔ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๙ บ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

แบบเลขที่ :

คำนวณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ราคากลางงานก่อสร้าง	๑,๓๓๓,๓๕๒.๔๗	Factor F  - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%  - เงินประกันผลงานหัก ๐%  - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคางานก่อสร้างประมาณ	๑,๓๓๓,๓๕๒.๔๗	
	คิดเป็นราคางานก่อสร้าง	๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐	
	(หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

( นางธิติมา วิลาวรรณ์ )

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัด เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวนันทรัตน์ ผดุงกลิ่น)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุวัจชัย เจริญทรัพย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กชั่วคราว รอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร โดยมีระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๖๒๔ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๙ บ่อทิ้งขยะเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

คำนวณราคาเมื่อวันที่

ผู้ประมาณราคา : นายสุวัจชัย เจริญทรัพย์ ตำแหน่ง เวชช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ราคาค่าวัสดุ	ค่าแรง	ราคาค่าแรง	ราคาค่าวัสดุ+ค่าแรง	ค่า	ราคากลาง	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)	ต่อหน่วย (บาท)	(บาท)	(บาท)	Factor F		
<b>๑</b>	<b>งานติดตั้งรั้วบ่อขยะ</b>										
๑.๑	งานขุดดินและถมกลับคืน	๓๒๓.๗๐	ลบ.ม.			๑๓๒.๐๐	๓๖,๒๕๔.๔๐	๓๖,๒๕๔.๔๐	๑.๓๐๙๓	๔๗,๔๖๐.๖๔	
๑.๒	ทรายหยาบปรับระดับ	๓๑.๑๓	ลบ.ม.	๔๙๕.๐๐	๑๕,๕๐๖.๘๘	๑๐๔.๐๐	๓,๒๓๗.๐๐	๑๘,๖๔๓.๘๘	๑.๓๐๙๓	๒๔,๔๐๖.๗๐	
๑.๓	ค้อนมือ ขนาด ๐.๔๐x๐.๓๐x๐.๘๐ ม.	๒๔๙.๐๐	ตัน	๑,๓๖๓.๓๔	๓๓๙,๔๖๒.๘๓			๓๓๙,๔๖๒.๘๓	๑.๓๐๙๓	๔๔๕,๓๓๘.๔๓	
๑.๓	เสาสำเร็จรูป ขนาด ๘x๘x๒๐๕ ซม.	๒๔๙.๐๐	ท่อน	๖๐๔.๕๐	๑๕๐,๕๒๐.๕๐			๑๕๐,๕๒๐.๕๐	๑.๓๐๙๓	๑๙๗,๐๔๖.๓๙	
๑.๔	ลวดเหล็กกล้าไนซ์ ขนาด ๒๔๐x๒๐๐ ซม.	๒๔๔.๐๐	แผง	๑,๑๙๐.๔๐	๒๙๐,๔๕๗.๖๐			๒๙๐,๔๕๗.๖๐	๑.๓๐๙๓	๓๘๐,๒๓๘.๐๔	
๑.๕	ค่าแรงติดตั้งรั้ว	๑,๒๓๐.๐๐	ตร.ม.			๘๕.๐๐	๑๐๔,๕๕๐.๐๐	๑๐๔,๕๕๐.๐๐	๑.๓๐๙๓	๑๓๖,๘๖๖.๔๑	คิดจากราคาติดตั้งไม้แบบ
<b>๒</b>	<b>งานประตูรั้วบ่อขยะ</b>										
๒.๑	เหล็กกล่อง ๑๑"๖x๓" หนา ๒ มม.	๖๙.๐๐	เมตร	๘๒.๕๐	๕,๖๙๒.๕๐	๓๓.๓๓	๒,๓๕๐.๐๐	๘,๐๔๒.๕๐	๑.๓๐๙๓	๑๐,๕๖๒.๐๘	
๒.๒	เหล็กกล่อง ๓"๓x๓" หนา ๓.๒ มม.	๑๕.๐๐	เมตร	๑๓๓.๓๓	๒,๐๐๐.๐๐	๕๙.๖๗	๑๐,๓๔๒.๒๒	๑๒,๓๔๒.๒๒	๑.๓๐๙๓	๑๖,๔๕๒.๖๖	
๒.๓	เหล็กกล่อง ๔"๔x๔" หนา ๓.๒ มม.	๑๕.๖๐	เมตร	๒๒๓.๖๗	๓,๔๕๘.๐๐	๘๙.๖๗	๑๓,๘๖๖.๑๓	๑๗,๓๒๔.๑๓	๑.๓๐๙๓	๒๒,๕๔๖.๖๘	
๒.๔	บานพับ	๑๒.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐			๑,๔๔๐.๐๐	๑.๓๐๙๓	๑,๘๘๕.๑๐	
๒.๕	ล้อเลื่อน	๖.๐๐	ชุด	๔๑๙.๖๗	๒,๕๑๘.๐๒			๒,๕๑๘.๐๒	๑.๓๐๙๓	๓,๒๙๖.๓๔	
๒.๖	ค่าแรงประกอบประตู	๑.๐๐	เหมา			๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๓	๓๙,๒๗๓.๐๐	
					<b>๓๕๔,๘๒๙.๗๑</b>			<b>๓๙๔,๓๒๑.๑๑</b>			
										<b>๑,๓๓๓,๓๕๒.๔๗</b>	