

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คลล.รูปตัวยู พร้อมฝาบิิด คลล. ถนนเทศบาล ๒๐ หมู่ที่ ๙

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลล. พร้อมฝาบิิด คลล. ชนิด ข-๓๐ ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ(W) ๐.๓๐ เมตร ความสูงของรางระบายน้ำ(H) ๐.๕๐ เมตร  
ความหนาของตัวระบายน้ำ(T๑) ๐.๑๐ เมตร ความหนาของฝาบิิด(T๒) ๐.๑๐ เมตร ความยาวของรางระบายน้ำรูปตัวยู คลล. พร้อมฝาบิิด คลล. ชนิด ข-๓๐ ๒๑๙.๐๐ เมตร

(ตามแบบมาตรฐานและแบบเทศบาลและแม่กำหนด) พร้อมป้ายประชิดพื้นที่โครงการจำนวน ๑ ป้าย


สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๒๐ หมู่ที่ ๙ ต. ละแม อ. ละแม จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง เทศบาลตำบลละแม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเทศบาลตำบลละแมและแบบมาตรฐานรางระบายน้ำคอนกรีต ยานชุมชน สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ  
เมื่อวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย |  | ราคาวัสดุสิ่งของ<br>ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ค่าแรงงาน |          | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|--------|-------|--|----------------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|----------|
|          |                                              |        |       |  |                                  |           |           |          |                   |          |
| ๑        | งานทุบระบายนํ้ารางยู คลล.พร้อมฝาบิิด คลล.    |        |       |  |                                  |           |           |          |                   |          |
|          | คิดที่ความยาวท่อ ๑๐.๐๐ เมตร                  |        |       |  |                                  |           |           |          |                   |          |
|          | ๑.๑ งานดินซุด                                | ๒.๕๐   | ลบ.ม. |  |                                  |           | ๑๑๒.๐๐    | ๒๔๐.๐๐   | ๒๔๐.๐๐            |          |
|          | ๑.๒ งานทรายหยาบปรับระดับ                     | ๐.๕๐   | ลบ.ม. |  |                                  |           | ๑๑๒.๐๐    | ๕๖.๐๐    | ๓๕๓.๓๙            |          |
|          | ๑.๓ งานคอนกรีตหยาบ (๑๘๐ ksc)                 | ๐.๒๐   | ลบ.ม. |  |                                  |           | ๕๒๖.๐๐    | ๘๕.๒๐    | ๕๕๑.๒๑            |          |
|          | ๑.๔ งานคอนกรีต ค.๒ (๒๔๐ ksc)                 | ๒.๒๕   | ลบ.ม. |  |                                  |           | ๓๒๗.๐๐    | ๗๓๕.๗๕   | ๖,๔๗๖.๔๐          |          |
|          | ๑.๕ เหล็ก SR ๒๔ ศก.๙ มม.                     | ๐.๐๘๖๕ | ตัน   |  |                                  |           | ๔,๔๐๐.๐๐  | ๓๘๐.๖๐   | ๒,๒๒๖.๐๐          |          |
|          | ๑.๖ เหล็ก SR ๒๔ ศก.๙ มม.                     | ๐.๑๑๕๐ | ตัน   |  |                                  |           | ๔,๔๐๐.๐๐  | ๕๐๖.๐๐   | ๓,๐๐๔.๖๒          |          |
|          | ๑.๗ วัสดุผูกเหล็ก                            | ๖.๕๐   | กก.   |  |                                  |           | -         | -        | ๒๓๐.๘๒            |          |
|          | ๑.๘ ค่าแรงไม่แบบ                             | ๙.๐๐   | ตร.ม. |  |                                  |           | ๑๓๙.๐๐    | ๑,๒๕๕.๐๐ | ๑,๒๕๕.๐๐          |          |
|          | ๑.๙ ไม่แบบคิด ๕๐%                            | ๔.๖๐   | ลบ.ฟ. |  |                                  |           | -         | -        | ๑,๘๔๐.๐๐          |          |
|          | ๑.๑๐ ไม่คร่ย์ตีไม่แบบ ๒๕%ของไม่แบบ           | ๒.๗๖   | ลบ.ฟ. |  |                                  |           | -         | -        | ๖๙๐.๐๐            |          |
|          | ๑.๑๑ ตะปู                                    | ๒.๕๐   | กก.   |  |                                  |           | -         | -        | ๙๓.๔๕             |          |
|          | ๑.๑๒ เหล็ก L ๕๐X๕๐X๔ มม.(หนัก ๓.๐๖ กก./ม.)   | ๑๒๑.๐๘ | กก.   |  |                                  |           | -         | -        | ๔,๔๒๖.๘๑          |          |
|          | ๑.๑๓ ฝองเหล็กชุบสังกะสี ศก. ๒" ยาว ๖.๐๐ เมตร | ๒.๒๘   | ม.    |  |                                  |           | -         | -        | ๒๕๘.๓๙            |          |
|          | รวมราคามันที่ ๑                              |        |       |  |                                  | ๑๗,๗๐๗.๔๒ |           | ๔,๙๘๙.๖๗ | ๒๒,๖๙๗.๐๙         |          |


แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๒

โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คลล.รูปตัวยู พร้อมฝ่ปิด คลล. ถนนเทศบาล ๒๐ หมู่ที่ ๙

รายการประมาณราคา งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลล. พร้อมฝ่ปิด คลล. ชนิด ข-๓๐ ขนาดความกว้างรางระบายน้ำ(V) ๐.๓๐ เมตร ความสูงของรางระบายน้ำ(H) ๐.๕๐ เมตร

ความหนาของตัวระบายน้ำ(T๑) ๐.๑๐ เมตร ความหนาของฝ่ปิด(T๒) ๐.๑๐ เมตร ความยาวของรางระบายน้ำรูปตัวยู คลล. พร้อมฝ่ปิด คลล. ชนิด ข-๓๐ ๒๑๙.๐๐ เมตร

(ตามแบบมาตรฐานและแบบเทศบาลและแบบกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล ๒๐ หมู่ที่ ๙ ต. ละแม อ. ละแม จ. ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง เทศบาลตำบลละแม  
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
แบบเทศบาลตำบลละแมและแบบมาตรฐานรางระบายน้ำคอนกรีต ยานชุมชน สำนักวิศวกรรมทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการ  
เมื่อวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

| ลำดับที่ | รายการ                                         | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน    |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                                |        |       | ราคาต่อหน่วย     | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
|          | รวมราคาแผ่นที่ ๑(ยกมา)                         |        |       |                  | ๑๗,๗๐๗.๕๒ |              | ๔,๙๘๙.๖๗  | ๒๒,๖๙๗.๐๙         |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน (ต่อ ๑๐.๐๐ เมตร) | ๑๐.๐๐  | ม.    |                  |           |              |           | ๒๒,๖๙๗.๐๙         |          |
|          | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานต้นทุน (ต่อ ๑.๐๐ เมตร)  | ๑.๐๐   | ม.    |                  |           |              |           | ๒,๒๖๙.๗๑          |          |
|          | คิดราคาต่อความยาวทั้งหมด (๒๑๙.๐๐ เมตร)         | ๒๑๙.๐๐ | ม.    |                  |           |              |           | ๔๙๗,๐๖๖.๔๙        |          |
|          |                                                |        |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                                |        |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          |                                                |        |       |                  |           |              |           |                   |          |
|          | รวมราคาแผ่นที่ ๒                               |        |       |                  |           |              |           | ๔๙๗,๐๖๖.๔๙        |          |

อนันต์

วิจิตร

วิจิตร