



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ ๕๔๘๐๓ / ๒๗๒

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองสามวัง ที่ ๒๒๖ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๘ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินเท้า ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๑ โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมทางเดินเท้า กว้าง ๑.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๑.๐๐ เมตร และ วางท่อระบายน้ำ ศก.๐.๔๐ เมตร และ บ่อพักคอนกรีต จำนวน ๑๒ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองสามวัง) แบบเลขที่ ๓๐ / ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๗๖๕,๐๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายมนต์เกียรติ ก้อนทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางนันทนา สายแสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวอติญา คงปิ่น)

(นางชยาภรณ์ เที้ยวพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

(นายหยวก ประยงค์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร พร้อมทางเดินเท้า กว้าง 1.40 เมตร ระยะทางยาว 21.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร บ่อพักคอนกรีต จำนวน 12 บ่อ (ขอยร่วมสามัคคีพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้างโดย กองช่างเทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 30/2565

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม 2567, ราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานรื้อพื้นทางแอสฟัลต์เดิม	560.00	ตร.ม.			16.16	9,049.60	9,049.60	
1.2	งานเล็กรังรองพื้น (134.4 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	84.00	ลบ.ม.	557.20	46,804.80			46,804.80	
1.3	งานลูกรังไหลทาง (10.08 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	6.30	ลบ.ม.	557.20	3,510.36			3,510.36	
1.4	งานทรายบดหยาบรองพื้น (39.2 ลบ.ม.คิ่วหลวม)	28.00	ลบ.ม.	515.40	14,431.20			14,431.20	
1.5	งานผิวทางคอนกรีต STRENGTH 280 KSC (ลูกบาศก์)	548.00	ตร.ม.	415.50	227,694.00			227,694.00	
1.6	งาน EXPANSION JOINT	4.00	ม.	147.32	589.28			589.28	
1.7	งาน CONTRACTION JOINT	52.00	ม.	106.28	5,526.56			5,526.56	
1.8	สีตีเส้นจราจร (Thermoplastic Paint)	28.00	ตร.ม.	290.00	8,120.00			8,120.00	
2	รวมงานต้นทุนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							315,725.80	
2.1	งานวางท่อระบายน้ำ ศก. 0.40 เมตร								
2.1	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขึ้น 3 Ø 0.40 เมตร พร้อมกลบฝัง	118.00	เมตร	884.60	104,382.80			104,382.80	
2.2	ทรายหยาบขุมน้ำกลบหลังท่อ	50.00	ลบ.ม.	515.40	25,770.00			25,770.00	
	รวมงานต้นทุนวางท่อระบายน้ำ							130,152.80	
	รวมเป็นเงิน							445,878.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนตรี ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวติญา คงปิ่น)

กรรมการ

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต ทน 0.15 เมตร พร้อมทางเดินเท้า กว้าง 1.40 เมตร ระยะทางยาว 21.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร บ่อพักคอนกรีต จำนวน 12 บ่อ (ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้างโดย กองช่างเทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 30/2565

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม 2567 , ราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		คำวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ยอดยกมา							445,878.60	
3.1	งานขุดดินและถมคืน	24.19	ลบ.ม.			21.55	521.29	521.29	
3.2	คอนกรีต STRENGTH 240 KSC (ลูกบาศก์)	9.222	ลบ.ม.	2,140.47	19,739.41			19,739.41	
3.3	งานเหล็ก RB 9 mm.	0.858	ตัน	21,200.00	18,189.60	4,400.00	3,775.20	21,964.80	
3.4	ลวดผูกเหล็ก	25.74	กก.	25.83	664.86			664.86	
3.5	ไม้แบบ (1)	105.60	ตร.ม.	334.00	35,270.40			35,270.40	
3.6	ทรายหยาบชุ่มน้ำ	3.814	ลบ.ม.	515.40	1,965.74			1,965.74	
3.7	คอนกรีตหยาบ	1.70	ลบ.ม.	2,042.39	3,472.07			3,472.07	
3.8	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 mm.	16.00	เส้น	643.40	10,294.40			10,294.40	
3.9	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว	3.00	เส้น	224.52	673.56			673.56	
	รวมงานต้นท่อนบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก							94,566.53	
	รวมเป็นเงิน							540,445.13	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนต์เฑียร ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวติญา คงปิ่น)

กรรมการ

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมทางเดินเท้า กว้าง 1.40 เมตร ระยะทางยาว 21.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร บ่อพักคอนกรีต จำนวน 12 บ่อ

(ขอยร่วมสามัคคีพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาทำก่อสร้างโดย กองช่าง เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 30/2565

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

(ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม 2567 , ราคานั้น 29.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	ยอดยกมา							540,445.13	
4.1	งานวางเดินเท้า กว้าง 1.40 เมตร ยาว 21.00 เมตร								
4.1	เสาเข็มเสาเหลี่ยม Ø 6 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	16.00	ต้น	601.00	9,616.00	126.00	2,016.00	11,632.00	
4.2	คอนกรีต STRENGTH 240 KSC (ลูกบาศก์)	2.474	ลบ.ม.	2,140.47	5,295.52		-	5,295.52	
4.3	เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	29.40	ตร.ม.	33.00	970.20	5.00	147.00	1,117.20	
4.4	เหล็ก 100 6 มม.	0.018	ต้น	21,950.00	395.10	4,400.00	79.20	474.30	
4.5	เหล็ก 100 9 มม.	0.010	ต้น	21,200.00	212.00	4,400.00	44.00	256.00	
4.6	เหล็ก 100 12 มม.	0.044	ต้น	20,850.00	917.40	3,600.00	158.40	1,075.80	
4.7	ไม้แบบ ()	11.20	ตร.ม.	334.00	3,740.80		-	3,740.80	
4.8	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3.00 เมตร	28.00	แผ่น	229.42	6,423.76	25.00	700.00	7,123.76	
4.9	ค่าผูกเหล็ก	2.16	กก.	25.83	55.79		-	55.79	
	รวมงานต้นทุนทางเดินเท้า							30,771.17	
	รวมเป็นเงิน							571,216.31	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายมนต์ชัย ก้อนทอง)

ประธานกรรมการ



(นางนันทนา สายแสง)

กรรมการ



(นางสาวติญา คงปิ่น)

กรรมการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองสามวัง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินเท้า ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 1
โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร
ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมทางเดินเท้า กว้าง 1.40 เมตร ระยะทางยาว 21.00 เมตร
และวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร และบ่อพักคอนกรีต จำนวน 12 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง (ซอยร่วมสามัคคีพัฒนา) หมู่ที่ 1 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบเลขที่ 30/2565

แบบกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 (ราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือนมกราคม 2567 , ราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุค่าแรง ต้นทุน(บาท)	Factor F งานทาง	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	571,216.31	1.3642	779,253.29	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% เงินประกันผลงาน 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			779,253.29	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			765,000.00	
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

ขนาดหรือเนื้อที่ 560.00 ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,366.07 บาท / ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายมนต์ชัย ก้อนทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางนันทนา สายแสง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอติญา คงปิ่น)