

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมคอคอดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแดง

ฝังท่อ คก. Ø 0.80 ม. จำนวน 37 ท่อน บ่อพัก จำนวน 5 บ่อ

ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแดง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

(พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
					111,821.82		33,953.60	145,775.42	
	ยกยอดรวม								
10	งานคอคอดคอนกรีตยาว 5 เมตร หน้า 0.10 ม. เหล็กตะแกรง Wire Mesh หน้า 4 มม. 0.20 x 0.20 ม.	17.50	ตร.ม.	29.91	523.43	5.00	87.50	610.93	ราคาพาณิชย์ข้อ 40, ค่าแรง 10 หน้า 2
11	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	1.75	ลบ.ม.	2,250.00	3,937.50	305.00	533.75	4,471.25	ราคาพาณิชย์ข้อ 3, ค่าแรง 6.2 หน้า 4
	รวมเป็นเงิน				116,282.75		34,574.85	150,857.60	

ผู้ประมาณราคา

( นายสุพิณพงศ์ คงทอง )

ตรวจสอบ

( นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล )

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก