

ใบประมาณการก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 สายจากที่นางสาวไพฑูรย์ เกิดสมนึก ถึง คลองลาดลี
จุดที่ 1 ฝั่งท่อ Ø 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อน บริเวณที่นางสาวไพฑูรย์ เกิดสมนึก และ
จุดที่ 2 ฝั่งท่อขนาด คท. 0.60 ม. จำนวน 5 ท่อนบริเวณที่นายจรัส ธรรมิชาติ
ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด

เส้นทาง ช่วงที่ 1 บริเวณปลาทูทางที่นางสาวไพฑูรย์ เกิดสมนึก

ช่วงที่ 2 บริเวณปลายทางที่นายจรัส ธรรมิชาติ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทับใต้เหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาย่อย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาย่อย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานท่อ เสาเข็ม 10.15 x 0.15 x 2.00 เมตร	10.00	ท่อน	200.00	2,000.00	300.00	3,000.00	5,000.00	สิบราคาข้อ 5
2	คอนกรีตพื้น 240 กก./ตร.ม. ริน	1.00	ลบ.ม.	2,250.00	2,250.00	305.00	305.00	2,555.00	ราคาพาณิชย์, ค่าแรงโยธาน้ำ 14.1
3	ท่อระบายน้ำ คสล. ยาว 1 เมตร คท. 0.60 ม. นอก.	10.00	ท่อน	588.79	5,887.90	345.00	3,450.00	9,337.90	ราคาพาณิชย์, ค่าแรงโยธาน้ำ 17.9
4	ทรายถมข้างท่อ	12.00	ลบ.ม.	320.00	3,840.00	63.00	756.00	4,596.00	ราคาพาณิชย์, ค่าแรงโยธาน้ำ 18.1
5	ดินถม	60.00	ลบ.ม.	413.00	24,780.00	-	-	24,780.00	ราคาพาณิชย์ 13
6	หินคลุกรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00	ราคาพาณิชย์ 18
	รวมเป็นเงิน				42,757.90		7,511.00	50,268.90	

ผู้ประมาณราคา

(นายวุฒิพงษ์ คังทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก

ตรวจสอบ

(นายชัยวัฒน์ ลภัสวรสกุล)

ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก