



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ที่

วันที่

๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาน้อย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ที่ ๑๗๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาน้อย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ เป็นเงิน ๖๐๑,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาน้อย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ซึ่งประกอบการพิจารณาใช้ราคา คือ ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคาพื้นที่ใกล้เคียง และค่า Factor F งานทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายมงคล พ่วงจาด)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางพรพรรณ ภูญแจนาค)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางบุญรัตน์ ตกค้าง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

พิจารณาแล้ว ( ☒ ) อนุมัติ

( ☐ ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญรอด เขียวเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

## ส่วนราชการ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

กองช่าง

ประเภทงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาน้อย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7

เส้นทางสาย

สายซอยเขาน้อย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร  
 หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 996.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	622,000.00	Factor F งานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - เบี้ยเงินกู้ 7.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	622,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	622,000.00	90 วัน
(ตัวอักษร) (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)			



(นายมงคล พ่วงจาด)


ผู้ประมาณการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นางบุญรัตน์ ตกค้าง)

เห็นชอบ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ปลัด อบต.


(นายบุญรอด เชี่ยวเพชร)

อนุมัติ

นายก อบต.




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเขาน้อย ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 249.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลียเรียบ หรือเพื่อที่เพคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
 996.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายมงคล พวงจาด เมื่อวันที่ ๗ เมษายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	996.00	1.89	1,882.44	1.3642	2.57	2,568.02
2	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	149.40	535.39	79,987.26	1.3642	730.37	109,118.62
3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	49.80	160.00	7,968.00	1.3642	218.27	10,869.94
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	996.00	345.14	343,759.44	1.3642	470.83	468,956.62
5	งานรอยต่อเพื่อลดตามขวาง	เมตร	80.00	73.85	5,908.00	1.3642	100.74	8,059.69
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	16.00	121.52	1,944.32	1.3642	165.77	2,652.44
7	งานรอยต่อตามยาว	เมตร	-	-	-	-	-	-
8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	37.35	391.84	14,635.22	1.3642	534.54	19,965.36

เงื่อนไข	รวมค่าต้นทุน	456,084.68	รวม	622,190.69
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % ต่อปี			คิดเป็นราคากลาง	622,000.00
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			ตัวอักษร (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
ราคาจำหน่ายสุทธิ 43 บาท/ลิตร (ราคา ณ อำเภอเมือง)				

  
 (นายมงคล พวงจาด)  
 ผู้ประมาณการ  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 (นางบุญรัตน์ ตักค้ำ)  
 หัวหน้าสำนักงาน  
 ปลัด อบต.  
 อุนุมิต  
 นายก อบต.